מתחם תעשוקה אגוז
טבריה עילית

מקרא:

- צינור PE-HD בקוטר 16 מ"מ דרג 6
- צינור PE-HD בקוטר 25 מ"מ דרג 6
- צינור PE-HD בקוטר 32 מ"מ דרג 6
- צינור PE-HD בקוטר 40 מ"מ דרג 6
- צינור PE-HD בקוטר 50 מ"מ דרג 6
- צינור PE-HD בקוטר 50 מ"מ דרג 16
- צינור PE-HD בקוטר 63 מ"מ דרג 16

שרוול, הקוטר הדרג והכמות כמסומן בתוכנית השקיה.

יש למקם את השרוול בפינות הערוצה ולא במרכזה.

מיקום נכון של השרוול

מיקום לא נכון של השרוול

שרוול 63/10 × 2 דרג השרוול
קוטר השרוול במ"מ
כמות השרוולים באותו מעבר

טיפטוף אינטגראלי מווסת בקוטר 16 מ"מ, 1.6 ליטר לשעה, עדי מצרפלם או ש"ע. עובי דופן 1.6 מ"מ, השרטוט בתוכנית מכמתי, הרווח בין הטפטפות והמרחק בין השלוחות יסומן בביתוב 0.75×0.75 או לפי תוכנית נטעות

1.50×1.50 — רווח בין הטפטפות בשלוחה, במטר.

המרחק בין שלוחות הטיפטוף במטר.

חיבור למקור מים, לפי פרט x,y

ראשי השקיה G,F,E,D,C,B,A לפי פרטים G,F,E,D,C,B,A

סמן, המראה את :
ראש השקיה
מספר פתיחה
קוטר הצינור ודרגו
A-3
32/6

טבעת השקיה לעץ, ראה/י פרט w

32/25 מעבר קוטר כמסומן בתוכנית

גבול שטחי גינון

השקיה — שתת ביקורת לפי פרט N

המסמרים יוצבו לפחות לפי פרט S

מתקן פיזה 90 מעלות, פיה מס' 150
כולל: מסוג ULTRA 120 HUNTER

מתקן פיזה 180 מעלות, פיה מס' 300
כולל: מסוג ULTRA 120 HUNTER

מתקן פיזה 360 מעלות, פיה מס' 600
כולל: מסוג ULTRA 120 HUNTER

פיה הנפרק, תקה, MP2000
על גוף PRS40 (מסוג HUNTER MP

פיה הנפרק, מארבע, MP2000
על גוף PRS40 (מסוג HUNTER MP

פיה הנפרק, כחולה, MP3000
על גוף PRS40 (מסוג HUNTER MP

יציאת השלוחות מהמחלק ופריסה נכונה.

פריסה אסורה של שלוחה אחת ארוכה.

הערות:

א. התכנית מוכנה לפי לחץ מים בכניסה של 4.0 אטמוספירות. קוטר כניסת המים יהיה כמסומן בתוכנית ובספיקה שלפחות 10.0 מק"ש.

ב. ווסת הלחץ לטיפטוף יכוייל ל 3.0 אטמוספירות.

ג. אין להשתמש במחברי שן או מחברים ללא חו תקן.

ד. לפני תחילת העבודה חובה על המבצע לוודא ולקבל אישור בכתב מהרשות הרלוונטית בטבריה. למיקום מערכות תת קרקעיות ולקבל הסברים מפורטים והנחיות להתקנת מערכת השקיה מאבהרם רחמני מנהל השקיה בטבריה.
053-391-2034 עכלפון

ה. דרג צינור המקור מים לראש. ההשקיה יהיה 16 דרג מובילים. מחלקים ומאספים יהיה 6

ו. ככל שינוי יש לקבל אישור בכתב מהמתכנן, הרשויות הרלוונטיות ואברהם רחמני מנהל השקיה .

אדם
תכנון מערכות השקיה
מצפה אביב
טל : 077-4006052
פקס : 077-4006052
נייד: 050-2238666
Itzik17.11.54@gmail.com

למכרז

© תכנון אדם לבדיקת התכנית והתאמתן בשטח, על המבצע לבצע את כל הפירוט והמידע למסמכנה עד כל שטח או אי התאמה.
© אין לקנות מידה מ"מ מידה בשרטוט.
© אין לעשות כל שימוש בתכנית זו אם בדיעות הנלמים בה בה ללא אישור בכתב מהמתכנה.

מספר	תאריך	תיאור
03	10.10.23	הוספת - פרטים שונים ע"פ
02	29.01.23	עדכון תקלות לפי מפקח ראשי השקיה
01	26.12.22	לביצוע
מהדורה	שינוים	

מספר	תאריך	תיאור	קבוצה	מהדורה