

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים.  
דף מס': 001

| סעיף | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <p><b>פרק 00 הערה.</b></p> <p><b>תת פרק 00.01 • הערות לכל סעיפי המבנה • •</b></p> <p>• התאגיד רשאי להפעיל את קבלן האחזקה בביצוע פרויקטים במחירי האחזקה עד 500,000 ש"ח עבור כל עבודה לאחר אחוז ההנחה שנתן • •</p> <p>• תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות נלוות, אינם במחירי היחידה השונים. • •</p> <p>• על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים פינוי חומר חפור ופסולת לאתר מורשה. • •</p> <p>• המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול, או מצעים וזאת בתוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש • כל הצנרת והאביזרים יהיו בעלי תקן 5452 למגע במי שתייה • •</p> <p>• חפירה וחציבה לקווי מים בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימון, דיפון, חיתוך אספלטים בדיסק, כולל פרוק אספלטים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול ומצעים וזאת בתוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחיד, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p> <p>• בהנחת צנרת גלויה על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים צבע יסוד וצבע עליון בהתאם להנחיות ולמפרט הטכני.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. <b>תשלום עבור שוטרים</b> יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p> |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 002

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | במקומות בהם יידרש הקבלן לעבודת במי תהום יתווספו לכל מחירי היחידה תוספת של 20 אחוז, לסעיפים הרלוונטים לעבודות, התוספת תינתן באישור המפקח בלבד ובתנאי שהוכח שהיו מי תהום וכי נעשו עבודות להרחקתם. בכל מקום בו יונחו קווי פוליטילן מכל סוג שהוא יידרש להניח סרט סימון וזאת ללא כל תשלום נוסף צילום והפקת דוחות, <b>יבוצע ע"י התאגיד ואו מי מטעמו, העלויות יקוזזו מחשבון הקבלן.</b>                           |       |           |
| 00.01.0070 | מחיר חודשי קבוע עבור הפעלה חודשית <b>בטבריה</b> הכוללת כוננות ותורנות 24/7 כולל יציאה לאתרים לפי דיווח התאגיד ו/או המוקד                                                                                                                                                                                                                                                                                  | חודש  | 30,000.00 |
| 00.01.0080 | מחיר חודשי קבוע עבור הפעלה חודשית ביישובי התאגיד: <b>מגדל, יבנאל וכפר כמא</b> הכוללת כוננות ותורנות 24/7 כולל יציאה לאתרים לפי דיווח התאגיד ו/או המוקד.                                                                                                                                                                                                                                                   | חודש  | 30,000.00 |
|            | <b>פרק 01 תיקוני צנרת.</b><br><b>תת פרק 01.01 תיקון זמני.</b><br>אספקה והתקנת חובק הידראולי, מסוג "קראוס" או שווה ערך נפתח, מנרוסטה, ברוחב מתאים, לפי הצורך, או שווה ערך, לצינור פלדה או פלסטי. העבודה כוללת הגעה לאתר העבודה, הפסקת מים, איתור וגילוי מגופים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו, גילוי הפיצוץ מילוי חוזר בחול ומצעים (החזרת האספלט תמדה בנפרד), וביצוע כל העבודות הנלוות וחידוש אספקת המים. |       |           |
| 01.01.0008 | תיקון צינור, בקוטר 3/4", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 2,340.00  |
| 01.01.0009 | תיקון צינור, בקוטר 1", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 2,540.00  |
| 01.01.0010 | תיקון צינור, בקוטר 1½", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 2,700.00  |
| 01.01.0011 | תיקון צינור, בקוטר 2", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 2,900.00  |
| 01.01.0012 | תיקון צינור, בקוטר 3", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 3,700.00  |
| 01.01.0013 | תיקון צינור, בקוטר 4", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 4,000.00  |
| 01.01.0014 | תיקון צינור, בקוטר 6", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 5,000.00  |
| 01.01.0015 | תיקון צינור, בקוטר 8", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 6,000.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 003

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01.01.0016 | תיקון צינור, בקוטר 10", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 6,800.00  |
| 01.01.0017 | תיקון צינור, בקוטר 12", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 7,120.00  |
| 01.01.0018 | תיקון צינור, בקוטר 14", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 8,600.00  |
| 01.01.0019 | תיקון צינור, בקוטר 16", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 8,900.00  |
| 01.01.0020 | תיקון צינור, בקוטר 20", באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 10,120.00 |
|            | תיקון זמני, באמצעות אספקה והתקנת צנרת אל מתכנית זמנית, בכל דרג, עד אורך של 20 מ"א, כולל איתור וגילוי מגופים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו אישור הפסקת המים, ניתוקי צנרת קיימת, חיבורים לקיום קיימים, הכוללים את אספקה והרכבת כל האביזרים הנדרשים, פתיחת מגופים, חידוש אספקת המים, אספקה והתקנת כבל הארקה מתאים לביצוע הגישור, לשמירת רציפות הארקה. ההתקנה תהיה גלויה או טמונה באדמה על פי הצורך מילוי חוזר יהיה כלול. |       |           |
|            | <b>באישור התאגיד בלבד</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |
| 01.01.0190 | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 16 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 613.00    |
| 01.01.0191 | על כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 31.00     |
| 01.01.0193 | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 20 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 696.00    |
| 01.01.0194 | על כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 34.00     |
| 01.01.0196 | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 25 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 802.00    |
| 01.01.0197 | על כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 40.00     |
| 01.01.0205 | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 32 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 1,076.00  |
| 01.01.0206 | על כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 54.00     |
| 01.01.0210 | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 40 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 1,180.00  |
| 01.01.0211 | על כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 59.00     |
| 01.01.0220 | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 50 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 1,308.00  |
| 01.01.0221 | על כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 65.00     |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 004  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תאור                                    | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|
| 01.01.0230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 63 מ"מ.  | יח'   | 1,686.00 |
| 01.01.0231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | על כל מ"א נוסף.                         | מטר   | 84.00    |
| 01.01.0240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 75 מ"מ.  | יח'   | 1,835.00 |
| 01.01.0241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | על כל מ"א נוסף.                         | מטר   | 91.00    |
| 01.01.0245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 90 מ"מ.  | יח'   | 1,961.00 |
| 01.01.0246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | על כל מ"א נוסף.                         | מטר   | 97.00    |
| 01.01.0250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 100 מ"מ. | יח'   | 2,066.00 |
| 01.01.0251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | על כל מ"א נוסף.                         | מטר   | 103.00   |
| 01.01.0260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | אספקה והתקנת צנרת זמנית, בקוטר 160 מ"מ  | יח'   | 2,614.00 |
| 01.01.0261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | על כל מ"א נוסף.                         | מטר   | 130.00   |
| <b><u>תת פרק 01.02 תיקון צנרת בריתוך.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |       |          |
| תיקון צינור, בריתוך באלקטרו פיוז'ן לאל מתכת או ריתוך סטנדרטי לצינור פלדה. כולל כל האביזרים הנדרשים, יכלול גם את גילוי פריצת המים, הפסקת המים, ניקוז הקווים, איתור וגילוי מגופים, אישור וסגירת כל המגופים שיידרשו, הכנת השטח לריתוך, אספקת כל האביזרים לריתוך, ריתוך הצינור לתיקון הסדק, החור בצינור, חידוש אספקת המים והוצאת האויר. |                                         |       |          |
| 01.02.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תיקון צינור, בקוטר "3/4, בריתוך.        | יח'   | 1,265.00 |
| 01.02.0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תיקון צינור, בקוטר "1, בריתוך.          | יח'   | 1,518.00 |
| 01.02.0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תיקון צינור, בקוטר "1 1/2, בריתוך.      | יח'   | 1,720.00 |
| 01.02.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תיקון צינור, בקוטר "2, בריתוך.          | יח'   | 2,328.00 |
| 01.02.0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תיקון צינור, בקוטר "3, בריתוך.          | יח'   | 3,500.00 |
| 01.02.0030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תיקון צינור, בקוטר "4, בריתוך.          | יח'   | 4,100.00 |
| 01.02.0040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תיקון צינור, בקוטר "6, בריתוך.          | יח'   | 4,500.00 |
| 01.02.0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תיקון צינור, בקוטר "8, בריתוך.          | יח'   | 4,700.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 005

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | תאור                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.02.0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיקון צינור, בקוטר 10"-14", בריתוך                                       | יח'   | 5,600.00 |
| 01.02.0070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיקון צינור, בקוטר 16"-20", בריתוך                                       | יח'   | 6,500.00 |
| <p><b>תת פרק 01.05 תיקון פיצוץ בצנרת פלדה.</b></p> <p>תיקון הפיצוץ יכלול גם את גילוי פריצת המים, הפסקת המים, ניקוז הקווים, איתור וגילוי מגופים, אישור וסגירת כל המגופים שיידרשו, הכנת השטח לריתוך, אספרת פלטה לריתוך, ריתוך הצינור לתיקון הסדק, החור בצינור, צביעה והשלמת העטיפה, חידוש אספקת המים והוצאת האויר. <b>ככל שהעבודה מעבר ל- 6 מטר ישולם מהמטר הראשון לפי מחירון לפרויקטים.</b></p> <p><b>הערה</b> תיקון ריתוך באלקטרו פיז'ן לאל מתכת או תיקון ריתוך סטנדרטי של צנרת פלדה. תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, 2"-3/4" הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ', בצינור פלדה מהסוג הקיים, עטוף פוליאתילן חרושתי "טריו", כולל תאום הפסקת המים עם התאגיד, חשיפת הצינור, חיתוך וסילוק הצינור הישן, התחברות ע"י מופות לצינור הישן, עטיפת המופות בעטיפה פלסטית כפולה, ריפוד בחול, מילוי החפירה בחול, שטיפה, חיטוי, צילום טלויזיוני והחזרת המצב לקדמותו, כמפורט במפרט הטכני. התחברות לצינור מ- 2" ומעלה לצינור קיים, בריתוך, <b>אם מצב הצינור הקיים טוב</b> או במחבר רב קוטר, או דרסר או דרסר מאוגן במידה ומצב הצינור אינו מאפשר ריתוך כולל תוספת טבעת ריתוך חיצונית, מעל הריתוך, כולל תאום הפסקת המים עם התאגיד, עטיפת האזור המרותך בסרט פלסטי מתכווץ, מילוי החפירה בחול, שטיפה, חיטוי והחזרת המצב לקדמותו, כמפורט במפרט הטכני. <b>עבור הנחת צינור גלוי יופחת 60% ממחיר היחידה.</b></p> |                                                                          |       |          |
| 01.05.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר 3/4", הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'. | קומפ' | 1,518.00 |
| 01.05.0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר 1", הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.   | קומפ' | 2,530.00 |
| 01.05.0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר 1½", הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.  | קומפ' | 2,732.00 |
| 01.05.0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר 2", הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.   | קומפ' | 3,542.00 |
| 01.05.0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר 3", הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.   | קומפ' | 3,800.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 006

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | תאור                                                                    | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.05.0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר "4, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.  | קומפ' | 4,400.00 |
| 01.05.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר "6, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.  | קומפ' | 4,700.00 |
| 01.05.0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר "8, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.  | קומפ' | 5,800.00 |
| 01.05.0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר "10, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'. | קומפ' | 6,100.00 |
| 01.05.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר "12, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'. | קומפ' | 6,400.00 |
| 01.05.0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר "14, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'. | קומפ' | 6,700.00 |
| 01.05.0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר "16, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'. | קומפ' | 7,500.00 |
| 01.05.0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון פיצוץ, בצינור פלדה, בקוטר "18, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'. | קומפ' | 8,400.00 |
| <p><b>תת פרק 01.06 תיקון פיצוץ בצנרת פוליאתילן או פוליאתילן מצולב.</b></p> <p>תיקון הפיצוץ יכולול גם את גילוי פריצת המים, הפסקת המים, ניקוז הקווים, איתור וגילוי מגופים, אישור וסגירת כל המגופים שיידרשו, הכנת השטח לריתוך, אספרת פלטה לריתוך, ריתוך הצינור לתיקון הסדק, החור בצינור, צביעה והשלמת העטיפה, חידוש אספקת המים והוצאת האויר. <b>ככל שהעבודה מעבר ל- 6 מטר ישולם מהמטר הראשון לפי מחירון לפרויקטים.</b></p> |                                                                         |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 007  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <p>●● הערה ●● תיקון ריתוך באלקטרו פיוז'ן לאל מתכת או תיקון ריתוך סטנדרטי של צנרת פלדה תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ', בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בדרג מתאים לצינור שהוחלף, כולל חפירה / חציבה, חשיפת הצינור, סילוק הצינור הישן, מופות לריתוך חשמלי, תאום הפסקת המים עם התאגיד, ריפוד בחול/מצעים, תיקון כבל הארקה, במידה ונפגע, מילוי החפירה בחול, שטיפה, חיטוי והחזרת המצב לקדמותו, כמפורט במפרט הטכני. <b>עבור החלפת קטע צינור גלוי יופחתו 60% ממחירי היחידה</b></p> |       |          |
| 01.06.0001 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר עד 32 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | קומפ' | 810.00   |
| 01.06.0002 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 40-50 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | קומפ' | 949.00   |
| 01.06.0003 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 63-75 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | קומפ' | 1,481.00 |
| 01.06.0004 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 90 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קומפ' | 1,759.00 |
| 01.06.0005 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 2,024.00 |
| 01.06.0006 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 2,695.00 |
| 01.06.0007 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 3,505.00 |
| 01.06.0008 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 250-280 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | קומפ' | 5,111.00 |
| 01.06.0009 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 6,452.00 |
| 01.06.0010 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 7,806.00 |
| 01.06.0011 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאטילן או פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 9,412.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 008  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01.06.0012 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ, הכולל החלפת קטע, באורך של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                 | קומפ' | 11,436.00 |
| 01.06.0013 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ, הכולל החלפת קטע של עד 6 מ'.                                                                                                                                                                                                                        | קומפ' | 14,117.00 |
| 01.06.0014 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, כולל תאום הפסקת מים עם התאגיד, במידה ולא ניתן לבצע תיקון ברטוב, כולל חפירה / חציבה, חשיפת הצינור, שאיבת המים, לצורך עבודה ביבש, ניקוי הצינור, תיקון כבל הארקה, במידה ונפגע, מילוי החפירה בחול והחזרת המצב לקדמותו, כמפורט במפרט הטכני. | קומפ' | 570.00    |
| 01.06.0015 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 32 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                | קומפ' | 607.00    |
| 01.06.0016 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 63 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                | קומפ' | 683.00    |
| 01.06.0017 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 75 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                | קומפ' | 810.00    |
| 01.06.0018 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 90 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                | קומפ' | 949.00    |
| 01.06.0019 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 110 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                               | קומפ' | 1,300.00  |
| 01.06.0020 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 160 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                               | קומפ' | 1,400.00  |
| 01.06.0021 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 225 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                               | קומפ' | 1,700.00  |
| 01.06.0022 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 250-280 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                           | קומפ' | 2,300.00  |
| 01.06.0023 | תיקון פיצוץ, בצינור פוליאתילן או פוליאתילן מצולב, באמצעות רוכב לריתוך חשמלי, 315 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                               | קומפ' | 3,300.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 009

| סעיף                                             | תאור                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>תת פרק 01.07 הרכבת אביזרים ותיקוני אחזקה.</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
|                                                  | העבודה כוללת החלפה לרבות אספקת אביזרים, הפסקות מים, איתור וגילוי מגופים, אישורוסיגרת מגופים ככל שיידרש, ניקוז וחידוש האספקה. העבודה כוללת ריתוך במידת הצורך.                                                                                |       |          |
|                                                  | סוגי האביזרים הם זוויות, רקורדים, בושינגים, מופות, פטינגים, קופלונג, זוויות מעבר שינוי קוטר וכו', מפלסטיק או מתכת. בקטרים מעל 2" יסופקו, דרסרים, דרסרים מאוגנים כל האביזרים שיסופקו להתקנה מעל הקרקע יכללו צביעה ובקרקע עטיפה של פוליאתילן. |       |          |
|                                                  | • הערה • • תיקון אספלט ו/או ריצוף, אינם כלולים במחירי היחידה השונים.                                                                                                                                                                        |       |          |
| 01.07.0002                                       | אספקה, התקנה והחלפת אביזר, בקוטר 1/2" עד 1".                                                                                                                                                                                                | יח'   | 165.00   |
| 01.07.0003                                       | אספקה, התקנה והחלפת אביזר, בקוטר 1 1/2" עד 2".                                                                                                                                                                                              | יח'   | 266.00   |
| 01.07.0004                                       | אספקה, התקנה והחלפת אביזר, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 696.00   |
| 01.07.0005                                       | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף, באותו אתר, בקוטר 1/2" עד 1".                                                                                                                                                                             | יח'   | 89.00    |
| 01.07.0006                                       | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף, באותו אתר, בקוטר 2" עד 1 1/2".                                                                                                                                                                           | יח'   | 127.00   |
| 01.07.0007                                       | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף, באותו אתר, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                     | יח'   | 380.00   |
| 01.07.0008                                       | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר, בקוטר 16-25 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.                                                                                                                                                 | יח'   | 152.00   |
| 01.07.0009                                       | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר, בקוטר 32-50 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.                                                                                                                                                 | יח'   | 165.00   |
| 01.07.0010                                       | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר, בקוטר 63-90 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.                                                                                                                                                 | יח'   | 354.00   |
| 01.07.0011                                       | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר, בקוטר 110 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.                                                                                                                                                   | יח'   | 848.00   |
| 01.07.0012                                       | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר, בקוטר 160 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.                                                                                                                                                   | יח'   | 1,518.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 010  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף                                                                                                                    | תאור                                                                                                       | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.07.0013                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר, בקוטר 200 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.                  | יח'   | 1,898.00 |
| 01.07.0014                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר, בקוטר 250 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.                  | יח'   | 2,151.00 |
| 01.07.0020                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף באותו אתר, בקוטר 16-25 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים. | יח'   | 127.00   |
| 01.07.0021                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף באותו אתר, בקוטר 32-50 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים. | יח'   | 140.00   |
| 01.07.0031                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף באותו אתר, בקוטר 90-63 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים. | יח'   | 317.00   |
| 01.07.0041                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף באותו אתר, בקוטר 110 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.   | יח'   | 683.00   |
| 01.07.0042                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף באותו אתר, בקוטר 160 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.   | יח'   | 1,392.00 |
| 01.07.0043                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף באותו אתר, בקוטר 200 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.   | יח'   | 1,771.00 |
| 01.07.0044                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת כל אביזר נוסף באותו אתר, בקוטר 250 מ"מ, בהברגה או בריתוך אלקטרופיז'ן, או ריתוך פנים.   | יח'   | 2,024.00 |
| <b><u>במידה ויידרשו האביזרים הבאים לביוב, הבטון הפנימי יהיה בטון אלומינה ויתווספו 15 אחוז תוספת לאחר הנחת הקבלן</u></b> |                                                                                                            |       |          |
| 01.07.0053                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיוול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר "3/4, פנים בטון.                  | יח'   | 127.00   |
| 01.07.0054                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיוול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר "1, פנים בטון.                    | יח'   | 140.00   |
| 01.07.0055                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיוול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר "1½, פנים בטון.                   | יח'   | 152.00   |
| 01.07.0056                                                                                                              | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיוול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר "2, פנים בטון.                    | יח'   | 190.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 011  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                            | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.07.0061 | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר 3", פנים בטון.          | יח'   | 278.00   |
| 01.07.0062 | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר 4", פנים בטון.          | יח'   | 455.00   |
| 01.07.0063 | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר 6", פנים בטון.          | יח'   | 607.00   |
| 01.07.0064 | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר 8", פנים בטון.          | יח'   | 835.00   |
| 01.07.0065 | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר 10", פנים בטון.         | יח'   | 1,012.00 |
| 01.07.0066 | אספקה, התקנה והחלפת קשת, סקדיול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר 12", פנים בטון.         | יח'   | 1,316.00 |
| 01.07.0067 | עבור אספקה, התקנה והחלפה של קשת, סקדיול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר 14", פנים בטון. | יח'   | 1,999.00 |
| 01.07.0068 | עבור אספקה, התקנה והחלפה של קשת, סקדיול 40, עטיפה חיצונית, כדוגמאת הקיים, בקוטר 16", פנים בטון. | יח'   | 3,314.00 |
| 01.07.0070 | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 1", פנים בטון.             | יח'   | 190.00   |
| 01.07.0071 | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 1½", פנים בטון.            | יח'   | 228.00   |
| 01.07.0072 | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 2", פנים בטון.             | יח'   | 278.00   |
| 01.07.0073 | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 3", פנים בטון.             | יח'   | 494.00   |
| 01.07.0074 | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 4", פנים בטון.             | יח'   | 835.00   |
| 01.07.0075 | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 6", פנים בטון.             | יח'   | 1,189.00 |
| 01.07.0076 | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 8", פנים בטון.             | יח'   | 1,557.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 012

| מחיר     | יחידה | תאור                                                                                 | סעיף       |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3,011.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 10", פנים בטון. | 01.07.0077 |
| 3,744.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 12", פנים בטון. | 01.07.0078 |
| 5,566.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 14", פנים בטון. | 01.07.0079 |
| 5,807.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 16", פנים בטון. | 01.07.0080 |
| 6,578.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת T ריתוך, או T מעבר, בקוטר ראשי, סקדיול 40, בקוטר 20", פנים בטון. | 01.07.0081 |
| 140.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 2"X3, פנים בטון.                    | 01.07.0084 |
| 202.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 2"X4, פנים בטון.                    | 01.07.0085 |
| 278.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 3"X4, פנים בטון.                    | 01.07.0086 |
| 380.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 4"X4, פנים בטון.                    | 01.07.0087 |
| 531.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 4"X8, פנים בטון.                    | 01.07.0088 |
| 570.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 6"X8, פנים בטון.                    | 01.07.0089 |
| 810.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 8"X10, פנים בטון.                   | 01.07.0090 |
| 1,025.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 8"X12, פנים בטון.                   | 01.07.0091 |
| 1,189.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 10"X12, פנים בטון.                  | 01.07.0092 |
| 1,430.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 12"X14, פנים בטון.                  | 01.07.0093 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 013

| סעיף       | תאור                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.07.0094 | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 12"X16, פנים בטון.               | יח'   | 1,720.00 |
| 01.07.0095 | אספקה, התקנה והחלפת מעבר ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 16"X20, פנים בטון.               | יח'   | 2,024.00 |
| 01.07.0099 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 2", פנים בטון.                    | יח'   | 317.00   |
| 01.07.0100 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 3", פנים בטון.                    | יח'   | 380.00   |
| 01.07.0101 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 4", פנים בטון.                    | יח'   | 405.00   |
| 01.07.0102 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 6", פנים בטון.                    | יח'   | 759.00   |
| 01.07.0103 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 8", פנים בטון.                    | יח'   | 1,139.00 |
| 01.07.0104 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 10", פנים בטון.                   | יח'   | 1,366.00 |
| 01.07.0105 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 12", פנים בטון.                   | יח'   | 1,746.00 |
| 01.07.0106 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 14", פנים בטון.                   | יח'   | 2,822.00 |
| 01.07.0107 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, סקדיול 40, בקוטר 16", פנים בטון.                   | יח'   | 3,049.00 |
| 01.07.0110 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 50 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים. | יח'   | 317.00   |
| 01.07.0111 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 63 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים. | יח'   | 380.00   |
| 01.07.0112 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 75 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים. | יח'   | 430.00   |
| 01.07.0113 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 90 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים. | יח'   | 595.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 014  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.07.0114 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 110 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים.                                                                                                                                                                     | יח'   | 848.00   |
| 01.07.0115 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 160 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים.                                                                                                                                                                     | יח'   | 1,189.00 |
| 01.07.0116 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 200 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים.                                                                                                                                                                     | יח'   | 1,366.00 |
| 01.07.0117 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 225 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים.                                                                                                                                                                     | יח'   | 1,531.00 |
| 01.07.0118 | אספקה, התקנה והחלפת זקף ריתוך, עד קוטר 250 מ"מ, בריתוך אלקטרופיוז', או ריתוך פנים.                                                                                                                                                                     | יח'   | 1,860.00 |
|            | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) מאוגן 2001, תוצרת קראוס או שווה ערך, כולל איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת המים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו ניתוקים, פרוקים, חיתוך, עבודות רתוך, אספקת אביזרים נלווים, אטמים, ברגים, אומים וכו' וחידוש אספקת המים. |       |          |
| 01.07.0306 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 747.00   |
| 01.07.0307 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 683.00   |
| 01.07.0311 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,025.00 |
| 01.07.0312 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 961.00   |
| 01.07.0321 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 4".                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,290.00 |
| 01.07.0322 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 4".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 1,240.00 |
| 01.07.0331 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 6".                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,822.00 |
| 01.07.0332 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 6".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 1,746.00 |
| 01.07.0341 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 8".                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 2,138.00 |
| 01.07.0342 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 8".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 2,024.00 |
| 01.07.0351 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 10".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 2,682.00 |
| 01.07.0352 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 10".                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 2,594.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 015  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.07.0361 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 12".                                                                                                                                                      | יח'   | 3,213.00 |
| 01.07.0362 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 12".                                                                                                                                                     | יח'   | 3,087.00 |
| 01.07.0371 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 14".                                                                                                                                                      | יח'   | 4,061.00 |
| 01.07.0372 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 14".                                                                                                                                                     | יח'   | 3,922.00 |
| 01.07.0381 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 16".                                                                                                                                                      | יח'   | 4,820.00 |
| 01.07.0382 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 16".                                                                                                                                                     | יח'   | 4,681.00 |
| 01.07.0384 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר מאוגן 2001, בקוטר 20".                                                                                                                                                      | יח'   | 5,566.00 |
| 01.07.0385 | אספקה, התקנה והחלפת מחבר (דרסר) 2001, בקוטר 20".                                                                                                                                                     | יח'   | 5,262.00 |
|            | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך מפלדה B.S ו/או בכל תנן שהוא, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים. |       |          |
|            | הערה: סעיפים אלו ישמשו להחלפה, התקנה או ניתוק קו קיים                                                                                                                                                |       |          |
| 01.07.0422 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 2".                                                                                                                                                            | יח'   | 114.00   |
| 01.07.0423 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 3".                                                                                                                                                            | יח'   | 177.00   |
| 01.07.0424 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 4".                                                                                                                                                            | יח'   | 202.00   |
| 01.07.0425 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 6".                                                                                                                                                            | יח'   | 304.00   |
| 01.07.0426 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 8".                                                                                                                                                            | יח'   | 418.00   |
| 01.07.0427 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 10".                                                                                                                                                           | יח'   | 494.00   |
| 01.07.0428 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 12".                                                                                                                                                           | יח'   | 708.00   |
| 01.07.0429 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 14".                                                                                                                                                           | יח'   | 987.00   |
| 01.07.0430 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 16".                                                                                                                                                           | יח'   | 1,405.00 |
| 01.07.0431 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 16".                                                                                                                                                           | יח'   | 1,417.00 |
| 01.07.0434 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 2".                                                                                                                                                      | יח'   | 127.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 016

| מחיר     | יחידה | תאור                                                                                       | סעיף       |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 202.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 3".                                             | 01.07.0435 |
| 241.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 4".                                             | 01.07.0436 |
| 329.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 6".                                             | 01.07.0437 |
| 430.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 8".                                             | 01.07.0438 |
| 531.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 10".                                            | 01.07.0439 |
| 734.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 12".                                            | 01.07.0440 |
| 1,051.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 14".                                            | 01.07.0441 |
| 1,481.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 16".                                            | 01.07.0442 |
| 1,508.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיור, בקוטר 20".                                            | 01.07.0443 |
| 202.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בריתוך אלקטרופיוז', לחיבור צנרת אל מתכת, בקוטר עד 50 מ"מ.  | 01.07.0444 |
| 266.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בריתוך אלקטרופיוז', לחיבור צנרת אל מתכת, בקוטר עד 63 מ"מ.  | 01.07.0445 |
| 519.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בריתוך אלקטרופיוז', לחיבור צנרת אל מתכת, בקוטר עד 90 מ"מ.  | 01.07.0446 |
| 772.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בריתוך אלקטרופיוז', לחיבור צנרת אל מתכת, בקוטר עד 110 מ"מ. | 01.07.0447 |
| 886.00   | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בריתוך אלקטרופיוז', לחיבור צנרת אל מתכת, בקוטר עד 160 מ"מ. | 01.07.0448 |
| 1,000.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בריתוך אלקטרופיוז', לחיבור צנרת אל מתכת, בקוטר עד 200 מ"מ. | 01.07.0449 |
| 1,126.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בריתוך אלקטרופיוז', לחיבור צנרת אל מתכת, בקוטר עד 250 מ"מ. | 01.07.0450 |
| 1,240.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בריתוך אלקטרופיוז', לחיבור צנרת אל מתכת, בקוטר עד 300 מ"מ. | 01.07.0451 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים.  
דף מס': 017

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | <p>אספקה, התקנה והחלפת מגוף טריז צר, ציר נרוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', כדוגמאת רפאל או שווה ערך, ציפוי אמייל או רילסן או אפוקסי, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים, ברגים, אוגנים, מחבר אוגן, קשתות, קוש, גלגל ויתר האביזרים, לפי דרישת המזמין, ללא כל תוספת מחיר וחידוש אספקת המים.</p> <p>במידה ויידרש להחליף ולא לבצע מערכת בעמדה עילית תבוצע הפחתה של 35% ועל כל מגוף נוסף תבוצע הפחתה של 15%, לכל מגוף בעמדה עילית, אשר יכלול את הפחתת הצנרת, הקשתות, גושי העיגון, הארקה, שסתום אויר, ברזים כדוריים וכו'. במידה ויידרש להוסיף מגוף נוסף בעמדה עילית, עבור כל מגוף נוסף יתווסף 15% <b><u>עבור החלפת מגוף בלבד בעמדה עילית יופחתו 60% אחוז ממחיר היחידה.</u></b></p> |       |           |
| 01.07.0551 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 2,460.00  |
| 01.07.0561 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 3,846.00  |
| 01.07.0571 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 4,655.00  |
| 01.07.0581 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 7,641.00  |
| 01.07.0591 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 9,088.00  |
| 01.07.0601 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 14,370.00 |
| 01.07.0611 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 16,597.00 |
| 01.07.0621 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 21,795.00 |
| 01.07.0631 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 33,729.00 |
| 01.07.0632 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 34,672.00 |
| 01.07.0633 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 35,640.00 |
| 01.07.0634 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף, בקוטר "24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 42,649.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 018

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|            | אספקה, התקנה והחלפת מגוף הברגה כדורי, תוצרת "שגיב" או שווה ערך מאושר, אלכסוני / ישר, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים ברגים, אוגנים, מחבר אוגן ויתר האביזרים וחידוש אספקת המים. מחיר היחידה יכלול את כל העבודות הדרושות לצורך החלפת המגוף.                       |       |        |
| 01.07.0671 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף כדורי, בקוטר "1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 114.00 |
| 01.07.0681 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף כדורי, בקוטר "3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 127.00 |
| 01.07.0691 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף כדורי, בקוטר "1.                                                                                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 202.00 |
| 01.07.0701 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף כדורי, בקוטר "1 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 278.00 |
| 01.07.0711 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף כדורי, בקוטר "2.                                                                                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 354.00 |
| 01.07.0721 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף אלכסוני, בקוטר "1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 127.00 |
| 01.07.0731 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף אלכסוני, בקוטר "3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 140.00 |
| 01.07.0741 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף אלכסוני, בקוטר "1.                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 216.00 |
| 01.07.0751 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף אלכסוני, בקוטר "1 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 393.00 |
| 01.07.0761 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף אלכסוני, בקוטר "2.                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 481.00 |
| 01.07.0771 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף ישר, בקוטר "1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 140.00 |
| 01.07.0781 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף ישר, בקוטר "3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 177.00 |
| 01.07.0791 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף ישר, בקוטר "1.                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 253.00 |
| 01.07.0801 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף ישר, בקוטר "1 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 531.00 |
| 01.07.0811 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף ישר, בקוטר "2.                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 582.00 |
|            | עבור אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בעמדה עילית, כולל תמסורת, דוגמאת "הכוכב" או "AVK" או שווה ערך מאושר, ללחץ עבודה של 16 אטמ', כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים ברגים, אוגנים, מחבר אוגן, קשתות ויתר האביזרים וחידוש אספקת המים. |       |        |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 019  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | במידה ויידרש להחליף ולא לבצע מערכת בעמדה עילית תבוצע הפחתה של 35% ועל כל מגוף נוסף תבוצע הפחתה של 15%, לכל מגוף בעמדה עילית, אשר יכלול את הפחתת הצנרת, הקשתות, גושי העיגון, הארקה, שסתום אויר, ברזים כדוריים וכו'. במידה ויידרש להוסיף מגוף נוסף בעמדה עילית, עבור כל מגוף נוסף יתווסף 15% <b><u>עבור החלפת מגוף בלבד בעמדה עילית יופחתו 60% ממחירי היחידה.</u></b> |       |           |
| 01.07.0831 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 2,631.00  |
| 01.07.0841 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 3,036.00  |
| 01.07.0851 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 6,578.00  |
| 01.07.0861 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 7,480.00  |
| 01.07.0871 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 10,560.00 |
| 01.07.0881 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 12,760.00 |
| 01.07.0891 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 20,680.00 |
| 01.07.0901 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 27,016.00 |
| 01.07.0910 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 31,240.00 |
| 01.07.0911 | אספקה, התקנה והחלפת מגוף פרפר, בקוטר "24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 40,392.00 |
|            | הגבהה / הנמכת מערכת בעמדה עילית, העבודה כוללת ניתוק צנרת קיימת, החלפת קטעי צנרת, החלפת אביזרים והשלמת גישור, צבע יסוד וצבע עליון והחזרת מצב לקדמותו.                                                                                                                                                                                                                |       |           |
| 01.07.0913 | הגבהה / הנמכת מערכת בעמדה עילית, בקוטר עד "6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 1,759.00  |
| 01.07.0914 | הגבהה / הנמכת מערכת בעמדה עילית, בקוטר "8-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 2,290.00  |
|            | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, דוגמאת "אר"י או שווה ערך מאושר, כולל ציר בולט, משקולת ופתח עליון, ללחץ עבודה של 16 אטמ', כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים ברגים, אוגנים, מחבר אוגן ויתר האביזרים וחידוש אספקת המים.                                                         |       |           |
| 01.07.0915 | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 1,265.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 020

| מחיר      | יחידה | תאור                                                                                                                   | סעיף       |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1,518.00  | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "1½.                                                                          | 01.07.0916 |
| 2,800.00  | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "2.                                                                           | 01.07.0917 |
| 4,000.00  | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "3.                                                                           | 01.07.0918 |
| 6,000.00  | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "4.                                                                           | 01.07.0919 |
| 8,000.00  | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "6.                                                                           | 01.07.0920 |
| 11,828.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "8.                                                                           | 01.07.0921 |
| 15,269.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "10.                                                                          | 01.07.0922 |
| 16,500.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "12.                                                                          | 01.07.0923 |
| 28,096.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "14.                                                                          | 01.07.0924 |
| 32,384.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אל חוזר, בקוטר "16.                                                                          | 01.07.0925 |
|           |       | אספקה והתקנת UFR או אלחוזרים . ההתקנה תכלול את כל השינויים וההתאמות הנדרשות.                                           |            |
| 202.00    | יח'   | אספקה והתקנת UFR, בקוטר "¾, מפליז.                                                                                     | 01.07.0955 |
| 253.00    | יח'   | אספקה והתקנת UFR, בקוטר "1, מפליז.                                                                                     | 01.07.0956 |
|           |       | אל חוזרים מסוג קלפטה יהיו מ- "1/2 עד "1½ כולל.                                                                         |            |
| 64.00     | יח'   | תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר "¾, מפליז.                                                                   | 01.07.0957 |
| 177.00    | יח'   | תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר "1½, מפליז.                                                                  | 01.07.0958 |
| 266.00    | יח'   | תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר "2, מפליז.                                                                   | 01.07.0959 |
| 2,950.00  | יח'   | אספקה והתקנת שסתום אויר, בקוטר "2, <b>D-50-C</b> , תוצרת "ארי" או שווה ערך מאושר, מגוף כדורי ויתר האביזרים, עפ"י הפרט. | 01.07.0966 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 021

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01.07.0967 | עבור אספקה, התקנה והחלפת שסתום אויר, בקוטר 2", ל-16 אטמוספרות, תוצרת אר"י <b>D-040-C</b> (מוגן מתכת) או שווה ערך, כולל פרוק קיים, הפסקת מים, ניקוז, ברז כדורי 2" אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.                                                        | יח'   | 2,695.00  |
| 01.07.0978 | עבור אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 3,500.00  |
| 01.07.0979 | אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 5,000.00  |
| 01.07.0980 | אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר 4".                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 6,000.00  |
| 01.07.0981 | אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר 6".                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 7,000.00  |
| 01.07.0982 | אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר 8".                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 8,000.00  |
| 01.07.0983 | אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר 10".                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 9,500.00  |
| 01.07.0984 | אספקה, התקנה והחלפת פורק, בקוטר 2", דגם F73Q, או שווה ערך מאושר.                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 3,795.00  |
|            | אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ תעשיתי, רגולטיבי, 720-VFIT-PN16, תוצרת "ברמד" או שווה ערך מאושר, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים. <b>ככל שיידרש להתקין מערכת שלמה ישולם לפי פרק הפרויקטים</b> |       |           |
| 01.07.0987 | אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 4,301.00  |
| 01.07.0988 | אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 9,300.00  |
| 01.07.0989 | אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ, בקוטר 4".                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 14,000.00 |
| 01.07.0990 | אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ, בקוטר 6".                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 19,000.00 |
| 01.07.0991 | אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ, בקוטר 8".                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 21,000.00 |
| 01.07.0992 | אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ, בקוטר 10".                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 23,000.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 022

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.07.0993 | אספקה, התקנה והחלפת מנומטר - מד לחץ, BAR 0-16, בקוטר 2"-1½", כולל פרוק, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים, כולל ברז מחט ויתר האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 317.00   |
| 01.07.0994 | אספקה, התקנה והחלפת מנומטר - מד לחץ, BAR 0-10, בקוטר 2"-1½", כולל פרוק, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים, כולל ברז מחט ויתר האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 253.00   |
| 01.07.0996 | אספקה, התקנה והחלפת הידרנט לכיבוי אש, תוצרת "רפאל", "הכוכב" או שווה ערך מאושר, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו ניקוז, אספקת כל האביזרים, כולל זקף, אוגנים, מתקן שבירה (במקרה של ביצוע הידרנט ללא מתקן שבירה יש לקזז את עלות המתקן), קוש, גלגל הפעלה כיפה אדומה תוצרת "ארם" וגוש עיגון ויתר האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים. הקבלן יספק בקטע החפור קטע צינור עם עטיפת בטון ופנים בטון באורך של עד 3.0 מ"א. | יח'   | 3,758.00 |
| 01.07.0997 | אספקה, התקנה והחלפת הידרנט לכיבוי אש, כפול, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", או שווה ערך מאושר, בקוטר 2X3", כולל זקף חרושתי, בקוטר 4".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 4,643.00 |
| 01.07.0998 | אספקה, התקנה והחלפת הידרנט לכיבוי אש, כפול, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", או שווה ערך מאושר, בקוטר 2X3", כולל זקף חרושתי, בקוטר 6".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 6,477.00 |
| 01.07.1006 | אספקה, התקנה והחלפת מתקן שבירה, בקוטר 6" להידרנט לכיבוי אש, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 2,151.00 |
| 01.07.1008 | אספקה, התקנה והחלפת מתקן שבירה, בקוטר 4" להידרנט לכיבוי אש, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 1,759.00 |
| 01.07.1009 | אספקה, התקנה והחלפת ראש הידרנט קיים, בראש הידרנט, תוצרת "רפאל" או שווה ערך מאושר, בקוטר 3", מאוגן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 1,759.00 |
| 01.07.1010 | אספקה, התקנה והחלפת מנעול הגנה להידרנט מסוג "כפה אדומה" או שווה ערך כולל שני מפתחות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 570.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 023  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                         | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01.07.1019 | אספקה, התקנה והחלפת ראש הידרנט קיים, בראש הידרנט, תוצרת "רפאל" או שווה ערך מאושר, בקוטר 2X3" מאוגן (כפול).                                                                                   | יח'   | 2,834.00  |
| 01.07.1031 | שסתום בריכה בקוטר 10" , תוצרת ברמד או שווה ערך מאושר, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, כולל אספקה והתקנת שריוול, בקוטר 10" , באורך כולל של 4 מ"א והתקנת ארון כולל מנעול רתק ואיטום סביב הבריכה. | קומפ' | 37,913.00 |
|            | כיסוי / קופסת מיגון, למדי מים - הקופסא / הדגם, תאושר מראש, ע"י התאגיד. לכל 10 קופסאות, יסופקו 2 מפתחות מסטר.                                                                                 |       |           |
| 01.07.1231 | אספקה והתקנת כיסוי / קופסת מיגון, למדי מים, בקוטר 2"-3/4", כולל מנעול מסטר.                                                                                                                  | יח'   | 481.00    |
| 01.07.1241 | אספקה והתקנת כיסוי / קופסת מיגון, למדי מים, בקוטר 3"-4", כולל מנעול מסטר.                                                                                                                    | יח'   | 607.00    |
|            | במקומות בהם המד קיים, המחיר יכלול גם פירוק של מד מים קיים, לרבות מחברים, ריקורדים ואטמים. המד יסופק על ידי התאגיד. הסעיף מתייחס לכל סוגי המדים: אוקטב, משולב ורב זרמי.                       |       |           |
| 01.07.1243 | התקנה או החלפת מד מים 3/4"-1/2" .                                                                                                                                                            | יח'   | 64.00     |
| 01.07.1244 | התקנה או החלפת מד מים 1" .                                                                                                                                                                   | יח'   | 64.00     |
| 01.07.1245 | התקנה או החלפת מד מים 11/2" - 2" .                                                                                                                                                           | יח'   | 89.00     |
| 01.07.1246 | התקנה או החלפת מד מים 4" - 3" .                                                                                                                                                              | יח'   | 253.00    |
| 01.07.1247 | התקנה או החלפת מד מים 8" - 6" .                                                                                                                                                              | יח'   | 380.00    |
| 01.07.1252 | אספקה והתקנת / החלפת מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר 1"-3/4" .                                                                                                                       | יח'   | 1,619.00  |
| 01.07.1262 | אספקה והתקנת / החלפת מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר 11/2" .                                                                                                                         | יח'   | 1,885.00  |
| 01.07.1272 | אספקה והתקנת / החלפת מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר 2" .                                                                                                                            | יח'   | 2,834.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 024  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                  | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01.07.1282 | אספקה והתקנת / החלפת מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר "3.                                                                      | יח'   | 3,770.00  |
| 01.07.1292 | אספקה והתקנת / החלפת מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר "4.                                                                      | יח'   | 3,909.00  |
| 01.07.1302 | אספקה והתקנת / החלפת מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר "6.                                                                      | יח'   | 5,782.00  |
| 01.07.1312 | אספקה והתקנת / החלפת מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר "8.                                                                      | יח'   | 7,666.00  |
|            | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, תוצרת א.ר.י. או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך (המחיר כולל דוח ביקורת שנתי). |       |           |
| 01.07.1560 | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, בקוטר "3/4, כולל אוגנים, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך.                | יח'   | 1,265.00  |
| 01.07.1561 | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, בקוטר "1, כולל אוגנים, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך.                  | יח'   | 1,455.00  |
| 01.07.1562 | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, בקוטר "1½, כולל אוגנים, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך.                 | יח'   | 2,151.00  |
| 01.07.1572 | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, בקוטר "2, כולל אוגנים, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך.                  | יח'   | 2,467.00  |
| 01.07.1582 | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, בקוטר "3, כולל אוגנים, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך.                  | יח'   | 5,440.00  |
| 01.07.1592 | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, בקוטר "4, כולל אוגנים, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך.                  | יח'   | 7,211.00  |
| 01.07.1593 | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, בקוטר "6, כולל אוגנים, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך.                  | יח'   | 11,157.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 025  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                 | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01.07.1594 | אספקה, הובלה והתקנת מז"ח מאוגן, בקוטר 8", כולל אוגנים, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. ההתקנה תהיה ע"י מתקין מוסמך. | יח'   | 18,975.00 |
|            | • • ניתוקים • •                                                                                                      |       |           |
|            | הניתוק כולל התקנת אוגן ואוגן עיוור.                                                                                  |       |           |
| 01.07.1602 | ניתוק קו מים, עד קוטר 2".                                                                                            | יח'   | 297.00    |
| 01.07.1603 | ניתוק קו מים, מקוטר 3" עד קוטר 4".                                                                                   | יח'   | 438.00    |
| 01.07.1604 | ניתוק קו מים, מקוטר 6" עד קוטר 8".                                                                                   | יח'   | 855.00    |
| 01.07.1605 | ניתוק קו מים, מקוטר 10" עד קוטר 12".                                                                                 | יח'   | 1,273.00  |
| 01.07.1606 | ניתוק קו מים, מקוטר 14" עד קוטר 16".                                                                                 | יח'   | 1,981.00  |
| 01.07.1607 | ניתוק קו מים, מקוטר 18" עד קוטר 20".                                                                                 | יח'   | 2,397.00  |
| 01.07.1700 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 450 מ"מ. | יח'   | 1,658.00  |
| 01.07.1701 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 400 מ"מ. | יח'   | 1,493.00  |
| 01.07.1702 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 355 מ"מ. | יח'   | 1,410.00  |
| 01.07.1703 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 315 מ"מ. | יח'   | 1,322.00  |
| 01.07.1704 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 280 מ"מ. | יח'   | 1,240.00  |
| 01.07.1705 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 250 מ"מ. | יח'   | 1,158.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 026

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תאור                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.07.1706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 225 מ"מ. | יח'   | 1,076.00 |
| 01.07.1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 200 מ"מ. | יח'   | 1,005.00 |
| 01.07.1708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 160 מ"מ. | יח'   | 936.00   |
| 01.07.1709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 110 מ"מ. | יח'   | 924.00   |
| 01.07.1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 90 מ"מ.  | יח'   | 810.00   |
| 01.07.1711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 75 מ"מ.  | יח'   | 575.00   |
| 01.07.1712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, לקוטר 63 מ"מ.           | יח'   | 557.00   |
| <b>פרק 04 מתקנים.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |       |          |
| <b>תת פרק 04.01 אחזקת וטיפול למערכות מפרט עילי.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |       |          |
| טיפול תקופתי, בהתאם להוראות היצרן, אחת לחצי שנה, במערכות הקטנות לחץ. הטיפול כולל בדיקת מקטין הלחץ, ע"י איש שירות שדה, מוסמך ע"י המפעל, כולל חידוש והחלפת אביזרים, ניקוי כל האביזרים, בדיקת שסתומי אויר, איתור וגילוי מגופים, אישור סגירה ופתיחת כל המגופים שיידרשו, ניקוי מלכודת האבנים, בדיקת מנומטרים, בדיקת פורק לחץ, בדיקת האל חוזרים וצביעת המערכת בצבע הקיים. |                                                                                                                      |       |          |
| 04.01.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | טיפול במערכת הקטנת לחץ, עד קוטר 2".                                                                                  | יח'   | 1,202.00 |
| 04.01.0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | טיפול במערכת הקטנת לחץ, עד קוטר 3".                                                                                  | יח'   | 1,392.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 027

| סעיף                                                                                                                                                                                                         | תאור                                                  | יחידה | מחיר     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|
| 04.01.0030                                                                                                                                                                                                   | טיפול במערכת הקטנת לחץ, עד קוטר "4.                   | יח'   | 1,518.00 |
| 04.01.0040                                                                                                                                                                                                   | טיפול במערכת הקטנת לחץ, עד קוטר "6.                   | יח'   | 1,771.00 |
| 04.01.0050                                                                                                                                                                                                   | טיפול במערכת הקטנת לחץ, עד קוטר "8.                   | יח'   | 2,024.00 |
| <b>פרק 05 טיפול במגופים.</b>                                                                                                                                                                                 |                                                       |       |          |
| <b>תת פרק 05.01 טיפול תקופתי במגופים.</b>                                                                                                                                                                    |                                                       |       |          |
| טיפול תקופתי יזום, בהפעלת מגוף קיים ברשת, אחת לחצי שנה, בהתאם למפרט הטכני.                                                                                                                                   |                                                       |       |          |
| 05.01.0010                                                                                                                                                                                                   | הפעלת מגוף, בקוטר "4-3.                               | יח'   | 76.00    |
| 05.01.0011                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מגוף נוסף, באותו אתר עבודה, עד מרחק של 500 מ' | יח'   | 51.00    |
| 05.01.0020                                                                                                                                                                                                   | הפעלת מגוף, בקוטר "8-6.                               | יח'   | 101.00   |
| 05.01.0021                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מגוף נוסף, באותו אתר עבודה, עד מרחק של 500 מ' | יח'   | 64.00    |
| 05.01.0030                                                                                                                                                                                                   | הפעלת מגוף, בקוטר "12-10.                             | יח'   | 114.00   |
| 05.01.0031                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מגוף נוסף, באותו אתר עבודה, עד מרחק של 500 מ' | יח'   | 76.00    |
| 05.01.0040                                                                                                                                                                                                   | הפעלת מגוף, בקוטר "14 ומעלה.                          | יח'   | 138.00   |
| 05.01.0041                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מגוף נוסף, באותו אתר עבודה, עד מרחק של 500 מ' | יח'   | 64.00    |
| <b>תת פרק 05.02 תיקון ושיפוץ מגופים קיימים ברשת.</b>                                                                                                                                                         |                                                       |       |          |
| תיקון מגופים ברשת, מעל פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת המים, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו סגירת מים, פרוק ראש המגוף, החלפת ראש המגוף, כולל ציר, החלפת האטם וחידוש אספקת המים. |                                                       |       |          |
| 05.02.0010                                                                                                                                                                                                   | תיקון מגוף אלכסוני, עד קוטר "3/4.                     | יח'   | 76.00    |
| 05.02.0020                                                                                                                                                                                                   | תיקון מגוף אלכסוני, עד קוטר "1.                       | יח'   | 89.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 028

| מחיר                                               | יחידה | תאור                                                                                       | סעיף       |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 101.00                                             | יח'   | תיקון מגוף אלכסוני, עד קוטר 1½".                                                           | 05.02.0030 |
| 114.00                                             | יח'   | תיקון מגוף אלכסוני, עד קוטר 2".                                                            | 05.02.0040 |
| 89.00                                              | יח'   | תיקון מגוף ישר, עד קוטר ¾".                                                                | 05.02.0050 |
| 101.00                                             | יח'   | תיקון מגוף ישר, עד קוטר 1".                                                                | 05.02.0060 |
| 114.00                                             | יח'   | תיקון מגוף ישר, עד קוטר 1½".                                                               | 05.02.0070 |
| 127.00                                             | יח'   | תיקון מגוף ישר, עד קוטר 2".                                                                | 05.02.0080 |
| 506.00                                             | יח'   | תיקון מגוף מאוגן, בקוטר 2".                                                                | 05.02.0090 |
| 1,000.00                                           | יח'   | תיקון מגוף מאוגן, בקוטר 3".                                                                | 05.02.0100 |
| 1,417.00                                           | יח'   | תיקון מגוף מאוגן, בקוטר 4".                                                                | 05.02.0110 |
| 1,645.00                                           | יח'   | תיקון מגוף מאוגן, בקוטר 6".                                                                | 05.02.0120 |
| 1,885.00                                           | יח'   | תיקון מגוף מאוגן, בקוטר 8".                                                                | 05.02.0130 |
| 2,353.00                                           | יח'   | תיקון מגוף מאוגן, בקוטר 10".                                                               | 05.02.0140 |
| 2,581.00                                           | יח'   | תיקון מגוף מאוגן, בקוטר 12"-16".                                                           | 05.02.0150 |
| 140.00                                             | קומפ' | טיפול בהידוק ברגים של אוגנים / מגופים / הידרנטים וכו', בכל קוטר (המחיר לאתר בודד או אביזר) | 05.02.0160 |
| <b>תת פרק 05.03 טיפול בשסתומי אויר ואל חוזרים.</b> |       |                                                                                            |            |
| 140.00                                             | יח'   | פרוק שסתום אויר, מכל סוג שהוא, עד קוטר 2", ניקוי, הרכבה והפעלה.                            | 05.03.0010 |
| 177.00                                             | יח'   | פרוק שסתום אויר, מכל סוג שהוא, בקוטר 3", ניקוי, הרכבה והפעלה.                              | 05.03.0020 |
| 127.00                                             | יח'   | פרוק אלחוזר, מכל סוג שהוא, עד קוטר 2", ניקוי, הרכבה והפעלה.                                | 05.03.0030 |
| 266.00                                             | יח'   | פרוק אלחוזר, מכל סוג שהוא, עד קוטר 3"-4", ניקוי, הרכבה והפעלה.                             | 05.03.0040 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 029

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                | תאור                                                                                | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 05.03.0050                                                                                                                                                                                                                                                          | פרוק אלחוזר, מכל סוג שהוא, עד קוטר "6"-8", ניקוי, הרכבה והפעלה.                     | יח'   | 380.00   |
| 05.03.0060                                                                                                                                                                                                                                                          | פרוק אלחוזר, מכל סוג שהוא, עד קוטר "10"-12", ניקוי, הרכבה והפעלה.                   | יח'   | 607.00   |
| <b>תת פרק 05.04 ניתוק קו קיים או חיבור מים קיים או חיבור בלתי חוקי.</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |       |          |
| העבודה כוללת את כל העבודות שיידרשו לצורך ביצוע העבודה לרבות תיאום עם התאגיד וחברת הגבייה ככל שיידרש, לרבות ניתוק הקו או חיבור הקו כולל התקנת אביזרים על פי הצורך.                                                                                                   |                                                                                     |       |          |
| 05.04.0002                                                                                                                                                                                                                                                          | ניתוק קו קיים ו/או חיבור מים קיים ו/או חיבור בלתי חוקי, עילי, בקוטר "1"-3/4".       | יח'   | 76.00    |
| 05.04.0003                                                                                                                                                                                                                                                          | ניתוק קו קיים ו/או חיבור מים קיים ו/או חיבור בלתי חוקי, תת קרקעי, בקוטר "1"-3/4".   | יח'   | 405.00   |
| 05.04.0004                                                                                                                                                                                                                                                          | ניתוק קו קיים ו/או חיבור מים קיים ו/או חיבור בלתי חוקי, עילי, בקוטר "2"-1 1/2".     | יח'   | 114.00   |
| 05.04.0005                                                                                                                                                                                                                                                          | ניתוק קו קיים ו/או חיבור מים קיים ו/או חיבור בלתי חוקי, תת קרקעי, בקוטר "2"-1 1/2". | יח'   | 607.00   |
| 05.04.0006                                                                                                                                                                                                                                                          | ניתוק קו קיים ו/או חיבור מים קיים ו/או חיבור בלתי חוקי, עילי, בקוטר "4"-3".         | יח'   | 683.00   |
| 05.04.0007                                                                                                                                                                                                                                                          | ניתוק קו קיים ו/או חיבור מים קיים ו/או חיבור בלתי חוקי, תת קרקעי, בקוטר "4"-3".     | יח'   | 2,024.00 |
| <b>תת פרק 05.05 פרוק מדי מים, או הרכבת מדי מים.</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |       |          |
| העבודה תתבצע עבור פרוק או התקנה בודדת הקבלן יקבל הוראה לפרוק או התקנת מד המים/ מדי המים, את מדי המים שפורקו יעביר למחסני התאגיד. במסגרת העבודה יצלם הקבלן את המקום ובסוף הפרוק או התקנה יצלם שוב את המקום כולל צילום קריאת מונה ומספר מונה של המונה שפורק או הותקן. |                                                                                     |       |          |
| 05.05.0170                                                                                                                                                                                                                                                          | פירוק מד מים, או התקנה בקוטר "3/4", על פי המפרט הטכני.                              | יח'   | 51.00    |
| 05.05.0180                                                                                                                                                                                                                                                          | פירוק מד מים, או התקנה בקוטר "1", על פי המפרט הטכני.                                | יח'   | 61.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 030

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תאור                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 05.05.0190                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | פירוק מד מים, או התקנה בקוטר 1½", על פי המפרט הטכני.                                   | יח'   | 72.00    |
| 05.05.0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | פירוק מד מים, או התקנה בקוטר 2", על פי המפרט הטכני.                                    | יח'   | 91.00    |
| 05.05.0205                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | פירוק מד מים, או התקנה בקוטר 3" - 4" על פי המפרט הטכני.                                | יח'   | 304.00   |
| 05.05.0207                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | פירוק מד מים, או התקנה בקוטר 6" - 8" על פי המפרט הטכני.                                | יח'   | 405.00   |
| <b>פרק 06 חידוש מערכות.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |       |          |
| <b>תת פרק 06.02 חידוש קטעי צנרת קצרים.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |       |          |
| חידוש והחלפת קטע צנרת, מכל סוג שהוא, עד 6 מ"א, כולל אספקת הצנרת, פרוק הצנרת הישנה, ניתוקים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים וחידוש, אישור וסגירת כל המגופים שידרשו כולל חפירה בכל עומק, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול על תחתית מסעת הכביש ומצעים עד תחתית האספלט והשלמת מערכת הארקה. המדידה מהמטר הראשון. |                                                                                        |       |          |
| עבור שינוי צינור ל APC3, יופחתו ממחירי היחידה של APC4, לפני הנחה, 15%, במידה ותדרש החלפה של קטע גדול מ- 30 מ"א ישלום לפי פרויקטים <b>מהמטר הראשון.</b>                                                                                                                                                            |                                                                                        |       |          |
| 06.02.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | עבור החלפת קטע צנרת, בקוטר ¾", סקדיוול ועטיפה חיצונית חרושתית או צנרת פקסגול/PE.       | קומפ' | 708.00   |
| 06.02.0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר ¾", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.            | מטר   | 76.00    |
| 06.02.0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | עבור החלפת קטע צנרת עד קוטר 1", סקדיוול 40 ועטיפה חיצונית חרושתית או צנרת פקסגול/PE.   | קומפ' | 1,037.00 |
| 06.02.0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 1", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.            | מטר   | 127.00   |
| 06.02.0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר 1½", סקדיוול 40 ועטיפה חיצונית חרושתית או צנרת פקסגול/PE. | קומפ' | 1,051.00 |
| 06.02.0015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 1½", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.           | מטר   | 140.00   |
| 06.02.0016                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר 2", סקדיוול 40 ועטיפה חיצונית חרושתית או צנרת פקסגול/PE.  | קומפ' | 1,341.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 031  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| מחיר      | יחידה | תאור                                                                                                    | סעיף       |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 190.00    | מטר   | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 2", סקדיול 40, מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                  | 06.02.0017 |
| 1,594.00  | קומפ' | עבור החלפת קטע צנרת, בקוטר 2", ע.ד. 5/32, פנים בטון וחוץ עטיפה חיצונית חרושתית או צנרת פקסגול/PE        | 06.02.0018 |
| 216.00    | מטר   | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 2", ע.ד. 5/32, מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                  | 06.02.0019 |
| 2,530.00  | קומפ' | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר 3", ע.ד. 5/32 וציפוי חיצוני חרושתי טריו ובטון דחוס APC4 או צנרת פקסגול/PE. | 06.02.0020 |
| 378.00    | מטר   | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 3", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                             | 06.02.0021 |
| 3,643.00  | קומפ' | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר 4", ע.ד. 5/32 וציפוי חיצוני חרושתי טריו ובטון דחוס APC4 או צנרת פקסגול/PE  | 06.02.0022 |
| 612.00    | מטר   | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 4", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                             | 06.02.0023 |
| 4,503.00  | קומפ' | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר 6", ע.ד. 5/32 וציפוי חיצוני חרושתי טריו ובטון דחוס APC4 או צנרת פקסגול/PE  | 06.02.0024 |
| 670.00    | מטר   | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 6", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                             | 06.02.0025 |
| 5,881.00  | קומפ' | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר 8", ע.ד. 5/32 וציפוי חיצוני חרושתי טריו ובטון דחוס APC4 או צנרת פקסגול/PE  | 06.02.0026 |
| 922.00    | מטר   | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 8", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                             | 06.02.0027 |
| 8,956.00  | קומפ' | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר 10", ע.ד. 3/16 וציפוי חיצוני חרושתי טריו ובטון דחוס APC4 או צנרת פקסגול/PE | 06.02.0028 |
| 1,346.00  | מטר   | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 10", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                            | 06.02.0029 |
| 10,221.00 | קומפ' | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר 12", ע.ד. 3/16 וציפוי חיצוני חרושתי טריו ובטון דחוס APC4 או צנרת פקסגול/PE | 06.02.0030 |
| 1,559.00  | מטר   | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר 12", מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                            | 06.02.0031 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 032

| סעיף                                                                                                                                | תאור                                                                                                   | יחידה | מחיר      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 06.02.0032                                                                                                                          | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר "14, ע.ד 3/16 וציפוי חיצוני חרושתי טריו ובטון דחוס APC4 או צנרת פקסגול/PE | קומפ' | 11,051.00 |
| 06.02.0033                                                                                                                          | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר "14, מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                           | מטר   | 1,691.00  |
| 06.02.0034                                                                                                                          | עבור החלפת קטע צנרת, עד קוטר "16, ע.ד 3/16 וציפוי חיצוני חרושתי טריו ובטון דחוס APC4 או צנרת פקסגול/PE | קומפ' | 11,871.00 |
| 06.02.0035                                                                                                                          | עבור עבור כל מ"א נוסף, של צינור בקוטר "16, מעבר ל-6 מ"א הראשונים ועד 30 מ"א.                           | מטר   | 1,841.00  |
| <b>תת פרק 06.03 צביעת מערכות קיימות.</b>                                                                                            |                                                                                                        |       |           |
| ניקוי צנרת קיימת, קילוף צבע קיים, ניקוי חלודה וצביעה בצבע יסוד ועליון, וצבע עליון יהיה בהתזה, בהתאם למפרטי מערכת קיימים ולהידרנטים. |                                                                                                        |       |           |
| 06.03.0001                                                                                                                          | צביעת הידרנט קיים, מכל סוג וקוטר.                                                                      | קומפ' | 89.00     |
| 06.03.0002                                                                                                                          | עבור צביעת הידרנט קיים, נוסף במרחק עד 500 מ'.                                                          | קומפ' | 64.00     |
| 06.03.0003                                                                                                                          | צביעת מערכת מגופים עילית עד "2.                                                                        | קומפ' | 76.00     |
| 06.03.0004                                                                                                                          | עבור כל מערכת נוספת במרחק עד 500 מ'.                                                                   | קומפ' | 51.00     |
| 06.03.0020                                                                                                                          | צביעת מערכת מגופים עילית, בקוטר עד "4, הכוללת מגוף עילי ו/או הידרנט ושסתום אויר.                       | קומפ' | 253.00    |
| 06.03.0021                                                                                                                          | עבור כל מערכת נוספת עד 500 מ'.                                                                         | קומפ' | 76.00     |
| 06.03.0022                                                                                                                          | צביעת מערכת מגופים עילית, בקוטר עד "6, הכוללת מגוף עילי ו/או הידרנט ושסתום אויר.                       | קומפ' | 317.00    |
| 06.03.0023                                                                                                                          | עבור כל מערכת נוספת עד 500 מ'.                                                                         | קומפ' | 89.00     |
| 06.03.0032                                                                                                                          | צביעת מערכת מגופים עילית, בקוטר מ-8" עד "12, הכוללת מגוף עילי ו/או הידרנט ושסתום אויר.                 | קומפ' | 380.00    |
| 06.03.0033                                                                                                                          | עבור כל מערכת נוספת עד 500 מטר.                                                                        | קומפ' | 101.00    |
| 06.03.0043                                                                                                                          | צביעת מערכת מגופים עילית, כולל מערכת מקטיני לחץ, בקוטר עד "6, הכוללת מגופים עילים, הידרנט ושסתום אויר. | קומפ' | 570.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 033

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                            | תאור                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 06.03.0052                                                                                                                                                                                                                                                                      | צביעת מערכת מגופים עילית, כולל מקטיני לחץ, בקוטר מ-8" עד 12", הכוללת מגוף עילי, הידרנט ושסתום אויר. | קומפ' | 633.00   |
| <b>תת פרק 06.04 חיבור קווי מים</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |       |          |
| ניתוק/ חיבור קווי מים פלדה לפלדה . במידה והחיבור/ ניתוק יהיה מפלדה/ לאסבסט או מפלדה לפוליאתילן, תכולת העבודה תתבצע על פי המפרט הטכני המיוחד, העבודה כוללת איתור וגילוי מגופים, סגירת מים, חפירה לגילוי הקו והתקנת כל האביזרים שיידרשו כולל החזרת מצב לקדמותו וחידוש אספקת המים. |                                                                                                     |       |          |
| 06.04.0002                                                                                                                                                                                                                                                                      | חיבור קו מים חדש לקו מים קיים בקוטר 2"                                                              | קומפ' | 450.00   |
| 06.04.0003                                                                                                                                                                                                                                                                      | חיבור קו מים חדש לקו מים קיים בקוטר 3" - 4"                                                         | קומפ' | 700.00   |
| 06.04.0004                                                                                                                                                                                                                                                                      | חיבור קו מים חדש לקו מים קיים בקוטר 6" - 8"                                                         | קומפ' | 1,100.00 |
| 06.04.0006                                                                                                                                                                                                                                                                      | חיבור קו מים חדש לקו מים קיים בקוטר 10" - 12"                                                       | קומפ' | 1,300.00 |
| 06.04.0008                                                                                                                                                                                                                                                                      | חיבור קו מים חדש לקו מים קיים בקוטר 14" - 16"                                                       | קומפ' | 2,600.00 |
| 06.04.0010                                                                                                                                                                                                                                                                      | חיבור קו מים חדש לקו מים קיים בקוטר 20" - 24"                                                       | קומפ' | 2,900.00 |
| <b>פרק 07 מערכות מדידה.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |       |          |
| <b>תת פרק 07.01 מערכות מדידה.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |       |          |
| הכנה למגרש, כוללת זקף בקוטר התכנון לפחות, בכל הכנה, בכל קוטר, יסופק ויורכב זוויות / קשתות ופקק / אוגן ואוגן עיור, כולל עד 3 מ"א צנרת בהתאם לפרט. ההכנה כוללת חיבור לקו קיים / חדש.                                                                                              |                                                                                                     |       |          |
| בכל מערכת מדידה ו/או החלפת מערכת מדידה ו/או בביצוע הכנה, יידרש להוסיף שלות, כולל קידוחים בקירות, במידת הצורך, חיבור, ייצוב ופילוס מערכת דירתיית קיימת ו/או מתוכננת.                                                                                                             |                                                                                                     |       |          |
| עבור תוספת להכנה כפולה תשולם תוספת של 40%.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |       |          |
| 07.01.0020                                                                                                                                                                                                                                                                      | הכנה למגרש, בקוטר 2", עפ"י פרט.                                                                     | יח'   | 848.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 034  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 07.01.0021 | הכנה למגרש, בקוטר "2, כולל מגוף כדורי תוצרת שגיב או שווה ערך עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,253.00 |
| 07.01.0030 | הכנה למגרש, בקוטר "3, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 1,366.00 |
| 07.01.0031 | הכנה למגרש, בקוטר "3, כולל מגוף טריז עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 2,581.00 |
| 07.01.0040 | הכנה למגרש, בקוטר "4, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 1,632.00 |
| 07.01.0041 | הכנה למגרש, בקוטר "4, כולל מגוף טריז עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 3,150.00 |
| 07.01.0050 | הכנה למגרש, בקוטר "6, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 2,429.00 |
| 07.01.0051 | הכנה למגרש, בקוטר "6 כולל מגוף טריז, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 5,141.00 |
| 07.01.0060 | הכנה למגרש, בקוטר "8, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 3,226.00 |
| 07.01.0061 | הכנה למגרש, בקוטר "8, כולל מגוף טריז עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 6,383.00 |
| 07.01.0162 | מערכת מדידה לבית, בקוטר "3/4 (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר "2-3", ע.ד 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, כולל מגוף שליטה בקוטר "2 עפ"י פרט (כולל אספקת צנרת, בקוטר "1, מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות ברז שליטה "2, העברת מד המים הקיים, בקוטר "3/4. העבודה כוללת אספקת מגוף כדורי או ישר ואל חוזר, בקוטר "3/4, הכולל מעבר מקוטר "3/4 לקוטר הצינור. המערכת תבוצע עפ"י הפרט. | יח'   | 1,144.00 |
| 07.01.0163 | כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר "3/4, מצנרת פוליאיתילן, או מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,188.00 |
| 07.01.0164 | מערכת מדידה לבית, בקוטר "1 (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר "2-3", ע.ד 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, כולל מגוף שליטה בקוטר "2 עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר "1, מגולוון, דרג ב' עטוף APC) עד 3 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר "1. העבודה כוללת אספקת מגוף כדורי או ישר, בקוטר "1, הכולל מעבר מקוטר "1 לקוטר "2. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                    | יח'   | 1,320.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 035

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 07.01.0165 | כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 1", מצנרת פוליאתילן, או מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,408.00  |
| 07.01.0166 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 1½" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 2"-4", ע.ד 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, כולל מגוף שליטה בקוטר 2" עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 1½", מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 1½" העבודה כוללת אספקת מגוף כדורי או ישר ואל חוזר בקוטר 1½", הכולל מעבר מקוטר 2" לקוטר מד המים. המערכת תבוצע עפ"י הפרט. | יח'   | 1,584.00  |
| 07.01.0167 | כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 1½", מצנרת פוליאתילן, או מצולב, המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 1,672.00  |
| 07.01.0168 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 2" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 2"-4", ע.ד 3.65, פנים בטון חוץ APC), עד 3 מ"א, כולל מגוף שליטה בקוטר 2" עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 2", מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 2". העבודה כוללת אספקת מגוף כדורי או ישר, אלחוזר בקוטר 2", הכולל מעבר מקוטר 2" לקוטר מד המים. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.    | יח'   | 1,848.00  |
| 07.01.0169 | כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 2", מצנרת פוליאתילן, או מצולב, המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,936.00  |
|            | מערכת מדידה לבית, בקוטר 3"-6", כל אביזר שלא יסופק וילקח ממערכת מדידה קיימת ואו לא יבוצע כלל, יש להפחית לפי המחירון מפרק 03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |
| 07.01.0170 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 3" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 3"-4", ע.ד 5/32, פנים בטון חוץ APC), עד 5 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 5 מ"א, כולל מעברי קוטר, קשתות, ריתוכים, אספקת האביזרים והמגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח, ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשלושה מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע בשלמות עפ"י הפרט.                                                                                    | יח'   | 20,164.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 036  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 07.01.0180 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 4" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 4" ע.ד 5/32, פנים בטון חוץ APC), עד 5 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 5 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים המגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשלושה מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע עפ"י הפרט. | יח'   | 26,882.00 |
| 07.01.0190 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 6" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 6" ע.ד 5/32, פנים בטון חוץ APC), עד 5 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 5 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים המגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשלושה מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע עפ"י הפרט. | יח'   | 36,293.00 |
| 07.01.0210 | עבור כל מערכת מדידה נוספת, במערכת מדידה לבית, בקוטר 2", כולל אספקת מגוף, אל חוזר, אביזרים, צנרת וספחים, כולל הוספת שלות, קידוח בקיר קיים, על פי הצורך וחיבור אל מערכת דירתיית קיימת.                                                                                                                                                                                        | יח'   | 393.00    |
| 07.01.0211 | עבור כל מערכת מדידה נוספת, במערכת מדידה לבית, במערכת מדידה לבית, בקוטר 1½", כולל אספקת מגוף, אל חוזר, אביזרים, צנרת וספחים, כולל הוספת שלות, קידוח בקיר קיים, על פי הצורך וחיבור אל מערכת דירתיית קיימת.                                                                                                                                                                    | יח'   | 337.00    |
| 07.01.0212 | עבור כל מערכת מדידה נוספת, במערכת מדידה לבית, במערכת מדידה לבית, בקוטר 1", כולל אספקת מגוף, אל חוזר, אביזרים, צנרת וספחים, כולל הוספת שלות, קידוח בקיר קיים, על פי הצורך וחיבור אל מערכת דירתיית קיימת.                                                                                                                                                                     | יח'   | 297.00    |
| 07.01.0213 | עבור כל מערכת מדידה נוספת, במערכת מדידה לבית, במערכת מדידה לבית, בקוטר ¾", כולל אספקת מגוף, אל חוזר, אביזרים, צנרת וספחים, כולל הוספת שלות, קידוח בקיר קיים, על פי הצורך וחיבור אל מערכת דירתיית קיימת.                                                                                                                                                                     | יח'   | 235.00    |
| 07.01.0220 | אספקה והתקנת ארון, למערכת מדידה למדי מים, בקוטר 2"-3/4" (ראה פרט).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 1,518.00  |
| 07.01.0221 | אספקה והתקנת ארון, למערכת מדידה למדי מים, בקוטר 3"-4" (ראה פרט).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 3,795.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 037

| מחיר                                                                                           | יחידה | תאור                                                                                                                                                                                        | סעיף       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4,807.00                                                                                       | יח'   | אספקה והתקנת ארון, למערכת מפחיתי לחץ, בקוטר 6"-3", כולל מנעול מסטר (ראה פרט).                                                                                                               | 07.01.0222 |
| 114.00                                                                                         | יח'   | הארקה למערכת מדידה מ"3/4 עד 2"                                                                                                                                                              | 07.01.0230 |
| 349.00                                                                                         | יח'   | הארקה למערכת מדידה מ"3 ומעלה                                                                                                                                                                | 07.01.0231 |
| <b>פרק 08 תאי בקרה ושונות.</b>                                                                 |       |                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>תת פרק 08.01 תאי בקרה, מכסים ושונות.</b>                                                    |       |                                                                                                                                                                                             |            |
| כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה. |       |                                                                                                                                                                                             |            |
| 1,430.00                                                                                       | יח'   | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 50 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני 12.5 טון, עד עומק 1.25 מ' כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור, לפי פרט.                  | 08.01.0324 |
| 1,961.00                                                                                       | יח'   | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 80 ס"מ, למשקל בינוני 12.5 טון, עד עומק 1.5 מ' כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור, לפי פרט.                   | 08.01.0325 |
| 2,341.00                                                                                       | יח'   | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 100 ס"מ, למשקל בינוני 12.5 טון, עד עומק 1.5 מ' כולל שלבי ירידה אספקת מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור, לפי פרט. | 08.01.0326 |
| 3,112.00                                                                                       | יח'   | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ לשוחת מים, בקוטר 125 ס"מ, למשקל בינוני 12.5 טון, עד עומק 2.0 מ' כולל שלבי ירידה אספקת מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור, לפי פרט.  | 08.01.0327 |
| 3,896.00                                                                                       | יח'   | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה, לשוחת מים בקוטר 60 ס"מ, בקוטר 150 ס"מ, למשקל בינוני 12.5 טון, עד עומק 2.0 מ' כולל שלבי ירידה אספקת מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור, לפי פרט. | 08.01.0328 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 038  
 מבנה 01 תחזוקת רשת מים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 08.01.0329 | אספקה, התקנת והנחת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 50/50, בעומק עד 1.25 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.         | יח'   | 1,139.00 |
| 08.01.0330 | אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 60/60, בעומק עד 1.25 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.              | יח'   | 1,683.00 |
| 08.01.0331 | אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 80/80, בעומק עד 1.50 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.  | יח'   | 2,277.00 |
| 08.01.0332 | אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 100/100, בעומק עד 1.5 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור. | יח'   | 2,732.00 |
| 08.01.0351 | מאריך קומפלט למגוף, עד 1.5 מטר, לכל מגוף, בכל קוטר.                                                                                                                                                                               | קומפ' | 519.00   |
| 08.01.0352 | תוספת למאריך קומפלט למגוף, עבור כל מטר נוסף לכל מגוף, בכל קוטר.                                                                                                                                                                   | קומפ' | 405.00   |
| 08.01.0372 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 50-60 ס"מ, מב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".                                                                                                                        | יח'   | 304.00   |
| 08.01.0373 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 80 ס"מ, מב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".                                                                                                                           | יח'   | 329.00   |
| 08.01.0374 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 100 ס"מ, מב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".                                                                                                                          | יח'   | 430.00   |
| 08.01.0375 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 125 ס"מ, מב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".                                                                                                                          | יח'   | 469.00   |
| 08.01.0377 | תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל למשקל בינוני מכל מין שהוא בקוטר 50 ס"מ או מרובע עם סמל התאגיד במקום מכסה בטון למשקל בינוני                                                                                                  | יח'   | 190.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 01 תחזוקת רשת מים. דף מס': 039

| סעיף       | תאור                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 08.01.0378 | תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל כבד, מכל מין שהוא, בקוטר 50 ס"מ או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה בטון למשקל בינוני.     | יח'   | 253.00 |
| 08.01.0379 | תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל בינוני, מכל מין שהוא, בקוטר 60 ס"מ או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה מבטון למשקל בינוני. | יח'   | 304.00 |
| 08.01.0380 | תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל כבד, מכל מין שהוא, בקוטר 60 ס"מ או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה בטון למשקל בינוני.     | יח'   | 354.00 |
| 08.01.0400 | אספקה והתקנת עמוד סימון, בקוטר 3"/4", לקווי מים, מפלדה מגולוונת, בעל צבע עליון כחול לבן, כולל יסוד בטון ושלט כיתוב וסימון.              | יח'   | 595.00 |
| 08.01.0410 | כנ"ל תוספת למחיר לאספקה והתקנת עמוד הגנה, בקוטר 3"/4", (המחיר כולל מילוי בטון וסימום בפקק)                                              | יח'   | 317.00 |

מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <b>פרק 00 הערה.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|      | <b>תת פרק 00.01 הערות לכל סעיפי המבנה ••</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• התאגיד רשאי להפעיל את קבלן האחזקה בביצוע פרויקטים במחירי האחזקה עד 500,000 ש"ח עבור כל עבודה לאחר אחוז ההנחה שנתן</li> <li>• תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות נלוות, לפי מבנה 06</li> <li>• על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים את פינוי החומר החפור והפסולת לאתר מורשה</li> <li>• המילוי החוזר בכביש ובמדרכה ברחוב פתיחה מאושר בלבד, יהיה, אך ורק, בחול וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש ••• בהנחה ויידרש החלפה ב-CLSM תקוזז עלות החול מהמחיר הכולל.</li> </ul> |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 040

| סעיף | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <p>במקומות בהם עובר הקו בשטח פתוח יופחת סעיף מילוי החול לפי המחירון ויוחזר מילוי בקרקע מקומית ברחוב פתיחה מאושר בלבד.</p> <p>●●●●● חפירה וחציבה לקווי ביוב בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, חיתוך אספלטים בדיסק, כולל פרוק אספלטים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול ומצעים וזאת בתוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחיד, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשלום תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. <b>תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן</b> בכל מקום בו יונחו קווי פוליטילן מכל סוג שהוא יידרש להניח סרט סימון וזאת ללא כל תשלום נוסף בכל מקום בו יידרש לתקן צינור פלדה לביוב, יש לתמחר ולחייב את העבודה למחירי המחירון למים. על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים במידה ויידרש להפעיל ביובית ואו לשאוב עם נמשאבות לצורך החלפת קטע ואו תיקון ואו החלפת שוחה ואו כל פעולה אחרת.</p> <p>במקומות בהם יידרש הקבלן לעבודת במי תהום יתווספו לכל מחירי היחידה תוספת של 20 אחוז, לסעיפים הרלוונטים לעבודות, התוספת תינתן באישור המפקח בלבד ובתנאי שהוכח שהיו מי תהום וכי נעשו עבודות להרחקתם.</p> |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.  
דף מס': 041

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יחידה | מחיר      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | עבור כל מ"א נוסף, מעבר ל-30 מ"א, יופחת 10% ממחירי היחידה, בכל הקטרים. על הקבלן לכלול במחירי הצעתו את ביצוע מדידת איז מד של כלל העבודות המבוצעות לאורך התוואי לרבות עבודות הפיתוח, העבודה כוללת מדידה וסימון לפני ביצוע, במהלך הביצוע ובסוף העבודה, כולל הגשת 3 סטים צבעוניים והעברת מדיה מגנטית. השרטוט יבוצע כך שניתן יהיה לקלוט את המפות במערכת ה-GIS וקבלת אישור ממונה GIS. צילום והפקת דוחות, יבוצע ע"י התאגיד ואו מי מטעמו, העלויות יקוזזו מחשבון הקבלן. |       |           |
| <b><u>פרק 01 תיקוני צנרת.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |
| <b><u>תת פרק 01.01 תיקון זמני.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |
| אספקה והתקנת חובק הידראולי, מסוג "קראוס" נפתח, מנרוסטה או שווה ערך מאושר, ברוחב מתאים, לצינור פלדה או פלסטי, או אסבסט. העבודה כוללת הגעה לאתר העבודה, הפסקת זרימת הביוב / מי גשם, גילוי זרימת הביוב / מי גשם וביצוע כל העבודות הנלוות וחידוש זרימת הביוב / מי גשם. העבודה תכלול אספקת אביזרים ככל שיידרש. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |
| 01.01.0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "4, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 4,000.00  |
| 01.01.0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "6, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 5,500.00  |
| 01.01.0015                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "8, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 6,000.00  |
| 01.01.0016                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "10, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 6,800.00  |
| 01.01.0017                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "12, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 7,120.00  |
| 01.01.0018                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "14, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 8,600.00  |
| 01.01.0019                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "16, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 8,900.00  |
| 01.01.0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "18, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 9,310.00  |
| 01.01.0021                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תיקון צינור, בקוטר "20, באמצעות החובק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 10,120.00 |
| <b><u>תת פרק 01.02 הרכבת אביזרים ותיקוני אחזקה.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |
| 01.02.0320                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 823.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 042

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תאור                                                                            | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.02.0330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "6.                                        | יח'   | 1,228.00 |
| 01.02.0340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "8.                                        | יח'   | 1,455.00 |
| 01.02.0350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "10.                                       | יח'   | 1,898.00 |
| 01.02.0360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "12.                                       | יח'   | 2,581.00 |
| 01.02.0370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "14.                                       | יח'   | 5,352.00 |
| 01.02.0380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "16.                                       | יח'   | 9,577.00 |
| <b>פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |       |          |
| <b>תת פרק 02.01 צנרת PVC, בקוטר 110 מ"מ, עד 30 מ"א.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |       |          |
| אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון |                                                                                 |       |          |
| 02.01.0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומק עד 1.25 מ'.               | קומפ' | 790.00   |
| 02.01.0021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | עבור כל מ"א נוסף                                                                | מטר   | 132.00   |
| 02.01.0022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'. | קומפ' | 1,032.00 |
| 02.01.0023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | עבור כל מ"א נוסף                                                                | מטר   | 173.00   |
| 02.01.0024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | קומפ' | 1,093.00 |
| 02.01.0025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | עבור כל מ"א נוסף                                                                | מטר   | 183.00   |
| 02.01.0026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | קומפ' | 1,214.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 043

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | תאור                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.01.0027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 202.00   |
| 02.01.0029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                      | מטר   | 1,822.00 |
| 02.01.0030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 304.00   |
| 02.01.0031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                      | מטר   | 1,335.00 |
| 02.01.0032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 222.00   |
| <b>תת פרק 02.02 צנרת PVC, בקוטר 160 מ"מ, עד 30 מ"א.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |       |          |
| אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון. |                                                                                                      |       |          |
| 02.02.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.25 מ'.               | קומפ' | 1,397.00 |
| 02.02.0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 233.00   |
| 02.02.0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884) בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.  | קומפ' | 1,518.00 |
| 02.02.0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 253.00   |
| 02.02.0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | קומפ' | 1,701.00 |
| 02.02.0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 284.00   |
| 02.02.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | קומפ' | 1,761.00 |
| 02.02.0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 294.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.  
דף מס': 044

| סעיף                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.02.0009                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 1,882.00 |
| 02.02.0010                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 315.00   |
| 02.02.0011                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 1,943.00 |
| 02.02.0012                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 323.00   |
| 02.02.0013                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 2,308.00 |
| 02.02.0014                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 385.00   |
| 02.02.0015                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 2,732.00 |
| 02.02.0016                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 455.00   |
|                                                         | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאטילן)                                                                                                                                                         |       |          |
| <b>תת פרק 02.03 צנרת PVC, בקוטר 200 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
|                                                         | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון |       |          |
| 02.03.0001                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 1,579.00 |
| 02.03.0002                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 263.00   |
| 02.03.0003                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 1,701.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 045

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.03.0004 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 284.00   |
| 02.03.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                                                                                                           | קומפ' | 1,761.00 |
| 02.03.0006 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 294.00   |
| 02.03.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.                                                                                                                                                           | קומפ' | 1,882.00 |
| 02.03.0008 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 315.00   |
| 02.03.0009 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                                                                                                                                           | קומפ' | 1,943.00 |
| 02.03.0010 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 323.00   |
| 02.03.0011 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                                                                                                                                           | קומפ' | 2,004.00 |
| 02.03.0012 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 334.00   |
| 02.03.0013 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                                                                                                                                                           | קומפ' | 2,308.00 |
| 02.03.0014 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 385.00   |
| 02.03.0015 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.                                                                                                                                                           | קומפ' | 2,853.00 |
| 02.03.0016 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 476.00   |
|            | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב מעבר למחירים המפורטים במחירון הם 65 ש"ח למ"א לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאטילן) |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 046

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 02.12 צנרת PVC, בקוטר 250 מ"מ, עד 30 מ"א.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
|            | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון |       |          |
| 02.12.0001 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 1,761.00 |
| 02.12.0002 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 294.00   |
| 02.12.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 2,004.00 |
| 02.12.0004 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 334.00   |
| 02.12.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 2,246.00 |
| 02.12.0006 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 375.00   |
| 02.12.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 2,672.00 |
| 02.12.0008 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 405.00   |
| 02.12.0009 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 2,732.00 |
| 02.12.0010 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 455.00   |
| 02.12.0011 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 2,793.00 |
| 02.12.0012 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 465.00   |
| 02.12.0013 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קומפ' | 3,461.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 047

| סעיף                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.12.0014                                              | עבור כל מ"א נוסף<br>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאטילן)                                                                                                                                    | מטר   | 578.00   |
| <b>תת פרק 02.13 צנרת PVC, בקוטר 315 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 02.13.0001                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון | קומפ' | 2,429.00 |
| 02.13.0002                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 405.00   |
| 02.13.0003                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | קומפ' | 2,611.00 |
| 02.13.0004                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 436.00   |
| 02.13.0005                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | קומפ' | 2,793.00 |
| 02.13.0006                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 465.00   |
| 02.13.0007                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | קומפ' | 2,915.00 |
| 02.13.0008                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 486.00   |
| 02.13.0009                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | קומפ' | 3,036.00 |
| 02.13.0010                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 506.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 048  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תאור                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.13.0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | קומפ' | 3,157.00 |
| 02.13.0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 526.00   |
| 02.13.0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884) בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.  | קומפ' | 3,400.00 |
| 02.13.0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | עבור כל מ"א נוסף                                                                                     | מטר   | 567.00   |
| <p>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאטילן)</p>                                                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |
| <b>תת פרק 02.14 צנרת PVC, בקוטר 355 מ"מ, עד 30 מ"א.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |       |          |
| <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ-30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון</p> |                                                                                                      |       |          |
| 02.14.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.               | קומפ' | 2,976.00 |
| 02.14.0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                    | מטר   | 496.00   |
| 02.14.0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | קומפ' | 3,097.00 |
| 02.14.0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                    | מטר   | 517.00   |
| 02.14.0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | קומפ' | 3,219.00 |
| 02.14.0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                    | מטר   | 537.00   |
| 02.14.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | קומפ' | 3,400.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 049

| סעיף                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.14.0008                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מטר   | 567.00   |
| 02.14.0009                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | קומפ' | 3,764.00 |
| 02.14.0010                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מטר   | 627.00   |
| 02.14.0011                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | קומפ' | 4,250.00 |
| 02.14.0012                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מטר   | 708.00   |
| 02.14.0013                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | קומפ' | 4,797.00 |
| 02.14.0014                                              | עבור כל מ"א נוסף.<br>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאיתילן)                                                                                                     | מטר   | 800.00   |
| <b>תת פרק 02.15 צנרת PVC, בקוטר 400 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 02.15.0001                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ-30 מ"א ישולם לפי פרויקטים | קומפ' | 3,400.00 |
| 02.15.0002                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מטר   | 567.00   |
| 02.15.0003                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'. מהמטר הראשון                                                                                                                                                                                                                                                                                            | קומפ' | 3,522.00 |
| 02.15.0004                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מטר   | 587.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 050

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | תאור                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.15.0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | קומפ' | 3,826.00 |
| 02.15.0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                    | מטר   | 638.00   |
| 02.15.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | קומפ' | 3,947.00 |
| 02.15.0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                    | מטר   | 658.00   |
| 02.15.0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | קומפ' | 4,250.00 |
| 02.15.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                    | מטר   | 708.00   |
| 02.15.0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | קומפ' | 4,675.00 |
| 02.15.0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                    | מטר   | 780.00   |
| 02.15.0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'. | קומפ' | 5,465.00 |
| 02.15.0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                    | מטר   | 911.00   |
| <p>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאיתילן)</p>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |       |          |
| <p><b>תת פרק 02.16 צנרת PVC, בקוטר 450 מ"מ, עד 30 מ"א.</b></p> <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ-30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון</p> |                                                                                                      |       |          |
| 02.16.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.               | קומפ' | 4,007.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 051

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.16.0002 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                 | מטר   | 668.00   |
| 02.16.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                                                                                                              | קומפ' | 4,250.00 |
| 02.16.0004 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                 | מטר   | 708.00   |
| 02.16.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.                                                                                                                                                              | קומפ' | 4,554.00 |
| 02.16.0006 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                 | מטר   | 759.00   |
| 02.16.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                                                                                                                                              | קומפ' | 4,737.00 |
| 02.16.0008 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                 | מטר   | 790.00   |
| 02.16.0009 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                                                                                                                                              | קומפ' | 5,040.00 |
| 02.16.0010 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                 | מטר   | 840.00   |
| 02.16.0011 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                                                                                                                                                              | קומפ' | 5,647.00 |
| 02.16.0012 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                 | מטר   | 942.00   |
| 02.16.0013 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.                                                                                                                                                              | קומפ' | 6,558.00 |
| 02.16.0014 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                 | מטר   | 1,093.00 |
|            | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאטילן) |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 052

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 02.17 צנרת PVC, בקוטר 500 מ"מ, עד 30 מ"א.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
|            | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קוויים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ-30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון |       |          |
| 02.17.0001 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 4,402.00 |
| 02.17.0002 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 739.00   |
| 02.17.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 4,494.00 |
| 02.17.0004 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 749.00   |
| 02.17.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 4,615.00 |
| 02.17.0006 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 769.00   |
| 02.17.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 4,737.00 |
| 02.17.0008 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 790.00   |
| 02.17.0009 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 4,979.00 |
| 02.17.0010 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 829.00   |
| 02.17.0011 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 5,222.00 |
| 02.17.0012 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 870.00   |
| 02.17.0013 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884) בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | קומפ' | 5,465.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 053

| סעיף                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.17.0014                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 911.00   |
| 02.17.0015                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קומפ' | 5,799.00 |
| 02.17.0016                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 971.00   |
|                                                         | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאיתילן)                                                                                                                                  |       |          |
| <b>תת פרק 02.18 צנרת PVC, בקוטר 630 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |
|                                                         | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ-30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון |       |          |
| 02.18.0001                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | קומפ' | 4,858.00 |
| 02.18.0002                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 810.00   |
| 02.18.0003                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קומפ' | 5,040.00 |
| 02.18.0004                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 840.00   |
| 02.18.0005                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קומפ' | 5,404.00 |
| 02.18.0006                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 901.00   |
| 02.18.0007                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קומפ' | 5,951.00 |
| 02.18.0008                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 992.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 054

| סעיף                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.18.0009                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 6,315.00 |
| 02.18.0010                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 1,053.00 |
| 02.18.0011                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 7,469.00 |
| 02.18.0012                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 1,245.00 |
| 02.18.0013                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 7,104.00 |
| 02.18.0014                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 1,185.00 |
| 02.18.0015                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 7,773.00 |
| 02.18.0016                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 1,296.00 |
|                                                         | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן PE-100 (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. (ראה פרק צנרת פוליאטילן)                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| <b>תת פרק 02.19 צנרת PVC, בקוטר 710 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
|                                                         | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ-30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון. |       |          |
| 02.19.0001                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 8,197.00 |
| 02.19.0002                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 1,366.00 |
| 02.19.0003                                              | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 8,318.00 |
| 02.19.0004                                              | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 1,387.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 055

| סעיף       | תאור                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.19.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.                                               | קומפ' | 8,501.00 |
| 02.19.0006 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                  | מטר   | 1,417.00 |
| 02.19.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                               | קומפ' | 8,683.00 |
| 02.19.0008 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                  | מטר   | 1,448.00 |
| 02.19.0009 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                                               | קומפ' | 8,865.00 |
| 02.19.0010 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                  | מטר   | 1,477.00 |
| 02.19.0011 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                                               | קומפ' | 9,139.00 |
| 02.19.0012 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                  | מטר   | 1,529.00 |
| 02.19.0013 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.                                               | קומפ' | 9,412.00 |
| 02.19.0014 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                  | מטר   | 1,569.00 |
| 02.19.0015 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.                                               | קומפ' | 9,715.00 |
| 02.19.0016 | עבור כל מ"א נוסף.                                                                                                                                  | מטר   | 1,619.00 |
|            | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן PE-100 (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. (ראה פרק צנרת פוליאטילן) |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 056  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b><u>פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאטילן/ PE100(לקו גרביטציוני או סניקה)</u></b><br><br><b><u>תת פרק 03.00 אספקת צינורות פוליאטילן</u></b><br><br>אספקה והנחת צינור, עשוי PE-100, (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), עד מ"א 6 חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול ומצעים, בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים מהמטר הראשון |       |          |
|            | <b><u>תת פרק 03.01 צינורות פוליאטילן, בקוטר 110 מ"מ, עד 30 מ"א.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 03.01.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 בעומק עד 1.25 מ'. (עד 6 מ"א)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 1,214.00 |
| 03.01.0002 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 202.00   |
| 03.01.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'. (עד 6 מ"א)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 1,335.00 |
| 03.01.0004 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 222.00   |
| 03.01.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. (עד 6 מ"א)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 1,458.00 |
| 03.01.0006 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 243.00   |
| 03.01.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. (עד 6 מ"א)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 1,579.00 |
| 03.01.0008 | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 263.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 057  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף                                                                    | תאור                                                                                                                                                         | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.01.0009                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 1,701.00 |
| 03.01.0010                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                             | מטר   | 284.00   |
| 03.01.0031                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                        | מטר   | 39.00    |
| 03.01.0041                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                          | מטר   | 51.00    |
| <b><u>תת פרק 03.02 צינורות פוליאטילן, בקוטר 160 מ"מ, עד 30 מ"א.</u></b> |                                                                                                                                                              |       |          |
| 03.02.0001                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'. (עד 6 מ"א)                | מטר   | 1,518.00 |
| 03.02.0002                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                             | מטר   | 253.00   |
| 03.02.0003                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' ל- 1.75 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 1,670.00 |
| 03.02.0004                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                             | מטר   | 278.00   |
| 03.02.0005                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' ל- 2.25 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 1,822.00 |
| 03.02.0006                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                             | מטר   | 304.00   |
| 03.02.0007                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' ל- 2.75 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 2,049.00 |
| 03.02.0008                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                             | מטר   | 342.00   |
| 03.02.0009                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' ל- 3.25 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 2,201.00 |
| 03.02.0010                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                             | מטר   | 367.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 058  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף                                                                    | תאור                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.02.0011                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 2,353.00 |
| 03.02.0012                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                            | מטר   | 393.00   |
| 03.02.0013                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 2,505.00 |
| 03.02.0014                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                            | מטר   | 418.00   |
| 03.02.0015                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 2,732.00 |
| 03.02.0016                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                            | מטר   | 455.00   |
| 03.02.0017                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. (עד 6 מ"א) | מטר   | 2,960.00 |
| 03.02.0018                                                              | עבור כל מ"א נוסף                                                                                                                                            | מטר   | 494.00   |
| 03.02.0030                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                       | מטר   | 64.00    |
| 03.02.0040                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                         | מטר   | 76.00    |
| <b><u>תת פרק 03.03 צינורות פוליאטילן, בקוטר 180 מ"מ, עד 30 מ"א.</u></b> |                                                                                                                                                             |       |          |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                                 |                                                                                                                                                             |       |          |
| 03.03.0001                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.                          | מטר   | 278.00   |
| 03.03.0002                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.           | מטר   | 304.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 059

| סעיף                                                             | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 03.03.0003                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 329.00 |
| 03.03.0004                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 354.00 |
| 03.03.0005                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 380.00 |
| 03.03.0021                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 26.00  |
| 03.03.0031                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 41.00  |
| <b>תת פרק 03.04 צינורות פוליאטילן, בקוטר 200 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                   |       |        |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                          |                                                                                                                                                   |       |        |
| 03.04.0001                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.                | מטר   | 367.00 |
| 03.04.0002                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'.        | מטר   | 418.00 |
| 03.04.0003                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'.        | מטר   | 469.00 |
| 03.04.0004                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'.        | מטר   | 506.00 |
| 03.04.0005                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'.        | מטר   | 570.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 060

| סעיף                                                             | תאור                                                                                                                                       | יחידה | מחיר   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 03.04.0006                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'. | מטר   | 620.00 |
| 03.04.0007                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'. | מטר   | 671.00 |
| 03.04.0008                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 4.26 עד 5.25 מ'. | מטר   | 734.00 |
| 03.04.0020                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                      | מטר   | 89.00  |
| 03.04.0030                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                        | מטר   | 114.00 |
| <b>תת פרק 03.05 צינורות פוליאטילן, בקוטר 225 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                            |       |        |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                          |                                                                                                                                            |       |        |
| 03.05.0001                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.         | מטר   | 430.00 |
| 03.05.0002                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'. | מטר   | 469.00 |
| 03.05.0003                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'. | מטר   | 469.00 |
| 03.05.0004                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'. | מטר   | 570.00 |
| 03.05.0005                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'. | מטר   | 633.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 061

| סעיף                                                             | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 03.05.0006                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'.        | מטר   | 683.00 |
| 03.05.0007                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'.        | מטר   | 747.00 |
| 03.05.0008                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 4.26 עד 4.75 מ'.        | מטר   | 810.00 |
| 03.05.0009                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 4.76 עד 5.25 מ'.        | מטר   | 810.00 |
| 03.05.0020                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 101.00 |
| 03.05.0030                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 127.00 |
| <b>תת פרק 03.06 צינורות פוליאתילן, בקוטר 250 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                   |       |        |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                          |                                                                                                                                                   |       |        |
| 03.06.0001                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.                | מטר   | 455.00 |
| 03.06.0003                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'. | מטר   | 506.00 |
| 03.06.0004                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 557.00 |
| 03.06.0005                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 595.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 062

| סעיף                                                             | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 03.06.0006                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 646.00 |
| 03.06.0007                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 696.00 |
| 03.06.0008                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 734.00 |
| 03.06.0009                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 784.00 |
| 03.06.0010                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 747.00 |
| 03.06.0020                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 127.00 |
| 03.06.0030                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 152.00 |
| <b>תת פרק 03.07 צינורות פוליאטילן, בקוטר 280 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                   |       |        |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                          |                                                                                                                                                   |       |        |
| 03.07.0001                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.                | מטר   | 506.00 |
| 03.07.0003                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'. | מטר   | 557.00 |
| 03.07.0004                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 620.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 063  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף                                                                    | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 03.07.0005                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.  | מטר   | 671.00 |
| 03.07.0006                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 722.00 |
| 03.07.0007                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 772.00 |
| 03.07.0008                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 810.00 |
| 03.07.0009                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 860.00 |
| 03.07.0010                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 823.00 |
| 03.07.0020                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 177.00 |
| 03.07.0030                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 202.00 |
| <b><u>תת פרק 03.08 צינורות פוליאטילן, בקוטר 315 מ"מ, עד 30 מ"א.</u></b> |                                                                                                                                                   |       |        |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                                 |                                                                                                                                                   |       |        |
| 03.08.0001                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.                | מטר   | 582.00 |
| 03.08.0002                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'. | מטר   | 633.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 064  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.08.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 683.00   |
| 03.08.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 722.00   |
| 03.08.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 772.00   |
| 03.08.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 798.00   |
| 03.08.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 835.00   |
| 03.08.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 886.00   |
| 03.08.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 949.00   |
| 03.08.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 1,025.00 |
| 03.08.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 1,101.00 |
| 03.08.0012 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 1,202.00 |
| 03.08.0020 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 114.00   |
| 03.08.0030 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 127.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 065  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b><u>תת פרק 03.09 צינורות פוליאתילן, בקוטר 355 מ"מ, עד 30 מ"א.</u></b>                                                                           |       |          |
|            | מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                                                                                                           |       |          |
| 03.09.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 683.00   |
| 03.09.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 722.00   |
| 03.09.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 772.00   |
| 03.09.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 810.00   |
| 03.09.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 848.00   |
| 03.09.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 899.00   |
| 03.09.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 949.00   |
| 03.09.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 1,000.00 |
| 03.09.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 1,051.00 |
| 03.09.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 1,101.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 066

| סעיף                                                             | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.09.0011                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 1,152.00 |
| 03.09.0012                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 1,202.00 |
| 03.09.0020                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 140.00   |
| 03.09.0030                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 177.00   |
| <b>תת פרק 03.10 צינורות פוליאטילן, בקוטר 400 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                   |       |          |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                          |                                                                                                                                                   |       |          |
| 03.10.0001                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 860.00   |
| 03.10.0002                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 975.00   |
| 03.10.0003                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,037.00 |
| 03.10.0004                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 1,126.00 |
| 03.10.0005                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 1,189.00 |
| 03.10.0006                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,265.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 067

| סעיף                                                             | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.10.0007                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 1,341.00 |
| 03.10.0008                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 1,417.00 |
| 03.10.0009                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 1,493.00 |
| 03.10.0010                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 1,582.00 |
| 03.10.0011                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 1,658.00 |
| 03.10.0012                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 1,734.00 |
| 03.10.0020                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 202.00   |
| 03.10.0030                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 266.00   |
| <b>תת פרק 03.11 צינורות פוליאטילן, בקוטר 450 מ"מ, עד 30 מ"א.</b> |                                                                                                                                                   |       |          |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                          |                                                                                                                                                   |       |          |
| 03.11.0001                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 1,126.00 |
| 03.11.0002                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 1,228.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 068  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.11.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,341.00 |
| 03.11.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 1,430.00 |
| 03.11.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 1,670.00 |
| 03.11.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,784.00 |
| 03.11.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 1,923.00 |
| 03.11.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 2,075.00 |
| 03.11.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 2,226.00 |
| 03.11.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 2,378.00 |
| 03.11.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 2,594.00 |
| 03.11.0012 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 2,758.00 |
| 03.11.0020 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 241.00   |
| 03.11.0030 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 266.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 069  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 03.12 צינורות פוליאתילן, בקוטר 500 מ"מ, עד 30 מ"א.</b>                                                                                  |       |          |
|            | מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                                                                                                           |       |          |
| 03.12.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 1,341.00 |
| 03.12.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 1,417.00 |
| 03.12.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,467.00 |
| 03.12.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.   | מטר   | 1,708.00 |
| 03.12.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 1,784.00 |
| 03.12.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,923.00 |
| 03.12.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 2,075.00 |
| 03.12.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 2,226.00 |
| 03.12.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 2,378.00 |
| 03.12.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 2,594.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 070

| סעיף                                                                    | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.12.0011                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 2,746.00 |
| 03.12.0012                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 2,897.00 |
| 03.12.0020                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 292.00   |
| 03.12.0030                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 304.00   |
| <b><u>תת פרק 03.13 צינורות פוליאטילן, בקוטר 630 מ"מ, עד 30 מ"א.</u></b> |                                                                                                                                                   |       |          |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                                 |                                                                                                                                                   |       |          |
| 03.13.0001                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 2.25 מ'.                | מטר   | 2,277.00 |
| 03.13.0002                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 2,302.00 |
| 03.13.0003                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 2,341.00 |
| 03.13.0005                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 2,391.00 |
| 03.13.0006                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 2,404.00 |
| 03.13.0007                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 2,619.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 071

| סעיף                                                                    | תאור                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.13.0008                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 2,783.00 |
| 03.13.0009                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 2,948.00 |
| 03.13.0010                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 3,163.00 |
| 03.13.0011                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 3,328.00 |
| 03.13.0012                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 3,491.00 |
| 03.13.0020                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                             | מטר   | 405.00   |
| 03.13.0030                                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                               | מטר   | 531.00   |
| <b><u>תת פרק 03.14 צינורות פוליאטילן, בקוטר 710 מ"מ, עד 30 מ"א.</u></b> |                                                                                                                                                   |       |          |
| מינמום לתשלום לפי 6 מ"א                                                 |                                                                                                                                                   |       |          |
| 03.14.0001                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 2.25 מ'.                                   | מטר   | 2,796.00 |
| 03.14.0002                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.                    | מטר   | 2,834.00 |
| 03.14.0003                                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.                    | מטר   | 2,884.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 072

| סעיף       | תאור                                                                                                                           | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 03.14.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 2,935.00 |
| 03.14.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 2,985.00 |
| 03.14.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 3,036.00 |
| 03.14.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 3,087.00 |
| 03.14.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 3,289.00 |
| 03.14.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 3,466.00 |
| 03.14.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 3,669.00 |
| 03.14.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 3,846.00 |
| 03.14.0020 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                          | מטר   | 570.00   |
| 03.14.0030 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                            | מטר   | 722.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 073

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b><u>פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
|            | <b><u>תת פרק 07.01 אספקה והנחת תא בקרה, מפוליאטילן, בקוטר 60.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
|            | כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 07.01.0001 | אספקה והנחת שוחות בקרה לביוב, מפוליאטילן מחוזק לעומס 8 טון בקוטר 60 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאטילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאטילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס כבד, ובעומק עד 1.25 מ'.  | יח'   | 1,835.00 |
| 07.01.0005 | הפחתה למכסה כבד ואספקת מכסה פוליאטילן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 904.00   |
| 07.01.0006 | תוספת לשוחה מפוליאטילן מחוזק לעומס 15 טון, לצורך הנחתן בכביש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 904.00   |
|            | <b><u>תת פרק 07.02 אספקה והנחת תא בקרה, מפוליאטילן, בקוטר 80.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
|            | כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 07.02.0004 | אספקה והנחת שוחות בקרה לביוב, מפוליאטילן, מחוזק לעומס 8 טון בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאטילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאטילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס כבד, ובעומק עד 1.25 מ'. | יח'   | 2,290.00 |
| 07.02.0006 | הפחתה למכסה כבד ואספקת מכסה פוליאטילן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 904.00   |
| 07.02.0007 | תוספת לשוחה מפוליאטילן מחוזק לעומס 15 טון, לצורך הנחתן בכביש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 904.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 074

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 07.03 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
|            | כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 07.03.0001 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, עומק התא עד 125 ס"מ.       | יח'   | 3,909.00 |
| 07.03.0002 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'. | יח'   | 4,225.00 |
| 07.03.0005 | הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת תקרה ומכסה לעומס בינוני, במקום כבד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 455.00   |
| 07.03.0006 | הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת, לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד, בקוטר 50 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה כבד.                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 177.00   |
| 07.03.0007 | הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת, לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד, בקוטר 50 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה ותקרה למשקל כבד .                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 393.00   |
| 07.03.0009 | הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת, לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד, בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה כבד מבטון רגיל.                                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 531.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 075

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 07.04 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 100.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 07.04.0001 | מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עפ"י פרטים סטנדרטיים תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית חרושתית מבטון, עם מתעלים לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת. במקומות בהם ידרש תא בקרה מונוליטי (שוחה יצוקה חרושתית במפעל כיחידה אחת תחתית כולל חוליה עד פני התקרה) יתווספו 20% למחיר השוחה. מחיר היחידה כולל מילוי CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי 20 ס"מ.                                                                           |       |          |
| 07.04.0001 | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עומק התא עד 125 ס"מ.            | יח'   | 4,706.00 |
| 07.04.0002 | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'. | יח'   | 5,250.00 |
| 07.04.0003 | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | יח'   | 6,186.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.  
דף מס': 076

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 07.04.0004 | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | יח'   | 6,527.00 |
| 07.04.0020 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס בינוני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 481.00   |
| 07.04.0021 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית למשקל בינוני עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 607.00   |
| 07.04.0022 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני במקום חוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 708.00   |
| 07.04.0023 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 50 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 266.00   |
| 07.04.0024 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 430.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 077

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 07.05 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |
|            | מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עפ"י פרטים סטנדרטיים תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת. במקומות בהם ידרש תא בקרה מונוליטי (שוחת יצוקה חרושתית במפעל כיחידה אחת תחתית כולל חוליה עד פני התקרה) יתווספו 20 % למחיר השוחת. בשוחות שעומקן מעל 4.25 מ', יבוצעו תקרות ביניים (פודסטים), לרבות מעקה וסולמות ירידה ושני פתחי אדם. המחיר לתוספות אלה כלול במחיר היחידה. מחיר היחידה כולל מילוי CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי 20 ס"מ. |       |          |
| 07.05.0001 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומק עד 125 ס"מ.                                                                                   | יח'   | 6,325.00 |
| 07.05.0002 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.                                                                     | יח'   | 7,401.00 |
| 07.05.0003 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                | יח'   | 8,071.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 078

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 07.05.0004 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.      | יח'   | 9,147.00  |
| 07.05.0005 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | יח'   | 10,487.00 |
| 07.05.0006 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.      | יח'   | 11,702.00 |
| 07.05.0007 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.      | יח'   | 13,181.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 079

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 07.05.0008 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | יח'   | 14,788.00 |
| 07.05.0009 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | יח'   | 15,193.00 |
| 07.05.0040 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 481.00    |
| 07.05.0041 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית למשקל בינוני עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 772.00    |
| 07.05.0042 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 886.00    |
| 07.05.0043 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 50 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 304.00    |
| 07.05.0044 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 494.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 080

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | <b>תת פרק 07.06 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| 07.06.0001 | מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עפ"י פרטים סטנדרטיים תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יצוקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת. במקומות בהם יידרש תא בקרה מונוליטי (שוחה יצוקה חרושתית במפעל כיחידה אחת תחתית כולל חוליה עד פני התקרה) יתווספו 20% למחיר השוחה. בשוחות שעומקן מעל 4.25 מ', יבוצעו תקרות ביניים (פודסטים), לרבות מעקה וסולמות ירידה ושני פתחי אדם. המחיר לתוספות אלה כלול במחיר היחידה. מחיר היחידה כולל מילוי CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי 20 ס"מ. |       |           |
| 07.06.0001 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק עד 2.25 מ'.                                                                                                                            | יח'   | 14,257.00 |
| 07.06.0002 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.                                                                                                              | יח'   | 15,737.00 |
| 07.06.0003 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                                                                                                              | יח'   | 16,268.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 081

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 07.06.0004 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                      | יח'   | 18,823.00 |
| 07.06.0005 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                      | יח'   | 20,974.00 |
| 07.06.0006 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, סולם ירידה מפיברגלס /או נירוסטה, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | יח'   | 22,986.00 |
| 07.06.0007 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, סולם ירידה מפיברגלס /או נירוסטה, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | יח'   | 25,541.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 082  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 07.06.0008 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, סולם ירידה מפברגלס /או נירוסטה, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'. | יח'   | 28,096.00 |
| 07.06.0009 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, סולם ירידה מפברגלס /או נירוסטה, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'. | יח'   | 28,906.00 |
| 07.06.0040 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 481.00    |
| 07.06.0041 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 1,139.00  |
| 07.06.0042 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 1,265.00  |
| 07.06.0043 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 50 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 557.00    |
| 07.06.0044 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 708.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 083

| מחיר      | יחידה | תאור                                                                                                                                                                                                                | סעיף       |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           |       | <b>תת פרק 07.07 אספקה והתקנת מפרידי שומן.</b>                                                                                                                                                                       |            |
| 12,796.00 | קומפ' | מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 3,600 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.                                                                                                | 07.07.0001 |
| 18,064.00 | קומפ' | מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 5,200 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.                                                                                                | 07.07.0002 |
| 20,968.00 | קומפ' | מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 6,900 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.                                                                                                | 07.07.0003 |
| 31,505.00 | קומפ' | מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 8,500 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.                                                                                                | 07.07.0004 |
| 59,139.00 | קומפ' | בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 2.0/1.0 מ' ובעומק נזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד. | 07.07.0010 |
| 67,210.00 | קומפ' | בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 3.0/1.0 מ' ובעומק נזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד. | 07.07.0020 |
| 77,963.00 | קומפ' | בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 4.0/1.0 מ' ובעומק נזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד. | 07.07.0030 |
| 8,248.00  | קומפ' | אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פני 0.75 מ' X 1.53 מ', בעומק נזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.                                                                  | 07.07.0041 |
| 13,220.00 | קומפ' | אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.00 מ' X 2.47 מ', בעומק נזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.                                                                 | 07.07.0042 |
| 14,940.00 | קומפ' | אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 3.04 מ', בעומק נזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.                                                                 | 07.07.0043 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 084  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף                                                                                                                                                                                       | תאור                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 07.07.0044                                                                                                                                                                                 | אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 4.10 מ', בעומק נזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.                                                                                       | קומפ' | 20,304.00 |
| 07.07.0045                                                                                                                                                                                 | מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות. | קומפ' | 65,755.00 |
| 07.07.0046                                                                                                                                                                                 | מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נזלי פעיל 4500 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות. | קומפ' | 68,981.00 |
| 07.07.0047                                                                                                                                                                                 | מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 4.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נזלי פעיל 6000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות. | קומפ' | 72,206.00 |
| 07.07.0048                                                                                                                                                                                 | מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.93/1.95/2.26 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נזלי פעיל 8000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות. | קומפ' | 88,336.00 |
| <b><u>פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.</u></b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |
| <b><u>תת פרק 08.01 תאי בקרה וצנרת פלדה - עבודות משלימות.</u></b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |
| על הקבלן לכלול בהצעתו, במחירי היחידה השונים, פינוי בטונדות ו/או כל מחסום ו/או כל מטריד, לצורך טיפול בשוחות הביוב הקיימות, פרוק, ניקיון השוחות, התגברות על כל המכשולים והחזרת המצב לקדמותו. |                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 085

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 08.01.0002 | התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה בקטרים שונים ובעומקים שונים, עבור צינור, בקוטר עד 160 מ"מ, בכל עומק לרבות חפירה בצמוד לשוחה, כולל טיפול בזרימה קיימת שאיבות הטיית שפכים, חציבה בדופן השוחה והתקנת מחבר חדש לשוחה, ביצוע מחודש של העיבודים, הקפדה על כל אמצעי הזהירות הדרושים והחזרת מצב השטח לקדמותו, קומפלט.                   | יח'   | 1,189.00 |
| 08.01.0003 | התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה בקטרים שונים ובעומקים שונים, עבור צינור, בקוטר מעל 160 מ"מ ועד 250 מ"מ, בכל עומק לרבות חפירה בצמוד לשוחה, כולל טיפול בזרימה קיימת שאיבות, הטיית שפכים חציבה בדופן השוחה והתקנת מחבר חדש לשוחה, ביצוע מחודש של העיבודים, הקפדה על כל אמצעי הזהירות הדרושים והחזרת מצב השטח לקדמותו, קומפלט.      | יח'   | 1,784.00 |
| 08.01.0004 | התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה בקטרים שונים ובעומקים שונים, עבור צינור, בקוטר מעל 250 מ"מ ועד 400 מ"מ, בכל עומק לרבות חפירה בצמוד לשוחה, כולל טיפול בזרימה קיימת שאיבות הטיית שפכים, חצוב בדופן השוחה והתקנת מחבר חדש לשוחה, ביצוע מחודש של העיבודים, הקפדה על כל אמצעי הזהירות הדרושים והחזרת מצב השטח לקדמותו, קומפלט.       | יח'   | 2,960.00 |
| 08.01.0005 | התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה בקטרים שונים ובעומקים שונים, עבור צינור, בקוטר 630 מ"מ, בכל עומק לרבות חפירה בצמוד לשוחה, כולל טיפול בזרימה קיימת שאיבות הטיית שפכים, חצוב בדופן השוחה והתקנת מחבר חדש לשוחה, ביצוע מחודש של העיבודים, הקפדה על כל אמצעי הזהירות הדרושים והחזרת מצב השטח לקדמותו, קומפלט.                       | יח'   | 4,137.00 |
| 08.01.0006 | ביטול תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 100/100 ס"מ, או קוטר 100 ס"מ, בכל עומק. המחיר כולל: עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פירוק השוחה לכל העומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה. | יח'   | 2,024.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 086  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 08.01.0007 | ביטול תא בביוב, בור סופג או בור רקב, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 150/150 ס"מ, או קוטר 150 ס"מ, בכל עומק, המחיר כולל: עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה לכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.                             | יח'   | 2,695.00 |
| 08.01.0008 | ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 300/300 ס"מ, או קוטר 3.0 מ', לכל עומק המחיר כולל: פירוק תקרה ומכסה ויציקה מסביב, עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה לכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה. | יח'   | 3,365.00 |
| 08.01.0010 | תוספת עבור פרוק בור רקב או בור סופג קיים והתקנת שוחת בקרה חדשה (תוספת למחיר התקנת השוחה) במקומה כולל התחברות לצנרת קיימת וכל העבודות כנדרש.                                                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 1,645.00 |
| 08.01.0012 | אספקה והתקנת תא השקטה לפי פרט מחוליות טרומיות, בקוטר 125 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מב.ב עם סמל ושם הרשות ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 7,603.00 |
| 08.01.0013 | אספקה והתקנת תא השקטה לפי פרט מחוליות טרומיות, בקוטר 150 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מב.ב עם סמל ושם הרשות ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 8,843.00 |
| 08.01.0014 | איטום שוחת ביוב קיימת, עד קוטר 100 ס"מ, שנמצאה לא אטומה, ע"י שימוש בחומרי איטום עפ"י המלצות היצרנים ובדיקה איטום חוזרת עד להשגת אטימות משולמת בשוחה.                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 582.00   |
| 08.01.0015 | איטום שוחת ביוב קיימת, מקוטר 125 ס"מ, עד קוטר 150 ס"מ, שנמצאה לא אטומה, ע"י שימוש בחומרי איטום עפ"י המלצות היצרנים ובדיקה איטום חוזרת עד להשגת אטימות משולמת בשוחה.                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 747.00   |
| 08.01.0016 | תיקון בטון פגום טיח ואיטום של שוחה קיימת, עד קוטר 100 ס"מ, כולל סתימת מרווח בין תקרת שוחה קיימת לחוליה עליונה, בבטון.                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 469.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 087  
 מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 08.01.0017 | תיקון בטון פגום טיוח ואיטום של שוחה קיימת, מקוטר 125 ס"מ , עד קוטר 150 ס"מ, כולל סתימת מרווח בין תקרת שוחה קיימת לחוליה עליונה, בבטון.                    | יח'   | 607.00   |
| 08.01.0022 | החלפת חוליה טרומית קיימת, עד קוטר 100 ובכל עומק כלשהו, בשוחת ביוב קיימת, בחוליה חדשה בקוטר זהה, כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת העבודה.                    | יח'   | 911.00   |
| 08.01.0023 | החלפת חוליה טרומית קיימת, מקוטר 125 ס"מ, עד קוטר 150 ס"מ ובכל עומק כלשהו, בשוחת ביוב קיימת, בחוליה חדשה בקוטר זהה, כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת העבודה. | יח'   | 1,481.00 |
| 08.01.0024 | תוספת לתא בקרה מבטון, עבור סולם פיברגלס עם כלוב הגנה , לכל מ"א שוחה.                                                                                      | מטר   | 1,240.00 |
| 08.01.0025 | החלפת שלבי ירידה קיימים ממתכת, בשלבים פלסטיים, עם ליבת פלדה.                                                                                              | יח'   | 101.00   |
| 08.01.0026 | הוספת שלבי ירידה פלסטיים, עם ליבת פלדה.                                                                                                                   | יח'   | 76.00    |
| 08.01.0027 | אספקה והתקנת מחבר שוחה, דגם "איטויב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר בכל קוטר, בתא קיים.                                                                    | יח'   | 506.00   |
| 08.01.0028 | ביצוע הכנה בתא בקרה קיים, בכל קוטר ובכל עומק, לחיבור קו ביוב בעתיד.                                                                                       | יח'   | 506.00   |
| 08.01.0033 | פרוק "בנצ'יק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.25 מ', כולל ניקיון פנימי.                                                                          | יח'   | 469.00   |
| 08.01.0034 | פרוק "בנצ'יק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.50 מ', כולל ניקיון פנימי.                                                                          | יח'   | 1,063.00 |
| 08.01.0035 | יציקת תחתית, לשוחה קיימת, עד קוטר 1.00 מ', כולל ביצוע "בנצ'יק", כולל ניקיון פנימי.                                                                        | יח'   | 2,024.00 |
| 08.01.0036 | יציקת תחתית, לשוחה קיימת, עד קוטר 1.50 מ', כולל ביצוע "בנצ'יק", כולל ניקיון פנימי.                                                                        | יח'   | 2,695.00 |
| 08.01.0037 | ביצוע עיבוד קרקעית חדשה, בתא קיים, כולל מילוי בטון בקרקעית (הסעיף יתומחר כאשר לא מדובר החיבור לשוחה קיימת).                                               | יח'   | 772.00   |
|            | עד קוטר 16" מחיר המחברים כלולים במחיר השוחה.                                                                                                              |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 088  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב.

| סעיף       | תאור                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 08.01.0039 | אספקה והתקנת מחבר שוחה, בקוטר "18, דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר.                                        | יח'   | 1,341.00 |
| 08.01.0040 | אספקה והתקנת מחבר שוחה, בקוטר "20, דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר.                                        | יח'   | 1,417.00 |
| 08.01.0042 | דרסר התפשטות (ארוך), בקוטר "16, על צינור פלדה הגלוי.                                                                   | יח'   | 1,885.00 |
| 08.01.0043 | דרסר התפשטות (ארוך), בקוטר "18, על צינור פלדה הגלוי.                                                                   | יח'   | 2,151.00 |
| 08.01.0046 | אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "6, על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור "6 ושרשרת.                         | יח'   | 886.00   |
| 08.01.0047 | אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "8, על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור "8 ושרשרת.                         | יח'   | 1,214.00 |
| 08.01.0048 | אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "10, על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור "10 ושרשרת.                       | יח'   | 1,430.00 |
| 08.01.0049 | אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "12, על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור "12 ושרשרת.                       | יח'   | 1,759.00 |
| 08.01.0050 | אספקת/התקנת עמוד סימון בקוטר "3/4, לקוי ביוב מפלדה מגולוונת, בעל צבע עליון כחול לבן, כולל יסוד בטון ושלט כיתוב וסימון. | יח'   | 595.00   |
| 08.01.0051 | כנ"ל תוספת למחיר לאספקה והתקנת עמוד הגנה, בקוטר "3/4, (המחיר כולל מילוי בטון וסימום בפקק)                              | יח'   | 317.00   |
| 08.01.0052 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.                 | יח'   | 455.00   |
| 08.01.0053 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.                 | יח'   | 557.00   |
| 08.01.0054 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.                 | יח'   | 646.00   |
| 08.01.0055 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.                 | יח'   | 494.00   |
| 08.01.0056 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.                 | יח'   | 607.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 089

| מחיר     | יחידה | תאור                                                                                                                            | סעיף       |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 747.00   | יח'   | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.                          | 08.01.0057 |
| 2,151.00 | יח'   | אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 110 מ"מ.                                                                              | 08.01.0058 |
| 2,910.00 | יח'   | אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 160 מ"מ.                                                                              | 08.01.0059 |
| 3,163.00 | יח'   | אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 200 מ"מ.                                                                              | 08.01.0060 |
|          |       | * צנרת PVC, בחיבורי ניפלים *                                                                                                    |            |
| 430.00   | יח'   | הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 160/110, בכל עומק, לרבות 5 מטר צנרת PVC עם סתימה זמנית של קצה צינור וחיבור לשוחה קיימת עם עמודי סימון. | 08.01.0062 |
| 455.00   | יח'   | הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 200, בכל עומק.                                                                                         | 08.01.0063 |
|          |       | ככל שהמפלים יהיו מ- PE יתווסף תוספת של 100% למחיר היחידה.                                                                       |            |
| 911.00   | יח'   | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר 8"-6", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                    | 08.01.0065 |
| 1,164.00 | יח'   | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר 8"-6", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                         | 08.01.0066 |
| 1,063.00 | יח'   | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר 12"-10", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                  | 08.01.0067 |
| 1,354.00 | יח'   | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר 12"-10", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                       | 08.01.0068 |
| 1,214.00 | יח'   | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר 16"-14", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                  | 08.01.0069 |
| 1,543.00 | יח'   | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר 16"-14", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                       | 08.01.0070 |
| 734.00   | יח'   | מפל פנימי, בקוטר 8"-6", בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                                         | 08.01.0072 |
| 886.00   | יח'   | מפל פנימי, בקוטר 8"-6", בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                              | 08.01.0073 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 090

| סעיף                                                                                                      | תאור                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 08.01.0074                                                                                                | מפל פנימי, בקוטר "12-10", בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                                                                   | יח'   | 886.00   |
| 08.01.0075                                                                                                | מפל פנימי, בקוטר "12-10", בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                                                        | יח'   | 1,063.00 |
| <b>פרק 09 צילום וידאו</b>                                                                                 |                                                                                                                                                             |       |          |
| <b>תת פרק 09.01 צילום וידאו.</b>                                                                          |                                                                                                                                                             |       |          |
| בקטעים, שלא בוצעו במסגרת הפרוייקט, באישור בכתב מראש . המחיר כולל שטיפה וניקוי של הקווים טרם ביצוע הצילום. |                                                                                                                                                             |       |          |
| 09.01.0001                                                                                                | צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ', קומפלט.                  | יח'   | 3,201.00 |
| 09.01.0002                                                                                                | צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ, עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.             | מטר   | 13.00    |
| 09.01.0003                                                                                                | צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.      | יח'   | 4,478.00 |
| 09.01.0004                                                                                                | צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים. | מטר   | 13.00    |
| 09.01.0005                                                                                                | צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.          | יח'   | 5,756.00 |
| 09.01.0006                                                                                                | צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.     | מטר   | 13.00    |
| 09.01.0007                                                                                                | צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 550 מ"מ ועד 650 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.          | יח'   | 7,033.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 02 תחזוקת רשת ביוב. דף מס': 091

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 09.01.0008 | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 550 מ"מ ועד 650 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.  | מטר   | 13.00    |
| 09.01.0009 | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 710 מ"מ ועד 900 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.        | יח'   | 8,312.00 |
| 09.01.0010 | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 710 מ"מ ועד 900 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.  | מטר   | 13.00    |
| 09.01.0011 | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 900 מ"מ ועד 1200 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.       | יח'   | 9,589.00 |
| 09.01.0012 | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 900 מ"מ ועד 1200 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים. | מטר   | 13.00    |

מבנה 03 רשת מים -פרוייקטים.

| סעיף | תאור                                                                                          | יחידה | מחיר |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <b>פרק 00 הערה.</b>                                                                           |       |      |
|      | <b>תת פרק 00.01 • הערות לכל סעיפי המבנה •</b>                                                 |       |      |
|      | • תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות נלוות, אינם כלולים במחירי היחידה השונים. •             |       |      |
|      | • המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול ומצעים וזאת בתוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש • |       |      |
|      | • על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים את פינוי החומר החפור והפסולת לאתר מורשה •               |       |      |
|      | • כל הצנרת המגופים והאביזרים יהיו בעלי תו תקן 5452 למגע במי שתיה                              |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים. דף מס': 092

| סעיף | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <p>●●● חפירה וחציבה לקווי מים בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, חיתוך אספלטים בדיסק, כולל פרוק אספלטים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול ומצעים וזאת בתוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, תחבורה ציבורית עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רוח קבלן בכל מקום בו יונחו קווי פוליטילן מכל סוג שהוא יידרש להניח סרט סימון וזאת ללא כל תשלום נוסף</p> <p>על הקבלן, לכלול במחירי היח' השונים, את שטיפת קו, ביצוע בדיקת לחץ בקו, ב-12 אטמ', כל האביזרים והמשאבה, כולל חיבור, לרבות ביצוע כלורינציה לחיטוי, עפ"י ההנחיות בתקנות, על ידי גורם מוסמך, לרבות העברת תעודה לתאגיד ולמשרד הבריאות.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי הצעתו את ביצוע מדידת איז מד של כלל העבודות המבוצעות לאורך התוואי לרבות עבודות הפיתוח, העבודה כוללת מדידה וסימון לפני ביצוע, במהלך הביצוע ובסוף העבודה, כולל הגשת 3 סטים צבעוניים והעברת מדיה מגנטית. השרטוט יבוצע כך שניתן יהיה לקלוט את המפות במערכת ה-GIS וקבלת אישור ממנה ה-GIS.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל העבודות וההוצאות, הקשורות בצילום פנימי של כל הקווים, מקוטר 4" ומעלה, כולל הפקת דוח ותקליטור בהתאם למפרט.</p> |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים. דף מס': 093

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <p>במקומות בהם יידרש הקבלן לעבודת במי תהום יתווספו לכל מחירי היחידה תוספת של 20 אחוז, לסעיפים הרלוונטים לעבודות, התוספת תינתן באישור המפקח בלבד ובתנאי שהוכח שהיו מי תהום וכי נעשו עבודות להרחקתם.</p> <p>אספקה, הובלה, פיזור והנחת קווי מים מפלדה, ציפוי פנימי מלט וחץ APC3 טריו ובטון דחוס. אורך כל צינור 12.20 מ' וחיבורם ע"י ריתוך חשמלי, שימוש במשחת אקספנדו, תיקון כל הציפויים לאורך כל הצינור, כולל מעל הריתוכים, ציפוי יתר התפניות, ההתאמות ויתר האביזרים, עפ"י הוראות היצרן, כולל אספקת כל אביזרי הריתוך, סקדיוול 40, עם ציפוי פנים בטון חרושתי, קשתות, זקפים, מעברי T, ריתוך וכו', עם ציפוי חרושתי לרבות התקנתם לאורך הקו. המחיר כולל ריפוד, עטיפת חול, מילוי חוזר ומצעים.</p> <p><b>עבור שינוי צינור מ-טריו ובטון דחוס ל- APC4 יופחתו 5% במחירי היחידה לפני הנחה ול- APC3 יופחתו ממחירי היחידה, לפני הנחה, 15%. צילום והפקת דוחות, יבוצע ע"י התאגיד ואו מי מטעמו, העלויות יקוזזו מחשבון הקבלן.</b></p> |       |          |
|            | <p><b><u>פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי מים.</u></b></p> <p><b><u>תת פרק 57.01 הנחת קווי מים.</u></b></p> <p>הערות בתת פרק 00.01 חלות על כל התת פרקים. <b><u>עבור הנחת צנרת גלויה יופחתו 60% ממחירי היחידה.</u></b></p> <p>הערות מחירי היחידה מתייחסים לצינור פנים בטון ועטיפה חיצונית טריו ובטון דחוס.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 57.01.0003 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 24", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 2.80 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מטר   | 1,848.00 |
| 57.01.0004 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 22", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 2.50 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מטר   | 1,760.00 |
| 57.01.0005 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 20", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מטר   | 1,496.00 |
| 57.01.0007 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 18", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 2.00 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מטר   | 1,144.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 094  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                          | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.01.0008 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 16", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.60 מ'.                                         | מטר   | 1,056.00 |
| 57.01.0009 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 14", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.50 מ'.                                         | מטר   | 968.00   |
| 57.01.0010 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 12", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.40 מ'.                                         | מטר   | 829.00   |
| 57.01.0011 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 10", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.30 מ'.                                         | מטר   | 708.00   |
| 57.01.0012 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 8", ע.ד. 5/32, לקו מים, בעומק ממוצע 1.20 מ'.                                          | מטר   | 582.00   |
| 57.01.0013 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 6", ע.ד. 5/32, לקו מים, בעומק ממוצע 1.10 מ'.                                          | מטר   | 526.00   |
| 57.01.0014 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 4", ע.ד. 5/32, לקו מים, בעומק ממוצע 1.00 מ'.                                          | מטר   | 436.00   |
| 57.01.0015 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 3", ע.ד. 5/32, לקו מים, בעומק ממוצע 0.90 מ'.                                          | מטר   | 364.00   |
| 57.01.0016 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 2", ע.ד. 3.65 מ"מ, ציפוי פנים בטון וחוץ APC ובטון דחוס, לקו מים, בעומק ממוצע 0.70 מ'. | מטר   | 177.00   |
| 57.01.0017 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 2", סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, בעומק ממוצע 0.70 מ'.                              | מטר   | 165.00   |
| 57.01.0018 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 1½", סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, באורך של 6 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.             | מטר   | 114.00   |
| 57.01.0019 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 1", סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, באורך של 6 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.              | מטר   | 101.00   |
| 57.01.0020 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר ¾", סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, באורך של 6 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.              | מטר   | 89.00    |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 095  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.01.0022 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 1/2", סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, באורך של 6 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                           | מטר   | 76.00    |
|            | אספקה, הובלה, פיזור והנחת קווי מים, מסוג פקסגול או שווה ערך, קווי המים, בכלל קוטר, יחבורו בריתוך, ע"י אביזרי אלקטרופיוזין, כולל אספקת כל האביזרים. הצינורות יסופקו עם מחברי מעבר פלדה / פקסגול. צינור עד 75 מ"מ כולל, יהיו בדרג 16 ומעל קוטר 75 מ"מ, יהיו בדרג 10. העבודה כוללת הנחה ואספקת סרט סימון, כמפורט במפרט הטכני ובהתאם לפרט. <b>עבור הנחת צנרת גלויה יופחתו 60% ממחירי היחידה.</b> |       |          |
|            | עבור עליה בדרג, עבור כל דרג נוסף, יתווסף 10% למחירי היחידה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 57.01.0025 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 710 מ"מ, בעומק ממוצע 3.00 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 3,608.00 |
| 57.01.0026 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 630 מ"מ, בעומק ממוצע 2.50 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 2,816.00 |
| 57.01.0027 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 560 מ"מ, בעומק ממוצע 2.20 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 2,460.00 |
| 57.01.0029 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 500 מ"מ, בעומק ממוצע 2.20 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 2,024.00 |
| 57.01.0030 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 450 מ"מ, בעומק ממוצע 2.00 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 1,672.00 |
| 57.01.0031 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 400 מ"מ, בעומק ממוצע 1.80 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 1,408.00 |
| 57.01.0032 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 355 מ"מ, בעומק ממוצע 1.50 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 1,144.00 |
| 57.01.0033 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 315 מ"מ, בעומק ממוצע 1.40 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 968.00   |
| 57.01.0034 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 280 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 792.00   |
| 57.01.0035 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 250 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 620.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 096  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | תאור                                                                                                  | יחידה | מחיר   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.01.0036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 225 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'. | מטר   | 595.00 |
| 57.01.0037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 200 מ"מ, בעומק ממוצע 1.20 מ'. | מטר   | 531.00 |
| 57.01.0038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 160 מ"מ, בעומק ממוצע 1.10 מ'. | מטר   | 418.00 |
| 57.01.0039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 110 מ"מ, בעומק ממוצע 1.00 מ'. | מטר   | 354.00 |
| 57.01.0040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 90 מ"מ, בעומק ממוצע 0.90 מ'.  | מטר   | 228.00 |
| 57.01.0041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 75 מ"מ, בעומק ממוצע 0.90 מ'.  | מטר   | 202.00 |
| 57.01.0042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 63 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.  | מטר   | 177.00 |
| 57.01.0043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 50 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.  | מטר   | 152.00 |
| 57.01.0044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 16, בקוטר 40 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.    | מטר   | 140.00 |
| 57.01.0045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול , דרג 16 בקוטר 25 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.   | מטר   | 101.00 |
| 57.01.0046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 16, בקוטר 32 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.    | מטר   | 114.00 |
| <p>אספקה, הובלה, פיזור והנחת קווי מים, מסוג PE100 או שווה ערך. הצינורות, בכל קוטר, יחוברו בריתוך, פנים, כולל אספקת כל האביזרים, הצינורות יסופקו עם מחברי מעבר פלדה / פוליאתילן. צינור, עד 75 מ"מ כולל, יהיה בדרג 16 ומעל קוטר 75 מ"מ, יהיה בדרג 12.5. העבודה כוללת הנחה ואספקת סרט סימון, כמפורט במפרט הטכני ובהתאם לפרט. המחיר כולל ריפוד, עטיפת חול. מילוי חוזר ומצעים בתוספת תשלום.</p> <p><b><u>עבור הנחת צנרת גלויה יופחתו 60% ממחירי היחידה.</u></b></p> <p>עבור עליה או הורדה בדרג, עבור כל דרג נוסף, יתווסף או יופחת 10% למחירי היחידה.</p> |                                                                                                       |       |        |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 097  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | עבור כל קוטר נוסף מעל 450 מ"מ יתווסף 200 ש"ח נוספים (בהתאם לדרג בסעיף).                              |       |          |
| 57.01.0051 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, בקוטר 450 מ"מ, בעומק ממוצע 2.00 מ'.          | מטר   | 1,320.00 |
| 57.01.0052 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 400 מ"מ, בעומק ממוצע 1.80 מ'. | מטר   | 1,056.00 |
| 57.01.0053 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 355 מ"מ, בעומק ממוצע 1.50 מ'. | מטר   | 968.00   |
| 57.01.0054 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 315 מ"מ, בעומק ממוצע 1.40 מ'. | מטר   | 792.00   |
| 57.01.0055 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 280 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'. | מטר   | 616.00   |
| 57.01.0056 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 250 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'. | מטר   | 494.00   |
| 57.01.0057 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 200 מ"מ, בעומק ממוצע 1.20 מ'. | מטר   | 418.00   |
| 57.01.0058 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 160 מ"מ, בעומק ממוצע 1.10 מ'. | מטר   | 354.00   |
| 57.01.0059 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 110 מ"מ, בעומק ממוצע 1.00 מ'. | מטר   | 216.00   |
| 57.01.0060 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 12.5, בקוטר 90 מ"מ, בעומק ממוצע 0.90 מ'.  | מטר   | 190.00   |
| 57.01.0061 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 75 מ"מ, בעומק ממוצע 0.90 מ'.    | מטר   | 177.00   |
| 57.01.0062 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 63 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.    | מטר   | 152.00   |
| 57.01.0063 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 50 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.    | מטר   | 114.00   |
| 57.01.0064 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 40 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.    | מטר   | 108.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 098  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.01.0065 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 16 בקוטר 32 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.<br>חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 101.00 |
| 57.01.0066 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 16 בקוטר 25 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.<br>חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 95.00  |
| 57.01.0067 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 16 בקוטר 20 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.<br>חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 91.00  |
| 57.01.0068 | חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 16 בקוטר 16 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.<br>חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 89.00  |
| 57.01.0069 | אספקת והנחת צנרת אל מתכתית זמנית, בקוטר 50 מ"מ, דרג 10 וחוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר (החומר המפורק לרבות הצנרת נישארת ברשות הקבלן המבצע) ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע ופירוק הקו בסיום העבודה (ביצוע קו זמני יהיה באישור בכתב מראש של המזמין).  | מטר   | 39.00  |
| 57.01.0070 | אספקת והנחת צנרת אל מתכתית זמנית, בקוטר 63 מ"מ, דרג 10 וחוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר (החומר המפורק לרבות הצנרת נישארת ברשות הקבלן המבצע) ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע ופירוק הקו בסיום העבודה (ביצוע קו זמני יהיה באישור בכתב מראש של המזמין).  | מטר   | 39.00  |
| 57.01.0071 | אספקת והנחת צנרת אל מתכתית זמנית, בקוטר 110 מ"מ, דרג 10 וחוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר (החומר המפורק לרבות הצנרת נישארת ברשות הקבלן המבצע) ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע ופירוק הקו בסיום העבודה (ביצוע קו זמני יהיה באישור בכתב מראש של המזמין). | מטר   | 76.00  |
| 57.01.0072 | עטיפת בטון לצנרת, מכל סוג שהיא, בקוטר 6"-3". עובי העטיפה 20+D, כולל זיון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 140.00 |
| 57.01.0073 | עטיפת בטון לצנרת, מכל סוג שהיא, בקוטר 12"-8". עובי העטיפה 20+D, כולל זיון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 202.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.  
דף מס': 099

| מחיר   | יחידה | תאור                                                                                                                                                               | סעיף       |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 266.00 | מטר   | עטיפת בטון לצנרת, מכל סוג שהיא, בקוטר "16"-14". עובי העטיפה 20+D, כולל זיון.                                                                                       | 57.01.0074 |
| 393.00 | מטר   | עטיפת בטון לצנרת, מכל סוג שהיא, בקוטר "24"-18". עובי העטיפה 20+D, כולל זיון.                                                                                       | 57.01.0075 |
| 39.00  | מטר   | תוספת עבור חפירה / חציבה והנחת קו מים, מכל סוג שהוא, בקוטר עד "4" (עד 110 מ"מ), עבור כל 0.5 מטר עומק נוספים.                                                       | 57.01.0102 |
| 45.00  | מטר   | תוספת עבור חפירה / חציבה והנחת קו מים, מכל סוג שהוא, בקוטר "6"-8" (200 מ"מ - 160 מ"מ), עבור כל 0.5 מטר עומק נוספים.                                                | 57.01.0112 |
| 51.00  | מטר   | תוספת עבור חפירה / חציבה והנחת קו מים, מכל סוג שהוא, בקוטר "14"-10" (350 מ"מ - 250 מ"מ), עבור כל 0.5 מטר עומק נוספים.                                              | 57.01.0122 |
| 76.00  | מטר   | תוספת עבור חפירה / חציבה והנחת קו מים, מכל סוג שהוא, בקוטר "24"-16" (630 מ"מ - 400 מ"מ), עבור כל 0.5 מטר עומק נוספים.                                              | 57.01.0132 |
| 165.00 | מטר   | תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר "6".                                                                                                                | 57.01.0145 |
| 266.00 | מטר   | תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר "8"-10".                                                                                                            | 57.01.0146 |
| 380.00 | מטר   | תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר "12"-14".                                                                                                           | 57.01.0147 |
| 557.00 | מטר   | תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר "16"-20".                                                                                                           | 57.01.0148 |
| 646.00 | מטר   | תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר "22"-24".                                                                                                           | 57.01.0149 |
|        |       | הכנה למגרש, כולל, זקף על פי תכנון, ההכנה תורכב מקטעי צינור עד 3 מ"א, מזויות, קשתות, אוגנים, הכל בהתאם לפרט. ההכנות יכללו חיבור לקו קיים.                           |            |
|        |       | בכל מערכת מדידה ו/או החלפת מערכת מדידה ו/או בביצוע הכנה, יידרש להוסיף שלות, כולל קידוחים בקירות, במידת הצורך, חיבור, ייצוב ופילוס מערכת דירתית קיימת ו/או מתוכננת. |            |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 100  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | עבור תוספת להכנה כפולה תשולם תוספת של 40%.                                                                                                                                                                                                                               |       |          |
| 57.01.0150 | הכנה למגרש, בקוטר 2" עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 737.00   |
| 57.01.0151 | הכנה למגרש, בקוטר 2" עפ"י פרט, כולל מגוף תוצרת שגיב או שווה ערך, אספקת יתר האביזרים, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                           | יח'   | 1,089.00 |
| 57.01.0152 | הכנה למגרש, בקוטר 3", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                            | יח'   | 1,188.00 |
| 57.01.0153 | הכנה למגרש, בקוטר 3", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, מגוף טריז, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                   | יח'   | 2,244.00 |
| 57.01.0154 | הכנה למגרש, בקוטר 4", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים, כולל קשת ואוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                           | יח'   | 1,419.00 |
| 57.01.0155 | הכנה למגרש, בקוטר 4", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים, כולל קשת ומגוף טריז, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                  | יח'   | 2,739.00 |
| 57.01.0156 | הכנה למגרש, בקוטר 6", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                            | יח'   | 2,112.00 |
| 57.01.0157 | הכנה למגרש, בקוטר 6", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, מגוף טריז, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                   | יח'   | 4,470.00 |
| 57.01.0158 | הכנה למגרש, בקוטר 8", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                            | יח'   | 2,805.00 |
| 57.01.0159 | הכנה למגרש, בקוטר 8", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, מגוף טריז, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                   | יח'   | 5,551.00 |
| 57.01.0162 | חיבור למערכת מדידה קיימת, כולל ביצוע רגל בקוטר 3" ומעבר לקוטר 2" כולל אספקה והתקנת מגוף בקוטר 2", העבודה כוללת ניתוק המערכת מדידה, הישנה, פרוק הרגל הקיימת, חיבור הרגל החדשה למערכת המדידה הקיימת, אספקה והתקנת פס הארקה הצנרת ויתר הזוויות/קשתות ויתר האביזרים לפי הפרט | יח'   | 1,025.00 |
| 57.01.0163 | חיבור מערכת מדידה קיימת, כולל ביצוע רגל בקוטר 3" כולל אספקה והתקנת מגוף בטריז קוטר 3", העבודה כוללת ניתוק המערכת מדידה, הישנה, פרוק הרגל הקיימת, חיבור הרגל החדשה למערכת המדידה הקיימת, אספקה והתקנת פס/כבל הארקה הצנרת ויתר הזוויות/קשתות ויתר האביזרים לפי הפרט        | יח'   | 4,225.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 101  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.01.0164 | חיבור מערכת מדידה קיימת, כולל ביצוע רגל בקוטר "4 כולל אספקה והתקנת מגוף בטריז קוטר "4 , העבודה כוללת ניתוק המערכת מדידה, הישנה, פרוק הרגל הקיימת, חיבור הרגל החדשה למערכת המדידה הקיימת, אספקה והתקנת פס/כבל הארקה הצנרת ויתר הזויות/קשתות ויתר האביזרים לפי הפרט                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 4,605.00 |
| 57.01.0165 | חיבור מערכת מדידה קיימת, כולל ביצוע רגל בקוטר "6 כולל אספקה והתקנת מגוף בטריז קוטר "6 , העבודה כוללת ניתוק המערכת מדידה, הישנה, פרוק הרגל הקיימת, חיבור הרגל החדשה למערכת המדידה הקיימת, אספקה והתקנת פס/כבל הארקה הצנרת ויתר הזויות/קשתות ויתר האביזרים לפי הפרט                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 6,389.00 |
| 57.01.0184 | מערכת מדידה לבית, בקוטר "3/4 (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר "2-3", ע.ד. 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת צנרת, בקוטר "1, מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל ברז שליטה "2 מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר "3/4. העבודה כוללת אספקת מגוף כדורי או ישר, אל חוזר, בקוטר "3/4, הכולל מעבר מקוטר "3/4 לקוטר הצינור. המערכת תבוצע עפ"י הפרט. | יח'   | 1,056.00 |
| 57.01.0185 | כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר "3/4 מצנרת פוליאתילן, או מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 1,100.00 |
| 57.01.0186 | מערכת מדידה לבית, בקוטר "1 (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר "2-3", ע.ד. 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר "1, מגולוון, דרג ב' עטוף APC) עד 3 מ"א, כולל ברז שליטה "2, מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר "1. העבודה כוללת אספקת מגוף כדורי או ישר, אל חוזר, בקוטר "1, הכולל מעבר מקוטר "1 לקוטר "2. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.            | יח'   | 1,232.00 |
| 57.01.0187 | כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר "1, מצנרת פוליאתילן, או פוליאתילן מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,320.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.  
דף מס': 102

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.01.0188 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 1½" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 2"-4", ע.ד. 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 1½", מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל ברז שליטה 2", מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 1½" העבודה כוללת אספקת מגוף כדורי או ישר, אל חוזר, בקוטר 1½", הכולל מעבר מקוטר 2" לקוטר מד המים. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                     | יח'   | 1,496.00  |
| 57.01.0189 | כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 1½", מצנרת פוליאיתילן, או פוליאיתילן מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 1,584.00  |
| 57.01.0190 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 2" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 2"-4", ע.ד. 3.65, פנים בטון חוץ APC), עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 2", מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל ברז שליטה 2", מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 2". העבודה כוללת אספקת מגוף כדורי, או ישר, אל חוזר, בקוטר 2", הכולל מעבר מקוטר 2" לקוטר מד המים. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                      | יח'   | 1,760.00  |
| 57.01.0191 | כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 2", מצנרת פוליאיתילן, או פוליאיתילן מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 1,848.00  |
| 57.01.0194 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 3"-6" כל אביזר שלא יסופק וילקח ממערכת מדידה קיימת ואו לא יבוצע כלל, יש להפחית לפי המחירון מפרק 03<br>מערכת מדידה לבית, בקוטר 3" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 3"-4", ע.ד. 5/32, פנים בטון חוץ APC), עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 5 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, קשתות, המגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח ניתוק מערכת מדידה קיימת בשלוש מקומות לפחות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע בשלמות עפ"י הפרט. | קומפ' | 18,975.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.  
דף מס': 103

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.01.0195 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 4" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 4" ע.ד 5/32, פנים בטון חוץ APC), עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 3 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, המגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח ניתוק מערכת מדידה קיימת בשלוש מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע עפ"י הפרט. | קומפ' | 25,933.00 |
| 57.01.0196 | מערכת מדידה לבית, בקוטר 6" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 6" ע.ד 5/32, פנים בטון חוץ APC), עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 3 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, המגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח ניתוק מערכת מדידה קיימת בשלוש מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע עפ"י הפרט. | קומפ' | 35,420.00 |
| 57.01.0212 | עבור כל מערכת מדידה נוספת במערכת מדידה לבית, בקוטר 2" (כולל אספקת אביזרים, ספחים, מגוף ואל חוזר).                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 658.00    |
| 57.01.0213 | עבור כל מערכת מדידה נוספת במערכת מדידה לבית, בקוטר 1½" (כולל אספקת אביזרים, ספחים, מגוף ואל חוזר).                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 545.00    |
| 57.01.0214 | עבור כל מערכת מדידה נוספת במערכת מדידה לבית, בקוטר 1" (כולל אספקת אביזרים, ספחים, מגוף ואל חוזר).                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 494.00    |
| 57.01.0215 | עבור כל מערכת מדידה נוספת במערכת מדידה לבית, בקוטר ¾" (כולל אספקת אביזרים, ספחים, מגוף ואל חוזר).                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 393.00    |
| 57.01.0218 | אספקה והתקנת ארון, למערכת מדידה למדי מים, בקוטר 2"-¾" (ראה פרט).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 759.00    |
| 57.01.0219 | אספקה והתקנת ארון, למערכת מדידה למדי מים, בקוטר 4"-3" (ראה פרט).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 3,163.00  |
| 57.01.0220 | אספקה והתקנת ארון, למערכת מפחיתי לחץ, בקוטר 6"-3", כולל מנעול מסטר (ראה פרט).                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 4,428.00  |
|            | אספקה והרכבת מגוף טריז צר, ציר נרוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', כדוגמאת "רפאל" או שווה ערך מאושר, ציפו רילסן אפוקסי, כולל אוגן, מחבר מאוגן 2001, כולל מוטות עיגון, קשתות, זקף ריתוך, T ריתוך ואביזרי ריתוך, לפי פרט.                                                                                                                                           |       |           |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.  
דף מס': 104

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | במידה ויידרש להחליף ואו לא לבצע מערכת בעמדה עילית תבוצע הפחתה של 35% ועל כל מגוף נוסף תבוצע הפחתה של 15%, לכל מגוף בעמדה עילית, אשר יכלול את הפחתת הצנרת, הקשתות, גושי העיגון, הארקה, שסתום אויר, ברזים כדוריים וכו'. במידה ויידרש להוסיף מגוף נוסף בעמדה עילית, עבור כל מגוף נוסף יתווסף 15%. עבור החלפה בלבד של מגוף בעמדה עילית יופחתו 60% ממחיר היחידה |       |           |
| 57.01.0223 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 39,952.00 |
| 57.01.0224 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 33,880.00 |
| 57.01.0225 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 32,120.00 |
| 57.01.0226 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 31,068.00 |
| 57.01.0227 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 19,532.00 |
| 57.01.0228 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 15,382.00 |
| 57.01.0229 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 11,638.00 |
| 57.01.0230 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 7,894.00  |
| 57.01.0231 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 6,780.00  |
| 57.01.0232 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 3,643.00  |
| 57.01.0233 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 2,631.00  |
| 57.01.0234 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 1,822.00  |
|            | תוספת עבור ציפוי אמיל, בגובה 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |
|            | אספקה והרכבת מגוף פרפר, כולל תמסורת, דוגמאת "רפאל" B3-AM או שווה ערך מאושר, ללחץ עבודה 16 אטמ', כולל הפסקת מים ניקוז, אוגן, מחבר מאוגן 2001, כולל מוטות עיגון, קשתות, זקף ריתוך, T ריתוך ואספקת יתר האביזרים, עפ"י פרט.                                                                                                                                    |       |           |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.  
דף מס': 105

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | במידה ויידרש להחליף ואו לא לבצע מערכת בעמדה עילית תבוצע הפחתה של 35% ועל כל מגוף נוסף תבוצע הפחתה של 15%, לכל מגוף בעמדה עילית, אשר יכלול את הפחתת הצנרת, הקשתות, גושי העיגון, הארקה, שסתום אויר, ברזים כדוריים וכו'. במידה ויידרש להוסיף מגוף נוסף בעמדה עילית, עבור כל מגוף נוסף יתווסף 15%. עבור החלפת מגוף בלבד בעמדה עילית יופחתו 60% ממחירי היחידה. |       |           |
| 57.01.0236 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 38,016.00 |
| 57.01.0237 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 29,379.00 |
| 57.01.0238 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 24,825.00 |
| 57.01.0241 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 18,920.00 |
| 57.01.0242 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 10,930.00 |
| 57.01.0243 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 8,804.00  |
| 57.01.0244 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 6,983.00  |
| 57.01.0245 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 4,928.00  |
| 57.01.0246 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 2,631.00  |
| 57.01.0247 | אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,619.00  |
|            | עבור אספקה, התקנה והחלפה של מגוף אלכסוני, כולל פרוק מגוף קיים, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.                                                                                                                                                                                                                             |       |           |
| 57.01.0248 | אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 127.00    |
| 57.01.0249 | אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 140.00    |
| 57.01.0250 | אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 216.00    |
| 57.01.0251 | אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "1½.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 367.00    |
| 57.01.0252 | אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 405.00    |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 106  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | עבור אספקה, התקנה והחלפה של ברז כדורי, כולל פרוק ברז קיים, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.                                                                                                            |       |           |
| 57.01.0253 | אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר 1/2".                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 101.00    |
| 57.01.0254 | אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר 3/4".                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 127.00    |
| 57.01.0255 | אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר 1".                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 177.00    |
| 57.01.0256 | אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר 1 1/2".                                                                                                                                                                                                | יח'   | 317.00    |
| 57.01.0257 | אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 342.00    |
|            | עבור אספקה, התקנה והחלפה של ברז ישר, כולל פרוק מגוף קיים, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.                                                                                                             |       |           |
| 57.01.0258 | עבור אספקה והתקנת מגוף ישר, בקוטר 3/4".                                                                                                                                                                                              | יח'   | 177.00    |
| 57.01.0259 | עבור אספקה והתקנת מגוף ישר, בקוטר 1".                                                                                                                                                                                                | יח'   | 253.00    |
| 57.01.0260 | עבור אספקה והתקנת מגוף ישר, בקוטר 1 1/2".                                                                                                                                                                                            | יח'   | 393.00    |
| 57.01.0261 | עבור אספקה והתקנת מגוף ישר, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                                | יח'   | 455.00    |
|            | אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בעמדה עילית, עפ"י הפרט, כולל מקטיני ללחץ, מגופי טריז כולל אוגן, מחברי אוגן 2001, כולל מוטות עיגון ואביזרי ריתוך בעמדה עילית, לפי פרט, כולל אספקה והתקנת שסתומי אויר, קולט אבנים, אל חוזר ויתר אביזרים. |       |           |
| 57.01.0262 | אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 12", בעמדה עילית, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                      | יח'   | 78,000.00 |
| 57.01.0263 | אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 10", בעמדה עילית, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                      | יח'   | 65,000.00 |
| 57.01.0264 | אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 8", בעמדה עילית, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                       | יח'   | 55,000.00 |
| 57.01.0265 | אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 6", בעמדה עילית, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                       | יח'   | 50,000.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 107  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.01.0266 | אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 4", בעמדה עילית, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                               | יח'   | 45,000.00 |
| 57.01.0267 | אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 3", בעמדה עילית, עפ"י פרט.                                                                                                                                                                                                                               | יח'   | 35,000.00 |
| 57.01.0268 | אספקה והתקנה / החלפת מז"ח, בקוטר 3", ע"י טכנאי מוסמך, כולל הוצאת דו"ח תקינות.                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 8,045.00  |
| 57.01.0269 | אספקה והתקנה / החלפת מז"ח, בקוטר 4", ע"י טכנאי מוסמך, כולל הוצאת דו"ח תקינות.                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 10,626.00 |
| 57.01.0271 | אספקה והתקנה / החלפת מז"ח, בקוטר 6", ע"י טכנאי מוסמך, כולל הוצאת דו"ח תקינות.                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 15,826.00 |
|            | התחברות לקו קיים מפלדה, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות ניתוק קו קיים, במידת הצורך, ניקוז הקו, לרבות אספקת אביזרים, קשתות, זקף ריתוך ומעבירים. כל האביזרים יהיו סקדיוול 40, עם ציפוי פנים בטון חרושתי, כולל ניתוק הקו הקיים. כולל כל עבודות העפר הנדרשות, לגילוי הקו והחזרת המצב לקדמותו |       |           |
| 57.01.0272 | התחברות לקו קיים, בקוטר 20"-24".                                                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 2,682.00  |
| 57.01.0273 | התחברות לקו קיים, בקוטר 16" - 14".                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 2,467.00  |
| 57.01.0274 | התחברות לקו קיים, בקוטר 10"-12".                                                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 1,076.00  |
| 57.01.0275 | התחברות לקו קיים, בקוטר 8"-6".                                                                                                                                                                                                                                                               | יח'   | 924.00    |
| 57.01.0276 | התחברות לקו קיים, בקוטר 3"-4".                                                                                                                                                                                                                                                               | יח'   | 658.00    |
| 57.01.0277 | התחברות לקו קיים, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 342.00    |
|            | ●● אספקה והתקנת UFR או אלחוזרים ●●<br>ההתקנה תכלול את כל השינויים וההתאמות הנדרשות.                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 57.01.0288 | אספקה והתקנת UFR, בקוטר 3/4", מפליז.                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 202.00    |
| 57.01.0289 | אספקה והתקנת UFR, בקוטר 1", מפליז.                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 253.00    |
| 57.01.0290 | תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר 3/4", מפליז.                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 64.00     |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים. דף מס': 108

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.01.0291 | תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר 1½", מפליז.                                                                                                                                                                              | יח'   | 177.00   |
| 57.01.0292 | תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר 2", מפליז.                                                                                                                                                                               | יח'   | 266.00   |
|            | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך מפלדה B.S ו/או בכל תקן שהוא, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים. במקרה של הנחת קו, האביזרים הללו כלולים במחירי היחידה השונים. |       |          |
| 57.01.0304 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                          | יח'   | 101.00   |
| 57.01.0305 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                          | יח'   | 177.00   |
| 57.01.0306 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 4".                                                                                                                                                                                          | יח'   | 202.00   |
| 57.01.0307 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 6".                                                                                                                                                                                          | יח'   | 292.00   |
| 57.01.0308 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 8".                                                                                                                                                                                          | יח'   | 405.00   |
| 57.01.0309 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 10".                                                                                                                                                                                         | יח'   | 469.00   |
| 57.01.0310 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 12".                                                                                                                                                                                         | יח'   | 671.00   |
| 57.01.0311 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 14".                                                                                                                                                                                         | יח'   | 936.00   |
| 57.01.0312 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 16".                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,329.00 |
| 57.01.0313 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 20".                                                                                                                                                                                         | יח'   | 1,408.00 |
| 57.01.0323 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 2".                                                                                                                                                                                    | יח'   | 114.00   |
| 57.01.0324 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                    | יח'   | 202.00   |
| 57.01.0325 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 4".                                                                                                                                                                                    | יח'   | 228.00   |
| 57.01.0326 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 6".                                                                                                                                                                                    | יח'   | 317.00   |
| 57.01.0327 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 8".                                                                                                                                                                                    | יח'   | 418.00   |
| 57.01.0328 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 10".                                                                                                                                                                                   | יח'   | 506.00   |
| 57.01.0329 | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 12".                                                                                                                                                                                   | יח'   | 696.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים. דף מס': 109

| מחיר     | יחידה | תאור                                                                                                                 | סעיף       |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1,000.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר "14.                                                                     | 57.01.0330 |
| 1,405.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר "16.                                                                     | 57.01.0331 |
| 1,496.00 | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר "20.                                                                     | 57.01.0332 |
|          |       | • • ניתוקים • •                                                                                                      |            |
|          |       | הניתוק כולל התקנת אוגן ואוגן עיוור.                                                                                  |            |
| 241.00   | יח'   | ניתוק קו מים, עד קוטר "2.                                                                                            | 57.01.0335 |
| 354.00   | יח'   | ניתוק קו מים, מקוטר "3 עד קוטר "4.                                                                                   | 57.01.0336 |
| 696.00   | יח'   | ניתוק קו מים, מקוטר "6 עד קוטר "8.                                                                                   | 57.01.0337 |
| 1,037.00 | יח'   | ניתוק קו מים, מקוטר "10 עד קוטר "12.                                                                                 | 57.01.0338 |
| 1,619.00 | יח'   | ניתוק קו מים, מקוטר "14 עד קוטר "16.                                                                                 | 57.01.0339 |
| 1,961.00 | יח'   | ניתוק קו מים, מקוטר "18 עד קוטר "20.                                                                                 | 57.01.0340 |
|          |       | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 450 מ"מ. | 57.01.0379 |
| 1,506.00 | יח'   | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 400 מ"מ. | 57.01.0380 |
| 1,354.00 | יח'   | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 355 מ"מ. | 57.01.0382 |
| 1,278.00 | יח'   | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 315 מ"מ. | 57.01.0383 |
| 1,202.00 | יח'   | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 280 מ"מ. | 57.01.0384 |
| 1,126.00 | יח'   |                                                                                                                      |            |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.  
דף מס': 110

| סעיף       | תאור                                                                                                                                       | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.01.0386 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 250 מ"מ.                       | יח'   | 1,051.00 |
| 57.01.0387 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 225 מ"מ.                       | יח'   | 975.00   |
| 57.01.0388 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 200 מ"מ.                       | יח'   | 911.00   |
| 57.01.0389 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 160 מ"מ.                       | יח'   | 848.00   |
| 57.01.0390 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 110 מ"מ.                       | יח'   | 835.00   |
| 57.01.0391 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 90 מ"מ.                        | יח'   | 734.00   |
| 57.01.0392 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 75 מ"מ.                        | יח'   | 519.00   |
| 57.01.0393 | תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, לקוטר 63 מ"מ.                                 | יח'   | 506.00   |
| 57.01.0394 | אספקה והתקנת מנעול הגנה להידרנט מסוג "כיפה אדומה" או שווה ערך כולל שני מפתחות.                                                             | יח'   | 506.00   |
| 57.01.0395 | אספקה והרכבת ראש הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", בקוטר "3", או שווה ערך מאושר, על הקבלן לבצע את העבודה, כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך. | יח'   | 1,405.00 |
| 57.01.0396 | אספקה והרכבת ראש הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", בקוטר "2X3", על הקבלן לבצע את העבודה, כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך.                  | יח'   | 2,302.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 111  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.01.0397 | אספקה והרכבת הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", בקוטר "3", או שווה ערך מאושר, כולל זקף חרושתי, בקוטר "4", עם מתקן שבירה, על הקבלן לבצע את העבודה, כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך, לרבות אספקת כל האביזרים, הצנרת, יציקת גוש עיגון, כיפה אדומה תוצרת "ארם" (הקבלן יספק בקטע החפור, קטע צינור, בקוטר "4", פנים בטון וחופץ עטיפה חיצונית, עד 3.0 מ"א), או עפ"י פרט, הכולל שילוב של צנרת אל מתכנית.                                                    | יח'   | 3,960.00 |
| 57.01.0398 | כנ"ל אך הידרנט, בקוטר "3", ללא מתקן שבירה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 3,075.00 |
| 57.01.0399 | אספקה והרכבת הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", בקוטר "2X3", או שווה ערך, מאושר עם זקף חרושתי, מתקן שבירה, בקוטר "4", על הקבלן לבצע העב', כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך, לרבות אספקת כל האביזרים, הצנרת, יציקת גוש עיגון, שתי כיפות אדומות תוצרת "ארם" הכל יעשה על פי הפרט המצ"ב (הקבלן יספק קטע צינור, בקוטר "4", עם פנים בטון וחופץ עטיפה חיצונית, בקטע החפור, סה"כ אורך צינור עד 3.0 מ"א), או עפ"י פרט, הכולל שילוב של צנרת אל מתכנית.         | יח'   | 5,237.00 |
| 57.01.0400 | כנ"ל אך, הידרנט, בקוטר "2X3", עם זקף חרושתי, ללא מתקן שבירה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 4,352.00 |
| 57.01.0401 | אספקה והרכבת הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב" או שווה ערך מאושר, בקוטר "2X3", עם זקף חרושתי, כולל מתקן שבירה, בקוטר "6", על הקבלן לבצע את עבודה, כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך, לרבות אספקת כל האביזרים, הצנרת, יציקת גוש עיגון, שתי כיפות אדומות תוצרת "ארם" הכל יעשה על פי הפרט המצ"ב (הקבלן יספק קטע צינור, בקוטר "6", עם פנים בטון וחופץ עטיפה חיצונית, בקטע החפור, סה"כ אורך צינור עד 3.0 מ"א), או עפ"י פרט, הכולל שילוב של צנרת אל מתכנית. | יח'   | 8,312.00 |
| 57.01.0402 | אספקה והרכבת הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב" או שווה ערך מאושר, בקוטר "2X3", עם זקף חרושתי, ללא מתקן שבירה, בקוטר "6", על הקבלן לבצע העב', כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך, לרבות אספקת כל האביזרים, הצנרת, יציקת גוש עיגון, הכל יעשה על פי הפרט המצ"ב (הקבלן יספק קטע צינור, בקוטר "6", עם פנים בטון וחופץ עטיפה חיצונית, בקטע החפור, סה"כ אורך צינור עד 3.0 מ"א), או עפ"י פרט, הכולל שילוב של צנרת אל מתכנית.                                   | יח'   | 7,413.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 112  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.01.0403 | אספקה והתקנת שסתום אויר, בקוטר "2, D-50-C, תוצרת "ארי" או שווה ערך מאושר, מגוף כדורי ויתר האביזרים, עפ"י הפרט.                                                                   | יח'   | 2,682.00  |
| 57.01.0404 | אספקה והתקנת שסתום אויר, בקוטר "2, ברק ממוגן-D-40, תוצרת "ארי" או שווה ערך מאושר, מגוף כדורי ויתר האביזרים, עפ"י הפרט.                                                           | יח'   | 2,176.00  |
| 57.01.0406 | אספקה והתקנת שסתום אויר, בקוטר "3, ברק ממוגן-D-40, תוצרת "ארי" או שווה ערך מאושר, מגוף טריז ויתר האביזרים, עפ"י הפרט.                                                            | יח'   | 3,581.00  |
| 57.01.0408 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "2, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.  | יח'   | 2,302.00  |
| 57.01.0409 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "3, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.  | יח'   | 3,581.00  |
| 57.01.0410 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "4, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.  | יח'   | 4,352.00  |
| 57.01.0411 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "6, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.  | יח'   | 7,666.00  |
| 57.01.0412 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "8, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.  | יח'   | 10,095.00 |
| 57.01.0413 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "10, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים. | יח'   | 12,500.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים. דף מס': 113

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.01.0414 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "12, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.                         | יח'   | 14,000.00 |
|            | אספקה והתקנת קולט אבנים, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר, כולל פירוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.                                |       |           |
| 57.01.0415 | אספקה והתקנת קולט אבנים, בקוטר "2, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                          | יח'   | 3,000.00  |
| 57.01.0416 | אספקה והתקנת קולט אבנים, בקוטר "3, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                          | יח'   | 4,500.00  |
| 57.01.0417 | אספקה והתקנת קולט אבנים, בקוטר "4, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                          | יח'   | 5,500.00  |
| 57.01.0418 | אספקה והתקנת קולט אבנים, בקוטר "6, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                          | יח'   | 6,200.00  |
| 57.01.0419 | אספקה והתקנת קולט אבנים, בקוטר "8, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                          | יח'   | 7,200.00  |
| 57.01.0420 | אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר "10. תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                | יח'   | 8,900.00  |
| 57.01.0421 | אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר "12. תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.                                                                                                                | יח'   | 9,800.00  |
| 57.01.0422 | אספקה, התקנה והחלפת פורק, בקוטר "2, דגם F73Q, או שווה ערך מאושר.                                                                                                                                         | יח'   | 3,429.00  |
|            | אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ תעשיתי, רגולטיבי, 720-VFIT-PN16, תוצרת "ברמד" או שווה ערך מאושר, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים. |       |           |
| 57.01.0423 | אספקה, התקנה /החלפת מקטין לחץ, בקוטר "2.                                                                                                                                                                 | יח'   | 3,390.00  |
| 57.01.0424 | אספקה, התקנה /החלפת מקטין לחץ, בקוטר "3.                                                                                                                                                                 | יח'   | 8,300.00  |
| 57.01.0425 | אספקה, התקנה /החלפת מקטין לחץ, בקוטר "4.                                                                                                                                                                 | יח'   | 12,000.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.  
דף מס': 114

| מחיר      | יחידה | תאור                                                                                                                                                                                          | סעיף       |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18,000.00 | יח'   | אספקה, התקנה /החלפת מקטין לחץ, בקוטר 6".                                                                                                                                                      | 57.01.0426 |
| 19,000.00 | יח'   | אספקה, התקנה /החלפת מקטין לחץ, בקוטר 8".                                                                                                                                                      | 57.01.0427 |
| 22,000.00 | יח'   | אספקה, התקנה /החלפת מקטין לחץ, בקוטר 10".                                                                                                                                                     | 57.01.0428 |
| 24,000.00 | יח'   | אספקה, התקנה /החלפת מקטין לחץ, בקוטר 12".                                                                                                                                                     | 57.01.0429 |
| 292.00    | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מנומטר - מד לחץ, BAR 0-16, בקוטר 2"-1½", כולל פרוק, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים, כולל ברז מחט ויתר האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים. | 57.01.0430 |
| 228.00    | יח'   | אספקה, התקנה והחלפת מנומטר - מד לחץ, BAR 0-10, בקוטר 2"-1½", כולל פרוק, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים, כולל ברז מחט ויתר האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.                            | 57.01.0431 |
| 1,189.00  | יח'   | כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.                                                                                                | 57.01.0432 |
| 1,619.00  | יח'   | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 50 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני 12.5 טון, עד עומק 1.25 מ' כולל שלבי ירידה, מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.                 | 57.01.0435 |
| 1,936.00  | יח'   | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 80 ס"מ, למשקל בינוני 12.5 טון, עד עומק 1.5 מ' כולל שלבי ירידה, מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.                  | 57.01.0436 |
| 2,569.00  | יח'   | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 100 ס"מ, למשקל בינוני 12.5 טון, עד עומק 1.5 מ' כולל שלבי ירידה, אספקת מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.           | 57.01.0437 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים. דף מס': 115

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.01.0438 | אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 150 ס"מ, למשקל בינוני "12.5 טון", עד עומק 2.0 מ' כולל שלבי ירידה, אספקת מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.                                                   | יח'   | 3,226.00 |
| 57.01.0439 | אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 60/60, בעומק עד 1.00 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.                    | יח'   | 1,189.00 |
| 57.01.0441 | אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 80/80, בעומק עד 1.25 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.        | יח'   | 1,506.00 |
| 57.01.0442 | אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 100/100, בעומק עד 1.5 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.       | יח'   | 2,252.00 |
| 57.01.0443 | אספקה והתקנת שוחה טרומית מלבנית, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 120/80, בעומק עד 1.5 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מיצקת ברזל, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.  | יח'   | 2,783.00 |
| 57.01.0444 | אספקה והתקנת שוחה טרומית מלבנית, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 120/100, בעומק עד 1.5 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מיצקת ברזל, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור. | יח'   | 3,112.00 |
| 57.01.0445 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 50-60 ס"מ, ב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".                                                                                                                               | יח'   | 253.00   |
| 57.01.0446 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 80 ס"מ, ב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".                                                                                                                                  | יח'   | 278.00   |
| 57.01.0447 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 100 ס"מ, ב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".                                                                                                                                 | יח'   | 317.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.  
דף מס': 116

| סעיף                              | תאור                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.01.0448                        | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 125 ס"מ, ב.ב. כבד 40 טון, במקום בינוני 12.5 טון.                                                                                                      | יח'   | 393.00    |
| 57.01.0450                        | תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל למשקל בינוני, מכל מין שהוא, בקוטר 50 ס"מ, או מרובע עם סמל התאגיד במקום מכסה בטון למשקל בינוני                                                                      | יח'   | 165.00    |
| 57.01.0451                        | תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל כבד, מכל מין שהוא, בקוטר 50 ס"מ, או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה בטון למשקל בינוני.                                                                     | יח'   | 216.00    |
| 57.01.0452                        | תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל בינוני, מכל מין שהוא, בקוטר 60 ס"מ, או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה מבטון למשקל בינוני.                                                                 | יח'   | 228.00    |
| 57.01.0453                        | תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל כבד, מכל מין שהוא, בקוטר 60 ס"מ, או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה בטון למשקל בינוני.                                                                     | יח'   | 266.00    |
| 57.01.0458                        | מאריך קומפלט למגוף, עד 1.5 מטר, לכל מגוף, בכל קוטר.                                                                                                                                                      | קומפ' | 494.00    |
| 57.01.0459                        | תוספת למאריך קומפלט למגוף, עבור כל מטר נוסף לכל מגוף, בכל קוטר.                                                                                                                                          | קומפ' | 329.00    |
| 57.01.0504                        | אספקה והתקנת עמוד סימון, בקוטר 3"/4", לקווי מים, מפלדה מגולוונת, בעל צבע עליון כחול לבן, כולל יסוד בטון ושלט כיתוב וסימון.                                                                               | יח'   | 494.00    |
| 57.01.3034                        | שסתום בריכה 10", תוצרת ברמד או שווה ערך מאושר, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, כולל אספקה והתקנת שרזול, בקוטר 10", באורך כולל של 4 מ"א והתקנת ארון כולל מנעול רתק ואיטום סביב הבריכה (ראה פרט טכני מצורף). | קומפ' | 34,231.00 |
| <b>תת פרק 57.03 מערכות הארקה.</b> |                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 57.03.0010                        | אספקה של מוליך נחושת חשוף, שזור, בחתך 50 ממ"ר, להנחה בחפירה או להשחלה בשרזול.                                                                                                                            | מטר   | 25.00     |
| 57.03.0020                        | אספקה של מוליך נחושת חשוף, שזור, בחתך 35 ממ"ר, להנחה בחפירה או להשחלה בשרזול.                                                                                                                            | מטר   | 13.00     |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 117  
 מבנה 03 רשת מים - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.03.0030 | הנחה של מוליך נחושת, המפורט בסעיף 57.03.010, בתעלה חפורה, עבור צינור מים חדש, בהתאם לפרט בתכנית, כולל ריפוד חול, מחיצת הפרדה, ריפוד בחול, כיסוי בשכבות, מילוי, כולל סרט סימון תקני, הכל מושלם.                                          | מטר   | 25.00  |
| 57.03.0040 | הנחה של מוליך נחושת, המפורט בסעיף 57.03.020, בתעלה חפורה, עבור צינור מים חדש, בהתאם לפרט בתכנית, כולל ריפוד חול, מחיצת הפרדה, ריפוד בחול, כיסוי בשכבות, מילוי, כולל סרט סימון תקני, הכל מושלם.                                          | מטר   | 39.00  |
| 57.03.0050 | ביצוע הסתעפות, בין מוליך 50 מ"מ ראשי ומוליך 35 מ"מ, באמצעות חיבור ע"י ריתוך, בשיטת קדוולד, לפי פרט בתוכנית פרטים.                                                                                                                       | יח'   | 76.00  |
| 57.03.0060 | חיבור מוליך הארקה, בחתך 35 מ"מ, לצינור מים, בכניסה לבנין, באמצעות שלה כבדה מגולוונת, בקוטר הצינור הקיים, חיבור המוליך אליה באמצעות נעלי כבל, שרוול מגן פלסטי מהחיבור, עד לעומק 40 ס"מ באדמה, הכל מושלם, לפי פרט בתוכנית פרטים.          | יח'   | 190.00 |
| 57.03.0070 | תוספת לסעיף לעיל, עבור שרוול מגן מצינור פלדה מגולוון, בקוטר מתאים, במקום שרוול מגן פלסטי.                                                                                                                                               | יח'   | 190.00 |
| 57.03.0080 | אלקטרודה הארקה, מנחושת מצופה בפלדה, בקוטר 19 מ"מ, באורך 4 מ', מוחדרת אנכית לקרקע, כולל שוחת ביקורת עם מכסה עבודה, ממולאת חצץ וכן קטע מוליך הארקה, בחתך 35 מ"מ, מחובר לאלקטרודה עד צינור המים (עבור חיבור לצינור בקצה השני ישולם בנפרד). | יח'   | 848.00 |
| 57.03.0090 | הארקה למערכת מדידה מ"מ 3/4 עד 2"                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 101.00 |
| 57.03.0100 | הארקה למערכת מדידה מ"מ 3 ומעלה                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 317.00 |

מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף | תאור                                                                                | יחידה | מחיר |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <b><u>פרק 00 הערה.</u></b>                                                          |       |      |
|      | <b><u>תת פרק 00.01 הערות לכל סעיפי המבנה ••</u></b>                                 |       |      |
|      | •• תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות נלוות, אינם כלולים במחירי היחידה השונים. •• |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 118

| סעיף | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <p>●●● המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול ומצעים וזאת בתוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש ●●● המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול ומצעים וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש ●●● בהנחה ויידרש החלפה ב-CLSM תקוזז עלות החול מהמחיר הכולל.</p> <p>במקומות בהם עובר הקו בשטח פתוח יופחת סעיף מילוי החול לפי המחירון ויחזר מילוי בקרקע מקומית ברחוב פתיחה מאושר בלבד.</p> <p>●●● על הקבלן לכלול במחירי יחידה השונים את פינוי החומר החפור והפסולת לאתר מורשה ●</p> <p>●●● חפירה וחציבה לקווי ביוב בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, חיתוך אספלטים בדיסק, כולל פרוק אספלטים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרכבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול ומצעים וזאת בתוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן בכל מקום בו יונחו קווי פוליטילן מכל סוג שהוא יידרש להניח סרט סימון וזאת ללא כל תשלום נוסף</p> <p>בנוסף, על הקבלן, לכלול במחירי היח' השונים, את העלות עבור צילום פנימי של קו הביוב החדש, לאחר ביצוע, מקוטר 110 מ"מ ומעלה, כולל הפקת דו"ח ותקליטור, בהתאם למפרט הטכני.</p> |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 119

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <p>בכל מקום בו יונח קו הביוב בתוואי, שביל, כביש, מדרכה, דרך, יתקבל תשלום נוסף בנפרד במסגרת סעיף אספקת מצעים והידוק בשכבות של 20 ס"מ מעל עטיפת החול מסביב לצינור ועד רום תחתית מסעת הכביש עבור שיחזור שכבות מבנה הכביש עד גובה תחתית האספלט/הריצוף (מחיר המצעים עבור רוחב פתיחה מאושר) עבור הפיני הנוסף של החומר המקומי לא ישולם בנפרד ויש לכלול את ההעמסה והפינוי במחירי היחידה השונים.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי הצעתו את ביצוע מדידת איז מד של כלל העבודות המבוצעות לאורך התוואי לרבות עבודות הפיתוח, העבודה כוללת מדידה וסימון לפני ביצוע, במהלך הביצוע ובסוף העבודה, כולל הגשת 3 סטים צבעוניים והעברת מדיה מגנטית. השרטוט יבוצע כך שניתן יהיה לקלוט את המפות במערכת ה-GIS וקבלת אישור ממונה GIS.</p> <p>במקומות בהם יידרש הקבלן לעבודת במי תהום יתווספו לכל מחירי היחידה תוספת של 20 אחוז, לסעיפים הרלוונטים לעבודות, התוספת תינתן באישור המפקח בלבד ובתנאי שהוכח שהיו מי תהום וכי נעשו עבודות להרחקתם. צילום והפקת דוחות, יבוצע ע"י התאגיד ואו מי מטעמו, העלויות יקוזזו מחשבון הקבלן.</p> |       |          |
|            | <p><b>פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.</b></p> <p><b>תת פרק 57.02 תאי בקרה כולל חיבורים / הכנות מגרשים - עבודות משלימות.</b></p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים את כל העלויות, לפינוי בטונדות ואו כל מכשול אחר והחזרת המצב לקדמותו. .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 57.02.0007 | תוספת למחיר הנחת שוחה עבור התקנת שוחה על קו ביוב קיים בעומק עד 3.25 מ'. כולל עיבוד מתעל וביצוע 2 התחברויות. על כל חיבור נובף ישולם לפי סעיף התחברות לשוחה קיימת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 1,265.00 |
| 57.02.0008 | כנ"ל, תוספת עבור כל 0.50 מ' נוספים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יח'   | 545.00   |
| 57.02.0009 | תוספת למחיר הנחת שוחה, עבור התקנת שוחה, במקום שוחה קיימת, כולל פרוק השוחה הקיימת וסילוק הפסולת הכל בשלמות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 696.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 120

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.02.0014 | התחברות לשוחת ביקורת קיימת, פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, הטיית השפכים, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, קידוח בדופן השוחה והתקנת מחבר שוחה F-910, תוצרת אקרשטיין או שווה ערך מאושר, בקוטר עד 160 מ"מ.                               | יח'   | 1,025.00 |
| 57.02.0015 | התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, חפירה בצמוד לשוחה קיימת, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, הטיית השפכים, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, חיפוי בדופן השוחה, התקנת אטם מתנפח מתאים לשפכים ויציקת בטון מהיר התקשות, בפתח במעבר צינור, מעל קוטר 160 מ"מ ועד קוטר 250 מ"מ. | יח'   | 1,543.00 |
| 57.02.0016 | התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, הטיית שפכים, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, חיפוי בדופן השוחה, התקנת אטם מתנפח מתאים לשפכים ויציקת בטון מהיר התקשות, בפתח במעבר צינור, בקוטר מעל 250 מ"מ בדופן השוחה לפי פרט.                       | יח'   | 2,555.00 |
| 57.02.0018 | ביטול תא ביקורת, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 80/80 ס"מ, או קוטר 80 ס"מ בכל עומק. המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה, בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.                                         | יח'   | 1,126.00 |
| 57.02.0019 | ביטול תא ביקורת, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 100/100 ס"מ, או קוטר 100 ס"מ בכל עומק. המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה, בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.                                      | יח'   | 1,417.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 121

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.02.0020 | ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 150/150 ס"מ או קוטר 150 ס"מ, בכל עומק, המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה. | יח'   | 1,708.00 |
| 57.02.0021 | ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 300/300 ס"מ או קוטר 3.0 מ', בכל עומק, המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.   | יח'   | 2,252.00 |
| 57.02.0023 | תוספת עבור פרוק בור רקב או בור סופג קיים והתקנת שוחת בקרה חדשה במקומה (תוספת למחיר התקנת השוחה), כולל התחברות לצנרת קיימת וכל העבודות כנדרש.                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 1,366.00 |
| 57.02.0025 | אספקה והתקנת תא השקטה, לפי פרט, מחוליות טרומיות, בקוטר 125 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מיצקת ברזל עם סמל ושם התאגיד ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.                                                                                                                                                                 | יח'   | 6,350.00 |
| 57.02.0026 | אספקה והתקנת תא השקטה, לפי פרט, מחוליות טרומיות, בקוטר 150 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מיצקת ברזל עם סמל ושם התאגיד, ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.                                                                                                                                                                | יח'   | 7,388.00 |
| 57.02.0027 | איטום שוחת ביוב קיימת, שנמצאה לא אטומה, ע"י שימוש בחומרי איטום, עפ"י המלצות היצרנים ובדיקה איטום חוזרת, עד להשגת אטימות משולמת בשוחה.                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 494.00   |
| 57.02.0028 | תיקון בטון פגום, טיוח ואיטום של שוחת קיימת, כולל סתימת מרווח בין תקרת שוחה קיימת לחוליה עליונה, בבטון.                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 393.00   |
| 57.02.0029 | החלפת חוליה טרומית קיימת, בכל קוטר ובכל עומק, בשוחת ביוב קיימת בחוליה חדשה בקוטר זהה, כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת העבודה.                                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 759.00   |
| 57.02.0030 | תוספת לתא בקרה מבטון, עבור סולם פיברגלס, עם כלוב הגנה לכל מ"א שוחה.                                                                                                                                                                                                                                                                             | מטר   | 1,025.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 122

| סעיף       | תאור                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.02.0031 | החלפת שלבי ירידה קיימים ממתכת, בשלבים פלסטיים, עם ליבת פלדה.                             | יח'   | 89.00    |
| 57.02.0032 | הוספת שלבי ירידה פלסטיים, עם ליבת פלדה.                                                  | יח'   | 89.00    |
| 57.02.0033 | אספקה והתקנת מחבר שוחה, דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בכל קוטר, בתא קיים. | יח'   | 418.00   |
| 57.02.0034 | ביצוע הכנה בתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לחיבור קו ביוב בעתיד.                        | יח'   | 418.00   |
| 57.02.0035 | התקנה / החלפה ואספקה של תקרה / מכסה, לעומס בינוני, בתא בקרה, בכל קוטר ובכל עומק.         | יח'   | 696.00   |
| 57.02.0036 | התקנה / החלפה ואספקה של תקרה / מכסה, לעומס כבד, בתא בקרה, בכל קוטר ובכל עומק.            | יח'   | 823.00   |
| 57.02.0037 | פירוק "בנציק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.25 מ'.                            | יח'   | 772.00   |
| 57.02.0038 | פירוק "בנציק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.50 מ'.                            | יח'   | 899.00   |
| 57.02.0039 | יציקת תחתית חדשה, לשוחה קיימת עד קוטר 1.00 מ'. כולל הכנת בנציק, כולל ניקיון פנימי.       | יח'   | 1,405.00 |
| 57.02.0040 | יציקת תחתית חדשה, לשוחה קיימת עד קוטר 1.50 מ'. כולל הכנת בנציק, כולל ניקיון פנימי.       | יח'   | 1,670.00 |
|            | עד קוטר 16" מחיר המחברים והדרסרים כלולים במחיר השוחה.                                    |       |          |
| 57.02.0051 | אספקה והתקנת מחבר שוחה דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בקוטר 18".           | יח'   | 1,113.00 |
| 57.02.0052 | אספקה והתקנת מחבר שוחה דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בקוטר 20".           | יח'   | 1,189.00 |
|            | עד קוטר 16" כלול במחיר אספקה והתקנת המגוף.                                               |       |          |
| 57.02.0054 | דרסר התפשטות (ארוך), בקוטר 18", על צינור פלדה הגלוי.                                     | יח'   | 1,936.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 123  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                            | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.02.0056 | אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "6, על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר "6 ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.      | יח'   | 784.00   |
| 57.02.0057 | אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "8, על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר "8 ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.      | יח'   | 1,063.00 |
| 57.02.0058 | אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "10, על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר "10 ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.    | יח'   | 1,253.00 |
| 57.02.0059 | אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "12, על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר "12 ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.    | יח'   | 1,557.00 |
| 57.02.0060 | אספקה והתקנת עמוד סימון/הגנה, בקוטר "3/4, לקווי ביוב, מפלדה מגולוונת, בעל צבע עליון כחול לבן, כולל יסוד בטון ושלט כיתוב וסימון. | יח'   | 595.00   |
|            | * צנרת P.V.C, בחיבורי ניפלים *המפלים החיצוניים/גלויים מפלדה/ P.V.C /PE בהתאם לפרטים ולתוכנית.                                   |       |          |
| 57.02.0063 | הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 160/110, בכל עומק. לרבות 5 מ"א צינור עם סתימה זמנית של קצה צינור וחיבור לשוחה קיימת עם עמוד סימון.     | יח'   | 1,329.00 |
| 57.02.0064 | הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 200, בכל עומק. לרבות 5 מ"א צינור עם סתימה זמנית של קצה צינור וחיבור לשוחה קיימת עם עמוד סימון.         | יח'   | 1,645.00 |
|            | <b><u>עבור מפל חיצוני/ גלוי, מ- PE תבוצע תוספת של 100% מחירי היחידה.</u></b>                                                    |       |          |
| 57.02.0070 | מפל חיצוני/ גלוי, בקוטר "8-6, עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                    | יח'   | 860.00   |
| 57.02.0080 | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "8-6, עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                          | יח'   | 1,101.00 |
| 57.02.0081 | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "12-10, עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.                                                   | יח'   | 1,012.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 124

| סעיף       | תאור                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.02.0082 | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "12"-10, עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.              | יח'   | 1,278.00 |
| 57.02.0083 | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "12"-10, עם עטיפת בטון בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי.                | יח'   | 1,531.00 |
| 57.02.0084 | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "16"-14, עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.                         | יח'   | 1,214.00 |
| 57.02.0085 | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "16"-14, עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.              | יח'   | 1,543.00 |
| 57.02.0086 | מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "16"-14, עם עטיפת בטון, בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי.               | יח'   | 1,872.00 |
| 57.02.0087 | מפל פנימי, בקוטר "8"-6, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.                          | יח'   | 696.00   |
| 57.02.0088 | מפל פנימי, בקוטר "8"-6, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.               | יח'   | 835.00   |
| 57.02.0089 | מפל פנימי, בקוטר "12"-10, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.                        | יח'   | 835.00   |
| 57.02.0090 | מפל פנימי, בקוטר "12"-10, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.             | יח'   | 1,012.00 |
| 57.02.0091 | מפל פנימי בקוטר "12"-10, בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.               | יח'   | 1,265.00 |
| 57.02.0092 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ. | יח'   | 582.00   |
| 57.02.0093 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ. | יח'   | 646.00   |
| 57.02.0094 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ. | יח'   | 772.00   |
| 57.02.0095 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ. | יח'   | 708.00   |
| 57.02.0096 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ. | יח'   | 747.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 125

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.02.0097 | אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.                                                                                                                                   | יח'   | 835.00    |
| 57.02.0098 | אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 110 מ"מ.                                                                                                                                                                                       | יח'   | 2,366.00  |
| 57.02.0099 | אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 160 מ"מ.                                                                                                                                                                                       | יח'   | 3,201.00  |
| 57.02.0100 | אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 200 מ"מ.                                                                                                                                                                                       | יח'   | 3,479.00  |
|            | אספקה והרכבת מגוף טריז צר לביוב, ציר נרוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לעבודה בביוב, כדוגמאת "רפאל" או שווה ערך מאושר, ציפוי אמאייל אפוקסי, כולל אוגן, מחבר מאוגן 2001, כולל מוטות עיגון, קשתות, זקף ריתוך, T ריתוך ואביזרי ריתוך, לפי פרט. |       |           |
| 57.02.0250 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 16".                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 24,136.00 |
| 57.02.0251 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 14".                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 15,168.00 |
| 57.02.0252 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 12".                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 11,942.00 |
| 57.02.0253 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 10".                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 8,982.00  |
| 57.02.0254 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 8".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 6,047.00  |
| 57.02.0255 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 6".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 5,237.00  |
| 57.02.0256 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 4".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 2,834.00  |
| 57.02.0257 | אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 3".                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 1,493.00  |
| 57.02.0332 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 2", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.                                                         | יח'   | 2,417.00  |
| 57.02.0333 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 3", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.                                                         | יח'   | 3,758.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 126

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.02.0334 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר "4, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים. | יח'   | 4,567.00  |
| 57.02.0335 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר "6, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים. | יח'   | 8,045.00  |
| 57.02.0336 | אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר "8, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים. | יח'   | 10,601.00 |
| 57.02.0337 | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "2, דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל ברז כדורי.                                                                              | יח'   | 6,262.00  |
| 57.02.0338 | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "3, דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל מגוף בקוטר "3.                                                                          | יח'   | 6,705.00  |
| 57.02.0339 | אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "4, דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל מגוף בקוטר "4.                                                                          | יח'   | 6,958.00  |
|            | המחיר כולל אספקה הובלה והתקנה של סגרים, חומר איטום, דיוס, הכנות בבטונים, מגרעות, (פרופילים פלדה, חלקים ברגים חומרי עזר פלטות הכל בהתאם למפרט.                                    |       |           |
| 57.02.0401 | סגר תעלה עשוי נירוסטה 316L לגובה הפעלה 2.5 מ' דו כווי לתעלה ברוחב 300 מ"מ, לרבות חצובה גיר וגלגל הפעלה.                                                                          | קומפ' | 11,851.00 |
| 57.02.0402 | כנ"ל אך לתעלה ברוחב 400 מ"מ.                                                                                                                                                     | קומפ' | 13,057.00 |
| 57.02.0403 | כנ"ל אך לתעלה ברוחב 500 מ"מ.                                                                                                                                                     | קומפ' | 13,721.00 |
| 57.02.0404 | כנ"ל אך לתעלה ברוחב 600 מ"מ.                                                                                                                                                     | קומפ' | 14,678.00 |
| 57.02.0405 | תוספת למחיר בעבור הגדלת אורך הציר ומערכת ההפעלה לתעלות ברוחב 300-600 מ"מ במטר.                                                                                                   | קומפ' | 541.00    |
|            | סגרי קיר.                                                                                                                                                                        |       |           |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 127

| מחיר      | יחידה | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | סעיף       |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9,148.00  | קומפ' | סגר קיר עשוי נירוסטה 316L לגובה הפעלה 2.5 מ', דו כווני לרבות חומר איטום דיוס הכנה בבטונים שרוולים הפתח בקוטר 200 מ"מ, לרבות ציר וחזזקים, חצובה, גיר וגלגל הפעלה.                                                                                                                                                                                           | 57.02.0501 |
| 9,979.00  | קומפ' | כנ"ל אבל לפתח בקוטר 300 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57.02.0502 |
| 11,227.00 | קומפ' | כנ"ל אבל לפתח בקוטר 400 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57.02.0503 |
| 14,137.00 | קומפ' | כנ"ל אבל לפתח קוטר 500 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57.02.0504 |
| 18,711.00 | קומפ' | כנ"ל אבל לפתח בקוטר 600 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57.02.0505 |
| 541.00    | קומפ' | תוספת לסגרי קיר עבור גובה נוסף של 1.0 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.02.0511 |
| 9,148.00  | יח'   | סגר קיר עשוי נירוסטה 316L לגובה הפעלה 2.5 מ', דו כווני לרבות חומר איטום דיוס הכנה בבטונים שרוולים במידות 200 * 200 מ"מ לרבות חצובה, גיר וגלגל הפעלה.                                                                                                                                                                                                       | 57.02.0520 |
| 9,979.00  | יח'   | כנ"ל, אך במידות 300 * 300 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57.02.0521 |
| 11,227.00 | יח'   | כנ"ל, אך במידות 400 * 400 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57.02.0522 |
| 14,137.00 | יח'   | כנ"ל, אך במידות 500 * 500 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57.02.0523 |
| 18,711.00 | יח'   | כנ"ל, אך במידות 600 * 600 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57.02.0524 |
| 293.00    | קומפ' | תוספת לסגרי קיר עבור גובה נוסף של 1.0 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.02.0530 |
| 9,854.00  | יח'   | אספקה, הרצה הדרכה והתקנה של מפעיל חשמלי לפתיחה או סגירה של מגופים וסגרים לרבות חיבור למגוף עם אוגן מתאים, חיבור ללוח חשמל ראשי וחיווט, כיול, בדיקה לרבות אפשרות להפעלת כוח מוגבר נוסף של מינימום 40% מהמומנט הנומינלי בתחילת הפתיחה או הסגירה -המפעיל החשמלי מיועד לפתיחה או סגירה מלאה של המגוף/סגר עם תצוגה במחלק למומנט נומינלי של ( 34NEWTON/MTR ( N/M | 57.02.0640 |
| 10,677.00 | יח'   | כנ"ל אבל מומנט 68 N/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57.02.0641 |
| 13,633.00 | יח'   | כנ"ל אבל מומנט 108 N/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.02.0642 |
| 14,125.00 | יח'   | כנ"ל אבל מומנט 163 N/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.02.0643 |
| 14,947.00 | יח'   | כנ"ל אבל מומנט 305 N/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.02.0644 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 128

| סעיף                                                                                                      | תאור                                                                                                                                                       | יחידה | מחיר      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.02.0645                                                                                                | כנ"ל אבל מומנט N/M 542                                                                                                                                     | יח'   | 20,532.00 |
| 57.02.0646                                                                                                | כנ"ל אבל עם תצוגה דיגיטלית ואופציה לכניסה MA-20מיליאמפר (לפיקוד ע"י בקר ואופציה לויסות חתר הזרימה במגוף). במומנט עד N/M 34                                 | יח'   | 14,291.00 |
| 57.02.0647                                                                                                | כנ"ל אבל במומנט N/M 81                                                                                                                                     | יח'   | 15,112.00 |
| 57.02.0648                                                                                                | כנ"ל אבל במומנט N/M 108                                                                                                                                    | יח'   | 15,769.00 |
| 57.02.0649                                                                                                | כנ"ל אבל במומנט N/M 203                                                                                                                                    | יח'   | 19,053.00 |
| 57.02.0650                                                                                                | כנ"ל אבל במומנט N/M 400                                                                                                                                    | יח'   | 20,860.00 |
| <b>תת פרק 57.03 צילום וידאו.</b>                                                                          |                                                                                                                                                            |       |           |
| בקטעים, שלא בוצעו במסגרת הפרוייקט, באישור בכתב מראש . המחיר כולל שטיפה וניקוי של הקווים טרם ביצוע הצילום. |                                                                                                                                                            |       |           |
| 57.03.0001                                                                                                | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ', קומפלט.                  | יח'   | 3,201.00  |
| 57.03.0002                                                                                                | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ, עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.             | מטר   | 13.00     |
| 57.03.0003                                                                                                | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.      | יח'   | 4,478.00  |
| 57.03.0004                                                                                                | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים. | מטר   | 13.00     |
| 57.03.0005                                                                                                | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.          | יח'   | 5,756.00  |
| 57.03.0006                                                                                                | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.     | מטר   | 13.00     |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 129

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.03.0007                                   | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 550 מ"מ ועד 650 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.                                                                                                                                                                                    | יח'   | 7,033.00 |
| 57.03.0008                                   | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 550 מ"מ ועד 650 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.                                                                                                                                                                              | מטר   | 13.00    |
| 57.03.0009                                   | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 710 מ"מ ועד 900 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.                                                                                                                                                                                    | יח'   | 8,312.00 |
| 57.03.0010                                   | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 710 מ"מ ועד 900 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.                                                                                                                                                                              | מטר   | 13.00    |
| 57.03.0011                                   | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 900 מ"מ ועד 1200 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.                                                                                                                                                                                   | יח'   | 9,589.00 |
| 57.03.0012                                   | צילום בידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 900 מ"מ ועד 1200 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.                                                                                                                                                                             | מטר   | 13.00    |
| <b>תת פרק 57.04 צנרת PVC, בקוטר 110 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| 57.04.0003                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'. | מטר   | 121.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 130

| סעיף                                                | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.04.0004                                          | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'. | מטר   | 142.00 |
| 57.04.0005                                          | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                | מטר   | 152.00 |
| <b><u>תת פרק 57.05 צנרת PVC, בקוטר 160 מ"מ.</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
| 57.05.0001                                          | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                              | מטר   | 177.00 |
| 57.05.0002                                          | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                | מטר   | 202.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 131

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.05.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 228.00 |
| 57.05.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 253.00 |
| 57.05.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 278.00 |
| 57.05.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 304.00 |
| 57.05.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 329.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 132

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.05.0008                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 354.00 |
| 57.05.0009                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 380.00 |
|                                              | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |        |
| <b>תת פרק 57.06 צנרת PVC, בקוטר 200 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|                                              | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| 57.06.0001                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.               | מטר   | 216.00 |
| 57.06.0002                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'. | מטר   | 241.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 133

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.06.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 266.00 |
| 57.06.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 292.00 |
| 57.06.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 317.00 |
| 57.06.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 342.00 |
| 57.06.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 393.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 134

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.06.0008                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.  | מטר   | 418.00 |
| 57.06.0009                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 443.00 |
|                                              | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                            |       |        |
| <b>תת פרק 57.07 צנרת PVC, בקוטר 250 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|                                              | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| 57.07.0001                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.               | מטר   | 266.00 |
| 57.07.0002                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'. | מטר   | 292.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 135

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.07.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 317.00 |
| 57.07.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 342.00 |
| 57.07.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 367.00 |
| 57.07.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 393.00 |
| 57.07.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 418.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 136

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.07.0008                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 443.00 |
| 57.07.0009                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 469.00 |
|                                              | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |        |
| <b>תת פרק 57.08 צנרת PVC, בקוטר 315 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|                                              | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| 57.08.0001                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.               | מטר   | 393.00 |
| 57.08.0002                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 430.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 137

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.08.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 481.00 |
| 57.08.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 519.00 |
| 57.08.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 557.00 |
| 57.08.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 607.00 |
| 57.08.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 646.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 138

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.08.0008                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 683.00 |
|                                              | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |        |
| <b>תת פרק 57.09 צנרת PVC, בקוטר 355 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|                                              | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| 57.09.0001                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.               | מטר   | 494.00 |
| 57.09.0002                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 531.00 |
| 57.09.0003                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 570.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 139

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.09.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 607.00 |
| 57.09.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 646.00 |
| 57.09.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 683.00 |
| 57.09.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 722.00 |
| 57.09.0008 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 759.00 |
|            | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |        |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 140

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|            | <b>תת פרק 57.10 צנרת PVC, בקוטר 400 מ"מ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|            | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| 57.10.0001 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.               | מטר   | 557.00 |
| 57.10.0002 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 578.00 |
| 57.10.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 627.00 |
| 57.10.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 679.00 |
| 57.10.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 699.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 141

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.10.0006                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 769.00 |
| 57.10.0007                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 810.00 |
| 57.10.0008                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 860.00 |
|                                              | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |        |
| <b>תת פרק 57.11 צנרת PVC, בקוטר 450 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|                                              | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| 57.11.0001                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.               | מטר   | 633.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 142

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.11.0002 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 696.00 |
| 57.11.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 747.00 |
| 57.11.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 798.00 |
| 57.11.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 848.00 |
| 57.11.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 899.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 143

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.11.0007                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 949.00   |
| 57.11.0008                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 1,025.00 |
|                                              | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |          |
| <b>תת פרק 57.12 צנרת PVC, בקוטר 500 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
|                                              | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 57.12.0001                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.               | מטר   | 719.00   |
| 57.12.0002                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 739.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 144  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.12.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 759.00 |
| 57.12.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 769.00 |
| 57.12.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 810.00 |
| 57.12.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 860.00 |
| 57.12.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 901.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 145  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף                                        | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.12.0008                                  | <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.</p> <p>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.</p> | מטר   | 1,139.00 |
| <b>תת פרק 57.13 צנרת PVC, בקוטר 560 מ"מ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |
|                                             | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
| 57.13.0001                                  | <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 769.00   |
| 57.13.0002                                  | <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | מטר   | 789.00   |
| 57.13.0003                                  | <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | מטר   | 809.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 146

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.13.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 819.00   |
| 57.13.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 860.00   |
| 57.13.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 910.00   |
| 57.13.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 951.00   |
| 57.13.0008 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 1,189.00 |
|            | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 147  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b><u>תת פרק 57.14 צנרת PVC, בקוטר 630 מ"מ.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
|            | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 57.14.0001 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.               | מטר   | 800.00   |
| 57.14.0002 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 821.00   |
| 57.14.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 891.00   |
| 57.14.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 982.00   |
| 57.14.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 1,043.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 148

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.14.0006                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 1,225.00 |
| 57.14.0007                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 1,164.00 |
| 57.14.0008                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 1,286.00 |
|                                              | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |          |
| <b>תת פרק 57.15 צנרת PVC, בקוטר 710 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
|                                              | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 57.15.0001                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.               | מטר   | 1,113.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 149

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.15.0002 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 1,376.00 |
| 57.15.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 1,407.00 |
| 57.15.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 1,437.00 |
| 57.15.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 1,467.00 |
| 57.15.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 1,518.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 150

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.15.0007                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 1,559.00 |
| 57.15.0008                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 1,599.00 |
|                                              | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.                                                                                                         |       |          |
| <b>תת פרק 57.16 צנרת PVC, בקוטר 800 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
|                                              | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 57.16.0001                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.               | מטר   | 1,278.00 |
| 57.16.0002                                   | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 1,405.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 151

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.16.0003 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 1,543.00 |
| 57.16.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 1,670.00 |
| 57.16.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 1,796.00 |
| 57.16.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 1,923.00 |
| 57.16.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 2,049.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 152

| סעיף                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.16.0008                                   | <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.</p> <p>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.</p> | מטר   | 2,176.00 |
| <b>תת פרק 57.17 צנרת PVC, בקוטר 900 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |
| 57.17.0001                                   | <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 1,405.00 |
| 57.17.0002                                   | <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | מטר   | 1,543.00 |
| 57.17.0003                                   | <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | מטר   | 1,670.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 153

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.17.0004 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 1,796.00 |
| 57.17.0005 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 1,923.00 |
| 57.17.0006 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 2,049.00 |
| 57.17.0007 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 2,176.00 |
| 57.17.0008 | אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 2,302.00 |
|            | כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב מעבר למחירים המפורטים במחירון הם 50 ש"ח למ"א לפני אחוז ההנחה.                                                                                                            |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 154

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|            | <b>תת פרק 57.44 צינורות פוליאתילן, בקוטר 110 מ"מ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |
| 57.44.0001 | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים<br>אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 , עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'. | מטר   | 152.00 |
| 57.44.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 , עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.                               | מטר   | 162.00 |
| 57.44.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 , עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.                               | מטר   | 183.00 |
| 57.44.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 , עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.                               | מטר   | 202.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 155

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.44.0005                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 213.00 |
| 57.44.0021                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | מטר   | 13.00  |
| 57.44.0031                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מטר   | 25.00  |
| <b>תת פרק 57.45 צינורות פוליאטילן, בקוטר 160 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| 57.45.0001                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.                | מטר   | 216.00 |
| 57.45.0002                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.75 מ' ל- 126 מ'.  | מטר   | 241.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 156  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.45.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | מטר   | 266.00 |
| 57.45.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | מטר   | 292.00 |
| 57.45.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | מטר   | 317.00 |
| 57.45.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | מטר   | 342.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 157  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.45.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | מטר   | 367.00 |
| 57.45.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | מטר   | 393.00 |
| 57.45.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | מטר   | 418.00 |
| 57.45.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'. | מטר   | 430.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 158

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.45.0011                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'. | מטר   | 469.00 |
| 57.45.0012                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'. | מטר   | 506.00 |
| 57.45.0020                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 39.00  |
| 57.45.0030                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | מטר   | 51.00  |
| <b>תת פרק 57.46 צינורות פוליאטילן, בקוטר 200 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 57.46.0001                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.               | מטר   | 266.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 159

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.46.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'. | מטר   | 304.00 |
| 57.46.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'. | מטר   | 342.00 |
| 57.46.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'. | מטר   | 380.00 |
| 57.46.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'. | מטר   | 418.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 160

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.46.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'. | מטר   | 455.00 |
| 57.46.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'. | מטר   | 494.00 |
| 57.46.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.26 עד 5.25 מ'. | מטר   | 531.00 |
| 57.46.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.26 עד 5.75 מ'. | מטר   | 557.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 161  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף                                                         | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.46.0010                                                   | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.76 עד 6.25 מ'. | מטר   | 595.00 |
| 57.46.0011                                                   | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 6.26 עד 6.75 מ'.  | מטר   | 633.00 |
| 57.46.0020                                                   | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 51.00  |
| 57.46.0030                                                   | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מטר   | 76.00  |
| <b><u>תת פרק 57.47 צינורות פוליאטילן, בקוטר 225 מ"מ.</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| 57.47.0001                                                   | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.         | מטר   | 292.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 162  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.47.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'. | מטר   | 342.00 |
| 57.47.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'. | מטר   | 380.00 |
| 57.47.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'. | מטר   | 418.00 |
| 57.47.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'. | מטר   | 469.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 163

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.47.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'. | מטר   | 506.00 |
| 57.47.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'. | מטר   | 545.00 |
| 57.47.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.26 עד 4.75 מ'. | מטר   | 595.00 |
| 57.47.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.76 עד 5.25 מ'. | מטר   | 646.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 164

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.47.0010                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.26 עד 5.75 מ'. | מטר   | 696.00 |
| 57.47.0011                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.76 עד 6.25 מ'. | מטר   | 747.00 |
| 57.47.0012                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 6.26 עד 6.75 מ'. | מטר   | 798.00 |
| 57.47.0020                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 76.00  |
| 57.47.0030                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מטר   | 101.00 |
| <b>תת פרק 57.48 צינורות פוליאטילן, בקוטר 250 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 165  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.48.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.                | מטר   | 354.00 |
| 57.48.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'. | מטר   | 395.00 |
| 57.48.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 436.00 |
| 57.48.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 465.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 166

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.48.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 506.00 |
| 57.48.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 547.00 |
| 57.48.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 578.00 |
| 57.48.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 618.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 167

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.48.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 689.00 |
| 57.48.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 708.00 |
| 57.48.0012 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 772.00 |
| 57.48.0013 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 835.00 |
| 57.48.0020 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מטר   | 89.00  |
| 57.48.0030 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 114.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 168

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|            | <b>תת פרק 57.49 צינורות פוליאתילן, בקוטר 280 מ"מ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
|            | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
| 57.49.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.                | מטר   | 395.00 |
| 57.49.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'. | מטר   | 436.00 |
| 57.49.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 486.00 |
| 57.49.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 526.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 169

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.49.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 567.00 |
| 57.49.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 607.00 |
| 57.49.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 638.00 |
| 57.49.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 679.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 170

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.49.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 719.00 |
| 57.49.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 848.00 |
| 57.49.0012 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 899.00 |
| 57.49.0013 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 949.00 |
| 57.49.0020 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מטר   | 101.00 |
| 57.49.0030 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 127.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 171

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|            | <b>תת פרק 57.50 צינורות פוליאתילן, בקוטר 315 מ"מ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
|            | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
| 57.50.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.                | מטר   | 455.00 |
| 57.50.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'. | מטר   | 496.00 |
| 57.50.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 537.00 |
| 57.50.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 567.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 172  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.50.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 607.00 |
| 57.50.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 627.00 |
| 57.50.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 658.00 |
| 57.50.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 699.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 173

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.50.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 749.00 |
| 57.50.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 810.00 |
| 57.50.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 870.00 |
| 57.50.0012 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 911.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 174

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.50.0013                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 952.00 |
| 57.50.0020                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מטר   | 114.00 |
| 57.50.0030                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 140.00 |
| <b>תת פרק 57.51 צינורות פוליאטילן, בקוטר 355 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 57.51.0001                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 537.00 |
| 57.51.0002                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 567.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 175  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.51.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 607.00 |
| 57.51.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 638.00 |
| 57.51.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 668.00 |
| 57.51.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 708.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 176

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.51.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 749.00 |
| 57.51.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 790.00 |
| 57.51.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 829.00 |
| 57.51.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 870.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 177

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.51.0011                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 911.00 |
| 57.51.0012                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 952.00 |
| 57.51.0020                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 127.00 |
| 57.51.0030                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | מטר   | 152.00 |
| <b>תת פרק 57.52 צינורות פוליאטילן, בקוטר 400 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 57.52.0001                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 679.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 178  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 57.52.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 769.00 |
| 57.52.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 821.00 |
| 57.52.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 891.00 |
| 57.52.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 942.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
 דף מס': 179

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.52.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,002.00 |
| 57.52.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 1,063.00 |
| 57.52.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 1,113.00 |
| 57.52.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 1,185.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 180

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.52.0010                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 1,255.00 |
| 57.52.0011                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 1,316.00 |
| 57.52.0012                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 1,366.00 |
| 57.52.0020                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מטר   | 177.00   |
| 57.52.0030                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 228.00   |
| <b>תת פרק 57.53 צינורות פוליאטילן, בקוטר 450 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 181  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.53.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 891.00   |
| 57.53.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 971.00   |
| 57.53.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,063.00 |
| 57.53.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 1,133.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 182

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.53.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 1,316.00 |
| 57.53.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,417.00 |
| 57.53.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 1,518.00 |
| 57.53.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 1,619.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 183

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.53.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 1,771.00 |
| 57.53.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 1,893.00 |
| 57.53.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 2,065.00 |
| 57.53.0012 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 2,197.00 |
| 57.53.0020 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מטר   | 202.00   |
| 57.53.0030 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 253.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

דף מס': 184

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 57.54 צינורות פוליאתילן, בקוטר 500 מ"מ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
|            | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 57.54.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 1,063.00 |
| 57.54.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 1,124.00 |
| 57.54.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,164.00 |
| 57.54.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 1,356.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 185

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.54.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 1,417.00 |
| 57.54.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,518.00 |
| 57.54.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 1,650.00 |
| 57.54.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 1,771.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 186

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.54.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 1,893.00 |
| 57.54.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 2,065.00 |
| 57.54.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 2,186.00 |
| 57.54.0012 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 2,308.00 |
| 57.54.0020 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מטר   | 253.00   |
| 57.54.0030 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 266.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 187  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b><u>תת פרק 57.55 צינורות פוליאתילן, בקוטר 560 מ"מ</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |
|            | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 57.55.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.                | מטר   | 1,163.00 |
| 57.55.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. | מטר   | 1,230.00 |
| 57.55.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,264.00 |
| 57.55.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 1,456.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 188

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.55.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 1,517.00 |
| 57.55.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,618.00 |
| 57.55.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 1,750.00 |
| 57.55.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 1,871.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 189

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.55.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 1,993.00 |
| 57.55.0010 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 2,265.00 |
| 57.55.0011 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 2,286.00 |
| 57.55.0012 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 560 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 2,408.00 |
| 57.55.0020 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מטר   | 200.00   |
| 57.55.0030 | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 255.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 190

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 57.56 צינורות פוליאתילן, בקוטר 630 מ"מ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 57.56.0001 | ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים<br>אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 , עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'. | מטר   | 1,278.00 |
| 57.56.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 , עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.                               | מטר   | 1,405.00 |
| 57.56.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 , עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.                               | מטר   | 1,543.00 |
| 57.56.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 , עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.                               | מטר   | 1,670.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 191

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.56.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,796.00 |
| 57.56.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 1,923.00 |
| 57.56.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 2,049.00 |
| 57.56.0009 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 2,176.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 192

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.56.0010                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 2,302.00 |
| 57.56.0011                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 2,429.00 |
| 57.56.0012                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב , בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ , התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 2,555.00 |
| 57.56.0020                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מטר   | 354.00   |
| 57.56.0030                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 455.00   |
| <b>תת פרק 57.57 צינורות פוליאטילן, בקוטר 710 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 193

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.57.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.                | מטר   | 1,405.00 |
| 57.57.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,543.00 |
| 57.57.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 1,670.00 |
| 57.57.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 1,796.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 194

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.57.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 1,923.00 |
| 57.57.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 2,049.00 |
| 57.57.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 2,176.00 |
| 57.57.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 2,302.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 195

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.57.0009                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 2,429.00 |
| 57.57.0010                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 2,555.00 |
| 57.57.0011                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 2,682.00 |
| 57.57.0020                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | מטר   | 494.00   |
| 57.57.0030                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 620.00   |
| <b>תת פרק 57.58 צינורות פוליאטילן, בקוטר 800 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 196

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.58.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.                | מטר   | 1,695.00 |
| 57.58.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,835.00 |
| 57.58.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 1,973.00 |
| 57.58.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 2,113.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 197

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.58.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 2,252.00 |
| 57.58.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 2,391.00 |
| 57.58.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 2,530.00 |
| 57.58.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 2,657.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 198

| סעיף                                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.58.0009                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 2,910.00 |
| 57.58.0010                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 3,036.00 |
| 57.58.0011                                            | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 3,163.00 |
| 57.58.0020                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | מטר   | 683.00   |
| 57.58.0030                                            | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 798.00   |
| <b>תת פרק 57.59 צינורות פוליאטילן, בקוטר 900 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 199

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.59.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.                | מטר   | 1,796.00 |
| 57.59.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 1,973.00 |
| 57.59.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 2,113.00 |
| 57.59.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 2,252.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 200  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.59.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 2,391.00 |
| 57.59.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 2,530.00 |
| 57.59.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 2,670.00 |
| 57.59.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 2,796.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 201

| סעיף                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.59.0009                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 2,923.00 |
| 57.59.0010                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 3,049.00 |
| 57.59.0011                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 3,176.00 |
| 57.59.0020                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | מטר   | 696.00   |
| 57.59.0030                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 835.00   |
| <b>תת פרק 57.60 צינורות פוליאטילן, בקוטר 1,000 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 202

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.60.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.                | מטר   | 1,835.00 |
| 57.60.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 2,049.00 |
| 57.60.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 2,302.00 |
| 57.60.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 2,555.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 203

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.60.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 2,822.00 |
| 57.60.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 3,075.00 |
| 57.60.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 3,328.00 |
| 57.60.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 3,581.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 204

| סעיף                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.60.0009                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 3,834.00 |
| 57.60.0010                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 4,087.00 |
| 57.60.0011                                              | אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100, בקוטר 1,000 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 4,340.00 |
| 57.60.0020                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 772.00   |
| 57.60.0030                                              | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | מטר   | 886.00   |
| <b>תת פרק 57.61 צינורות פוליאטילן, בקוטר 1,100 מ"מ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 205

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.61.0001 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.                | מטר   | 2,024.00 |
| 57.61.0002 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | מטר   | 2,176.00 |
| 57.61.0003 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | מטר   | 2,328.00 |
| 57.61.0004 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | מטר   | 2,479.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 206

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.61.0005 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'. | מטר   | 2,631.00 |
| 57.61.0006 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'. | מטר   | 2,783.00 |
| 57.61.0007 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'. | מטר   | 3,163.00 |
| 57.61.0008 | אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'. | מטר   | 3,542.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 207

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                             | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.61.0009                                                                                                                                                                                                                                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'. | מטר   | 3,922.00 |
| 57.61.0010                                                                                                                                                                                                                                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'. | מטר   | 4,175.00 |
| 57.61.0011                                                                                                                                                                                                                                                                       | אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100, בקוטר 1,100 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חול ומצעים בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'. | מטר   | 4,428.00 |
| 57.61.0020                                                                                                                                                                                                                                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 759.00   |
| 57.61.0030                                                                                                                                                                                                                                                                       | תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 911.00   |
| <b>תת פרק 57.78 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80.</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 208

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.78.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | אספקה והנחת שוחת בקרה בקוטר 80 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 50 ס"מ לעומס כבד, עומק התא עד 125 ס"מ. | יח'   | 3,517.00 |
| 57.78.0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת תקרה ומכסה לעומס בינוני, במקום כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 519.00   |
| 57.78.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת תקרה ומכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 50 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה כבד מבטון רגיל.                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 393.00   |
| <p><b>תת פרק 57.79 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 100.</b></p> <p>מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20% . מחיר היחידה כולל הוספת CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי של 20 ס"מ.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 209

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.79.0001 | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, עומק התא עד 125 ס"מ.            | יח'   | 4,087.00 |
| 57.79.0002 | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'. | יח'   | 4,719.00 |
| 57.79.0003 | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | יח'   | 5,402.00 |
| 57.79.0004 | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | יח'   | 5,870.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 210

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                             | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.79.0005                                                                                                                                                                                                                                                                       | אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב-ב כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | יח'   | 6,730.00 |
| 57.79.0020                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 519.00   |
| 57.79.0021                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינוני עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 582.00   |
| 57.79.0022                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני במקום חוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 708.00   |
| 57.79.0023                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 266.00   |
| 57.79.0024                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                             | יח'   | 519.00   |
| <b>תת פרק 57.80 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125.</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 211

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.<br><br>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.<br><br>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20%. מחיר היחידה כולל הוספת CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי של 20 ס"מ. |       |          |
| 57.80.0002 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשייה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומק עד 125 ס"מ.                     | יח'   | 5,756.00 |
| 57.80.0003 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשייה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.        | יח'   | 6,667.00 |
| 57.80.0004 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשייה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.       | יח'   | 7,362.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 212

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.80.0005 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. | יח'   | 8,450.00  |
| 57.80.0006 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. | יח'   | 9,513.00  |
| 57.80.0007 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. | יח'   | 10,575.00 |
| 57.80.0008 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. | יח'   | 11,840.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 213

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.80.0009 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | יח'   | 13,220.00 |
| 57.80.0010 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | יח'   | 14,598.00 |
| 57.80.0041 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 519.00    |
| 57.80.0042 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 772.00    |
| 57.80.0043 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 835.00    |
| 57.80.0045 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 519.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 214

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | <p><b>תת פרק 57.81 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150.</b></p> <p>מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.</p> <p>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20%. מחיר היחידה כולל הוספת CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי של 20 ס"מ.</p> |       |           |
| 57.81.0002 | <p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות , תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון , מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק עד 2.25 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 12,878.00 |
| 57.81.0003 | <p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות , תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון , מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 14,143.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 215

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.81.0004 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                    | יח'   | 15,635.00 |
| 57.81.0005 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                    | יח'   | 17,015.00 |
| 57.81.0006 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                    | יח'   | 18,849.00 |
| 57.81.0007 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפברגלס/או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | יח'   | 20,695.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 216  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.81.0008 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפיברגלס/או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | יח'   | 22,986.00 |
| 57.81.0009 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפיברגלס/או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-6.25 מ'. | יח'   | 25,288.00 |
| 57.81.0041 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 1,088.00  |
| 57.81.0042 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 1,088.00  |
| 57.81.0043 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 1,278.00  |
| 57.81.0045 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 646.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 217

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | <p><b>תת פרק 57.82 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180.</b></p> <p>מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.</p> <p>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם ידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20%. מחיר היחידה כולל הוספת CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי של 20 ס"מ.</p> |       |           |
| 57.82.0002 | <p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק עד 2.25 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 15,294.00 |
| 57.82.0003 | <p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 17,243.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 218  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.82.0004 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.                         | יח'   | 19,203.00 |
| 57.82.0005 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.                         | יח'   | 21,265.00 |
| 57.82.0006 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.                         | יח'   | 23,453.00 |
| 57.82.0007 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | יח'   | 25,743.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 219  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.82.0008 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | יח'   | 28,741.00 |
| 57.82.0009 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'. | יח'   | 31,613.00 |
| 57.82.0010 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'. | יח'   | 34,484.00 |
| 57.82.0011 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'. | יח'   | 37,356.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 220

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                             | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.82.0012                                                                                                                                                                                                                                                                       | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 6.76 מ' ל-7.25 מ'. | יח'   | 40,227.00 |
| 57.82.0041                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 1,152.00  |
| 57.82.0042                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 1,214.00  |
| 57.82.0043                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                            | יח'   | 1,278.00  |
| 57.82.0044                                                                                                                                                                                                                                                                       | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 646.00    |
| <b>תת פרק 57.83 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200.</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
| מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
| בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
| כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 221  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20%. מחיר היחידה כולל הוספת CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי של 20 ס"מ.                                                                                                                                                                                              |       |           |
| 57.83.0002 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק עד 2.25 מ'.            | יח'   | 18,381.00 |
| 57.83.0003 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק מ- 2.26 מ' עד 2.75 מ'. | יח'   | 20,456.00 |
| 57.83.0004 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק מ- 2.76 מ' עד 3.25 מ'. | יח'   | 22,644.00 |
| 57.83.0005 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק מ- 3.26 מ' עד 3.75 מ'. | יח'   | 24,946.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 222  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.83.0006 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק מ- 3.76 מ' עד 4.25 מ'.                             | יח'   | 27,349.00 |
| 57.83.0007 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. | יח'   | 30,234.00 |
| 57.83.0008 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. | יח'   | 33,333.00 |
| 57.83.0009 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'. | יח'   | 36,432.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 223  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.83.0010 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'. | יח'   | 39,532.00 |
| 57.83.0011 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'. | יח'   | 42,644.00 |
| 57.83.0012 | אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפיברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 6.76 מ' ל-7.25 מ'. | יח'   | 45,742.00 |
| 57.83.0041 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 1,152.00  |
| 57.83.0042 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינוני עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 1,214.00  |
| 57.83.0044 | הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס כבד.                                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | 1,278.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 224

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 57.84 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאתילן, בקוטר 60.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
|            | השוחות מפוליאתילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 57.84.0002 | אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, בקוטר 60 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה ומכסה פוליאתילן, 3 חלקים כדוגמת רומולד עם לוגו התאגיד, מתאימים לעומס בינוני, ובעומק עד 1.25 מ'. | יח'   | 1,582.00 |
| 57.84.0003 | תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב רגיל.                                                                                                                                                                                                              | יח'   | 278.00   |
| 57.84.0004 | תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב רגיל.                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 759.00   |
|            | <b>תת פרק 57.85 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאתילן, בקוטר 80.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
|            | השוחות מפוליאתילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 57.85.0002 | אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. עם לוגו התאגיד, מתאימים לעומס בינוני, ובעומק עד 1.25 מ'.                      | יח'   | 1,582.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 225

| סעיף                                                                                                                     | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.85.0003                                                                                                               | תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב בינוני.                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 278.00   |
| 57.85.0004                                                                                                               | תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב בינוני.                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 759.00   |
| 57.85.0005                                                                                                               | תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקת שוחות פוליאטילן מחוזקות לצורך הנחתן בעומסים בכביש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 759.00   |
| 57.85.0028                                                                                                               | הפחתה למכסה פוליאטילן במקום ב.ב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 823.00   |
| <b>תת פרק 57.86 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאטילן, בקוטר 100.</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| השוחות מפוליאטילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 57.86.0002                                                                                                               | אספקה והנחת שוחות בקרה לביוב, מפוליאטילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאטילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאטילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. עם לוגו התאגיד, מתאימים לעומס בינוני, בעומק עד 1.25 מ'.           | יח'   | 1,847.00 |
| 57.86.0003                                                                                                               | אספקה והנחת שוחות בקרה לביוב מפוליאטילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאטילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאטילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'. | יח'   | 2,240.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 226

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 57.86.0004 | אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'. | יח'   | 2,555.00 |
| 57.86.0005 | אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שמעל ל-2.26 מ'.         | יח'   | 2,897.00 |
| 57.86.0006 | תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי, הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב בינוני.                                                                                                                                                                                                | יח'   | 278.00   |
| 57.86.0007 | תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי, הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב בינוני.                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 823.00   |
| 57.86.0017 | תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב רגיל.                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 823.00   |
| 57.86.0027 | תוספת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון בקוטר 50 ס"מ לעומס 25 טון במקום מכסה ב-ב רגיל.                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 823.00   |
| 57.86.0028 | הפחתה למכסה פוליאתילן במקום ב.ב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יח'   | 823.00   |
| 57.86.0029 | תוספת לשוחה מפוליאתילן מחוזק לעומס 15 טון, לצורך הנחתן בכביש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 823.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.  
דף מס': 227

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | <b>תת פרק 57.87 אספקה והנחת שוחת בקרה מלבנית.</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
|            | מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים. |       |          |
|            | בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.                                                                                                                                               |       |          |
|            | כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.                                                                                                                                                                                   |       |          |
|            | במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20%. מחיר היחידה כולל הוספת CLSM סביב החוליה העליונה בעומק של עד 0.5 מטר בעובי של 20 ס"מ.                                                                     |       |          |
| 57.87.0001 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 80/100 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.          | יח'   | 6,389.00 |
| 57.87.0002 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 100/100 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.         | יח'   | 7,654.00 |
| 57.87.0003 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 125/125 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.         | יח'   | 9,324.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 228

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.87.0004 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 150/125 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה. | יח'   | 12,132.00 |
| 57.87.0005 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 150/150 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה. | יח'   | 14,775.00 |
| 57.87.0006 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 200/200 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה. | יח'   | 19,165.00 |
| 57.87.0007 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 250/250 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה. | יח'   | 22,353.00 |
| 57.87.0008 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 250/300 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה. | יח'   | 26,186.00 |
| 57.87.0009 | שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 350/200 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה. | יח'   | 30,006.00 |
| 57.87.0010 | תוספת לסעיף 57.87.0001, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | 899.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 229

| סעיף                                          | תאור                                                                                                                                                | יחידה | מחיר      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.87.0011                                    | תוספת לסעיף 57.87.0002, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                   | יח'   | 1,152.00  |
| 57.87.0012                                    | תוספת לסעיף 57.87.0003, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                   | יח'   | 1,405.00  |
| 57.87.0013                                    | תוספת לסעיף 57.87.0004, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                   | יח'   | 1,670.00  |
| 57.87.0014                                    | תוספת לסעיף 57.87.0005, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                   | יח'   | 1,923.00  |
| 57.87.0015                                    | תוספת לסעיף 57.87.0006, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                   | יח'   | 2,176.00  |
| 57.87.0016                                    | תוספת לסעיף 57.87.0007, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                   | יח'   | 2,429.00  |
| 57.87.0017                                    | תוספת לסעיף 57.87.0008, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                   | יח'   | 2,682.00  |
| 57.87.0018                                    | תוספת לסעיף 57.87.0009, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.                                                                                                   | יח'   | 2,948.00  |
| <b>תת פרק 57.88 אספקה והתקנת מפרידי שומן.</b> |                                                                                                                                                     |       |           |
| 57.88.0001                                    | מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 3,600 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.                                | קומפ' | 11,517.00 |
| 57.88.0002                                    | מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 5,200 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.                                | קומפ' | 16,261.00 |
| 57.88.0003                                    | מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 6,900 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.                                | קומפ' | 18,874.00 |
| 57.88.0004                                    | מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 8,500 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.                                | קומפ' | 28,356.00 |
| 57.88.0010                                    | אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פני 0.75 מ' X 1.53 מ', בעומק נזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.  | קומפ' | 8,248.00  |
| 57.88.0020                                    | אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.00 מ' X 2.47 מ', בעומק נזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ. | קומפ' | 13,220.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 230  
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.88.0030 | אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 3.04 מ', בעומק נזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.                                                                                       | קומפ' | 14,940.00 |
| 57.88.0040 | אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 4.10 מ', בעומק נזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.                                                                                       | קומפ' | 20,304.00 |
| 57.88.0041 | בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 2.0/1.0 מ' ובעומק נזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.                       | קומפ' | 53,225.00 |
| 57.88.0042 | בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 3.0/1.0 מ' ובעומק נזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.                       | קומפ' | 60,492.00 |
| 57.88.0043 | בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 4.0/1.0 מ' ובעומק נזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.                       | קומפ' | 70,166.00 |
| 57.88.0058 | מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות. | קומפ' | 65,755.00 |
| 57.88.0059 | מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נזלי פעיל 4500 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות. | קומפ' | 68,981.00 |
| 57.88.0060 | מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 4.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נזלי פעיל 6000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות. | קומפ' | 72,206.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים. דף מס': 231

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                       | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 57.88.0061 | מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.93/1.95/2.26 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נזלי פעיל 8000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות. | קומפ' | 88,336.00 |

מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

| סעיף | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <p><b><u>פרק 02 חידוש צנרת ביוב ותעול, בשיטת שרוול</u></b></p> <p><b><u>תת פרק 02.01 השחלת שרוולים (עבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר).</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הערות</li> </ul> <p>העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות השחלת שרוול מחומר פולימרי בצינורות מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הציוד, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הציוד בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים (מעקפים), יכלל במחירי היחידה השונים.</p> <p>העבודה כוללת פתיחת חיבורים, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.</p> <p>העבודה היא עבור קווים בכל עומק ומכל סוג שהוא.</p> <p>שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י הקבלן תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p> <p>למען הסר ספק במידה והשרוול ו/או הניפוח נכשלו, הקבלן יבצע את העבודה פעם נוספת או בשיטה קונבנציונלית וזאת ללא כל עלות נוספת מעבר לעלות הביצוע שנקבעה. בנוסף ישא הקבלן בכל ההוצאות הנלוות במידה ויהיו לתאגיד כתוצאה מכשל בביצוע.</p> |       |      |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 232

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.01.0010 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-150 מ"מ עד 199 מ"מ, לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 1,157.00 |
| 02.01.0020 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-200 מ"מ עד 224 מ"מ, לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 1,488.00 |
| 02.01.0030 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-225 ס"מ עד 299 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.  | מטר   | 1,984.00 |
| 02.01.0040 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-300 מ"מ עד 399 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 2,398.00 |
| 02.01.0050 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-400 מ"מ עד 499 מ"מ, לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 2,645.00 |
| 02.01.0060 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-500 מ"מ עד 599 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.  | מטר   | 3,224.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 233  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.01.0070 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-600 מ"מ עד 699 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.         | מטר   | 4,051.00  |
| 02.01.0080 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-700 מ"מ עד 799 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.         | מטר   | 5,786.00  |
| 02.01.0090 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-800 מ"מ עד 899 מ"מ, לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.        | מטר   | 6,613.00  |
| 02.01.0100 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-900 מ"מ עד 1099 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.        | מטר   | 10,745.00 |
| 02.01.0110 | השחלה ושרוול קווי ביוב,בשיטת ה-UV לצינורות קיימים שקוטרם מ-1100 מ"מ עד וכולל 1250 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל 100 מטר לפחות, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 14,713.00 |
|            | <b>תת פרק 02.02 השחלת שרוולים (עב' שאורכן הכולל קטן מ-100 מ').</b><br><br>• הערות :                                                                                                                                                                                                                              |       |           |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 234

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|            | <p>העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות השחלת שרוול מחומר פולימרי בצינורות מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הציוד, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הציוד בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים (מעקפים), יכלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>העבודה כוללת פתיחת חיבורים, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.</p> <p>העבודה כוללת פתיחת חיבורים, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.</p> <p>שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י הקבלן, תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p> <p>העבודה היא עבור קווים בכל עומק ומכל סוג שהוא.</p> <p>למען הסר ספק במידה והשרוול ו/או הניפוץ נכשלו, הקבלן יבצע את העבודה פעם נוספת או בשיטה קונבנציונלית וזאת ללא כל עלות נוספת מעבר לעלות הביצוע שנקבעה. בנוסף ישא הקבלן בכל ההוצאות הנלוות במידה ויהיו לתאגיד כתוצאה מכשל בביצוע.</p> |       |        |
| 02.02.0010 | <p>תוספת מחיר לסעיף 02.01.0010, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-150 מ"מ עד 199 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 414.00 |
| 02.02.0020 | <p>תוספת מחיר לסעיף 02.01.0020, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-200 מ"מ עד 224 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 496.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 235

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.02.0030 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.0030, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-225 מ"מ עד 299 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 579.00   |
| 02.02.0040 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.0040, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-300 מ"מ עד 399 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 661.00   |
| 02.02.0050 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.0050, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-400 מ"מ עד 499 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 827.00   |
| 02.02.0060 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.0060, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-500 מ"מ עד 599 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 1,157.00 |
| 02.02.0070 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.0070, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-600 מ"מ עד 699 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 1,488.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 236

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.02.0080 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.0080, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-700 מ"מ עד 799 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרוזים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.         | מטר   | 1,653.00 |
| 02.02.0090 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.0090, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-800 מ"מ עד 899 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרוזים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.         | מטר   | 1,984.00 |
| 02.02.0100 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.00100, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-900 מ"מ עד 1099 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרוזים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.       | מטר   | 2,149.00 |
| 02.02.0110 | תוספת מחיר לסעיף 02.01.0110, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-1100 מ"מ עד וכולל 1250 מ"מ לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות: ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרוזים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט. | מטר   | 2,314.00 |
| 02.02.0280 | פתיחת חיבור "T" בכל קוטר, לרבות עיבוד הקצוות ואיטום מתאים.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יח'   | 3,886.00 |
|            | <p><b>תת פרק 02.03 השחלת שרוולים(עב' תיקון נקודתי לצינור בשיריור שאורכן עד 1מ')</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הערות</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 237

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות השחלת שרוול מחומר פולימרי בצינורות מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הציוד, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הציוד בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים (מעקפים), יכלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>העבודה כוללת פתיחת חיבורים, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.</p> <p>העבודה היא עבור קווים בכל עומק ומכל סוג שהוא.</p> <p>העבודה היא עבור תיקון נקודתי בשיטת השרוול.</p> <p>שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י הקבלן תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p> <p>למען הסר ספק במידה והשרוול ו/או הניפוץ נכשלו, הקבלן יבצע את העבודה פעם נוספת או בשיטה קונבנציונלית וזאת ללא כל עלות נוספת מעבר לעלות הביצוע שנקבעה. בנוסף ישא הקבלן בכל ההוצאות הנלוות במידה ויהיו לתאגיד כתוצאה מכשל בביצוע.</p> |       |           |
| 02.03.0010                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון צינור, בקטרים 150 מ"מ עד 200 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 4,959.00  |
| 02.03.0020                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון צינור, בקטרים 200 מ"מ עד 400 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 5,786.00  |
| 02.03.0030                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון צינור, בקטרים 400 מ"מ עד 500 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 6,943.00  |
| 02.03.0040                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון צינור, בקטרים 500 מ"מ עד 710 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 9,423.00  |
| 02.03.0080                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון צינור, בקטרים 710 מ"מ עד 900 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 12,398.00 |
| 02.03.0090                                                                                                                                                                                                                                                              | תיקון צינור, בקטרים 900 מ"מ עד 1250 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 17,358.00 |
| <p><b><u>פרק 03 חידוש צנרת ביוב ותיעול, בשיטת ניפוצ.</u></b></p> <p><b><u>תת פרק 03.01 חידוש קווים, בשיטת ניפוצ - הגדלה</u></b></p> <p><b><u>ב-קוטר אחד.</u></b></p> <p>המחירים הם עבור הגדלת קוטר הצינור. עבור החלפת צינור, באותו קוטר, יופחתו 10% מהמחיר המצויין.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 238  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות ניפוח להגדלת קוטר , השחלה צינור מסוג PE100 או שווה ערך מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הציוד, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הציוד בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים (מעקפים), כלולים במחירי היחידה השונים. |       |          |
|            | שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י הקבלן, תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן                                                                                                                                                                                      |       |          |
|            | למען הסר ספק במידה והשרוול ו/או הניפוח נכשלו, הקבלן יבצע את העבודה פעם נוספת או בשיטה קונבנציונלית וזאת ללא כל עלות נוספת מעבר לעלות הביצוע שנקבעה. בנוסף ישא הקבלן בכל ההוצאות הנלוות במידה ויהיו לתאגיד כתוצאה מכשל בביצוע.                                          |       |          |
| 03.01.0010 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 160 מ"מ, לקוטר 200 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 2,067.00 |
| 03.01.0020 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 200 מ"מ, לקוטר 250 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 2,398.00 |
| 03.01.0030 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 250 מ"מ, לקוטר 300 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 2,777.00 |
| 03.01.0040 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 300 מ"מ, לקוטר 350 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 3,174.00 |
| 03.01.0050 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 350 מ"מ, לקוטר 400 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 3,637.00 |
| 03.01.0060 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 400 מ"מ, לקוטר 450 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 4,497.00 |
| 03.01.0070 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 450 מ"מ, לקוטר 500 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 5,290.00 |
| 03.01.0080 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 500 מ"מ, לקוטר 560 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 6,447.00 |
| 03.01.0090 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 560 מ"מ, לקוטר 630 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                | מטר   | 7,770.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 239

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | <b>תת פרק 03.02 חידוש קווים בשיטת ניפוח - הגדלה ב-2 קטרים.</b>                                                                                                                                                                                                           |       |           |
|            | העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות ניפוח להגדלת קוטר, השחלה, צינור מסוג PE100 או שווה ערך מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הצינור, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הצינור בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים (מעקפים), כלולים במחירי היחידה השונים. |       |           |
|            | שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י הקבלן, תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן                                                                                                                                                                                        |       |           |
|            | למען הסר ספק במידה והשרוול ו/או הניפוח נכשלו, הקבלן יבצע את העבודה פעם נוספת או בשיטה קונבנציונלית וזאת ללא כל עלות נוספת מעבר לעלות הביצוע שנקבעה. בנוסף ישא הקבלן בכל ההוצאות הנלוות במידה ויהיו לתאגיד כתוצאה מכשל בביצוע.                                            |       |           |
| 03.02.0010 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 160 מ"מ, לקוטר 250 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 2,645.00  |
| 03.02.0020 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 200 מ"מ, לקוטר 300 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 4,463.00  |
| 03.02.0030 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 250 מ"מ, לקוטר 350 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 5,621.00  |
| 03.02.0040 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 300 מ"מ, לקוטר 400 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 6,943.00  |
| 03.02.0050 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 350 מ"מ, לקוטר 450 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 8,100.00  |
| 03.02.0060 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 400 מ"מ, לקוטר 500 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 9,753.00  |
| 03.02.0070 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 450 מ"מ, לקוטר 560 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 11,407.00 |
| 03.02.0090 | החלפת קווי ביוב, בקוטר 500 מ"מ, לקוטר 630 מ"מ, ע"י ניפוח והשחלת קו חדש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 12,564.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 240

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|            | <b><u>תת פרק 03.03 חידוש קווים, בשיטת נפוך, חפירה וכיסוי פיר.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
|            | שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י הקבלן, תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
|            | למען הסר ספק במידה והשרוול ו/או הניפוך נכשלו, הקבלן יבצע את העבודה פעם נוספת או בשיטה קונבנציונלית וזאת ללא כל עלות נוספת מעבר לעלות הביצוע שנקבעה. בנוסף ישא הקבלן בכל ההוצאות הנלוות במידה ויהיו לתאגיד כתוצאה מכשל בביצוע. <b><u>(הפירים יופחתו ככל שניתן להשתמש בפתחים הקיימים בשוחות הקיימות)</u></b> |       |           |
| 03.03.0010 | בניית פיר, בעומק עד 1.25 מ', לביצוע עבודות הניפוך. מידות הפיר יהיו מינימליות ככל האפשר. המחירים כוללים חפירה ודיפון הפיר, במידת הצורך, מילוי חוזר של הפיר והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                             | יח'   | 7,026.00  |
| 03.03.0020 | בניית פיר, בעומק עד 1.75 מ', לביצוע עבודות הניפוך. מידות הפיר יהיו מינימליות ככל האפשר. המחירים כוללים חפירה ודיפון הפיר, במידת הצורך, מילוי חוזר של הפיר והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                             | יח'   | 7,770.00  |
| 03.03.0030 | בניית פיר, בעומק עד 2.25 מ', לביצוע עבודות הניפוך. מידות הפיר יהיו מינימליות ככל האפשר. המחירים כוללים חפירה ודיפון הפיר, במידת הצורך, מילוי חוזר של הפיר והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                             | יח'   | 9,092.00  |
| 03.03.0040 | בניית פיר, בעומק עד 2.75 מ', לביצוע עבודות הניפוך. מידות הפיר יהיו מינימליות ככל האפשר. המחירים כוללים חפירה ודיפון הפיר, במידת הצורך, מילוי חוזר של הפיר והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                             | יח'   | 10,084.00 |
| 03.03.0050 | בניית פיר, בעומק עד 3.25 מ', לביצוע עבודות הניפוך. מידות הפיר יהיו מינימליות ככל האפשר. המחירים כוללים חפירה ודיפון הפיר, במידת הצורך, מילוי חוזר של הפיר והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                             | יח'   | 10,911.00 |
| 03.03.0060 | בניית פיר, בעומק עד 3.75 מ', לביצוע עבודות הניפוך. מידות הפיר יהיו מינימליות ככל האפשר. המחירים כוללים חפירה ודיפון הפיר, במידת הצורך, מילוי חוזר של הפיר והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                             | יח'   | 11,407.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 241  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                       | תאור                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 03.03.0070                                                                                                                                                                                                                                                                                 | בניית פיר, בעומק עד 4.25 מ', לביצוע עבודות הניפוך. מידות הפיר יהיו מינימליות ככל האפשר. המחירים כוללים חפירה ודיפון הפיר, במידת הצורך, מילוי חוזר של הפיר והחזרת המצב לקדמותו. | יח'   | 12,398.00 |
| <b><u>תת פרק 03.04 חידוש קווים - בשיטת ניפוח סיגמנטים</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |
| המחירים הם עבור הגדלת קוטר הצינור. עבור החלפת צינור, באותו קוטר, יופחתו 10% מהמחיר המצויין.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |       |           |
| העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות ניפוח להגדלת קוטר, השחלה צינור מסוג PE100 או שווה ערך מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הצינור, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הצינור בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים (מעקפים), כלולים במחירי היחידה השונים.                    |                                                                                                                                                                                |       |           |
| שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י הקבלן, תשלום עבור שוטרים יתקבל החזר ללא רווח קבלן                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |       |           |
| למען הסר ספק במידה והשרוול ו/או הניפוח נכשלו, הקבלן יבצע את העבודה פעם נוספת או בשיטה קונבנציונלית וזאת ללא כל עלות נוספת מעבר לעלות הביצוע שנקבעה. בנוסף ישא הקבלן בכל ההוצאות הנלוות במידה ויהיו לתאגיד כתוצאה מכשל בביצוע. עבור עבודה במי תהום יתווספו למחירי היחידה תוספת של 40 % אחוז |                                                                                                                                                                                |       |           |
| 03.04.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ניפוח ומשיכת צנרת חדש עד קוטר 160 מ"מ עשויה סיגמנטים יעודיים לשיטה                                                                                                             | מטר   | 2,541.00  |
| 03.04.0020                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ניפוח ומשיכת צנרת חדשה בקוטר 200 מ"מ עשויה סיגמנטים יעודיים לשיטה                                                                                                              | מטר   | 2,762.00  |
| 03.04.0030                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ניפוח ומשיכת צנרת חדשה בקוטר 250 מ"מ עשויה סיגמנטים יעודיים לשיטה                                                                                                              | מטר   | 2,977.00  |
| 03.04.0040                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ניפוח ומשיכת צנרת חדשה בקוטר 315 מ"מ עשויה סיגמנטים יעודיים לשיטה                                                                                                              | מטר   | 3,203.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 242

| מחיר     | יחידה | תאור                                                                                        | סעיף       |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |       | <b>פרק 05 תיקונים באמצעות רובוט</b>                                                         |            |
|          |       | <b>תת פרק 05.01 טיפול וסילוק שורשים</b>                                                     |            |
| 2,513.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0010 |
| 2,777.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0020 |
| 3,472.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0030 |
| 3,968.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0040 |
| 5,836.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0050 |
| 6,679.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 500 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0060 |
| 7,225.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 600 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0070 |
| 2,777.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0080 |
| 3,059.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0090 |
| 3,968.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0100 |
| 4,315.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0110 |
| 7,093.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0120 |
| 7,637.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.01.0130 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 243

| מחיר      | יחידה | תאור                                                                                                   | סעיף       |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8,481.00  | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0140 |
| 9,258.00  | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 500 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0150 |
| 10,183.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים ובקוטר עד 600 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0160 |
| 3,753.00  | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0170 |
| 4,034.00  | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0180 |
| 5,290.00  | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0190 |
| 6,249.00  | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0200 |
| 13,192.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0210 |
| 13,886.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0220 |
| 14,581.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0230 |
| 15,738.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 500 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0240 |
| 16,300.00 | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים ובקוטר עד 600 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | 05.01.0250 |
| 992.00    | ש"ע   | שעת עבודה עבור פעילויות נוספות אשר לא מוגדרות בקטגוריות השירות לעיל.                                   | 05.01.0260 |
| 463.00    | יח'   | מיכל מלא של רוטקס או מוצר שווה מערך ואיכות באישור הגורם המקצועי בחברה.                                 | 05.01.0270 |
| 976.00    | יח'   | טיפול וסילוק שורשים מתא בקרה לביוב בעומק עד 10 מטר ובקוטר עד 1.0 מטר ע"פ המפרט הטכני המיוחד, בכל קוטר. | 05.01.0280 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 244  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

| סעיף                                          | תאור                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 05.01.0290                                    | טיפול וסילוק שורשים מתא בקרה לביוב בעומק עד 2.0 מטר<br>ע"פ המפרט הטכני המיוחד, בכל קוטר.            | יח'   | 2,083.00 |
| 05.01.0300                                    | טיפול וסילוק שורשים מתא בקרה לביוב בעומק עד 4.0 מטר<br>ע"פ המפרט הטכני המיוחד, בכל קוטר.            | יח'   | 2,861.00 |
| <b><u>תת פרק 05.02 ניקוי והסרת שומנים</u></b> |                                                                                                     |       |          |
| 05.02.0010                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים<br>ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 2,365.00 |
| 05.02.0020                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים<br>ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 2,513.00 |
| 05.02.0030                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 10 מטרים<br>ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 3,472.00 |
| 05.02.0040                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים<br>ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 2,777.00 |
| 05.02.0050                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים<br>ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 3,059.00 |
| 05.02.0060                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 25 מטרים<br>ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 4,166.00 |
| 05.02.0070                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים<br>ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 4,034.00 |
| 05.02.0080                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים<br>ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 4,315.00 |
| 05.02.0090                                    | פירוק ניקוי והסרת שומנים מקווי הביוב באורך עד 50 מטרים<br>ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 5,290.00 |
| <b><u>תת פרק 05.03 תיקוני שבר</u></b>         |                                                                                                     |       |          |
| 05.03.0010                                    | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך עד 10 מטרים<br>ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.     | יח'   | 3,059.00 |
| 05.03.0020                                    | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך עד 10 מטרים<br>ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.     | יח'   | 3,621.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 245

| סעיף       | תאור                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 05.03.0030 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.         | יח'   | 4,448.00 |
| 05.03.0040 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.         | יח'   | 5,836.00 |
| 05.03.0050 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.         | יח'   | 6,249.00 |
| 05.03.0060 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.         | יח'   | 6,679.00 |
| 05.03.0070 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.         | יח'   | 7,406.00 |
| 05.03.0080 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך 20 מטרים ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | יח'   | 4,315.00 |
| 05.03.0090 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך 20 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | יח'   | 4,860.00 |
| 05.03.0100 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך 20 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | יח'   | 5,704.00 |
| 05.03.0110 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך 20 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | יח'   | 6,943.00 |
| 05.03.0120 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך 20 מטרים ובקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | יח'   | 7,373.00 |
| 05.03.0130 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך 20 מטרים ובקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | יח'   | 8,067.00 |
| 05.03.0140 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים PVC באורך 20 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.            | יח'   | 8,894.00 |
| 05.03.0210 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 3,059.00 |
| 05.03.0220 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 3,621.00 |
| 05.03.0230 | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 4,448.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 246

| מחיר     | יחידה | תאור                                                                                                 | סעיף       |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5,836.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0240 |
| 6,249.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0250 |
| 6,679.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0260 |
| 7,406.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 10 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0270 |
| 4,315.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 20 מטרים ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0280 |
| 4,860.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 20 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0290 |
| 5,704.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 20 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0300 |
| 6,943.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 20 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0310 |
| 7,373.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 20 מטרים ובקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0320 |
| 8,067.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 20 מטרים ובקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0330 |
| 8,894.00 | יח'   | תיקון שבר בקווי ביוב העשויים בטון או א/צ באורך עד 20 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | 05.03.0340 |
| 5,555.00 | יח'   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 0.5 מטרים ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | 05.03.0400 |
| 5,836.00 | יח'   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 0.5 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | 05.03.0410 |
| 6,531.00 | יח'   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 0.5 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | 05.03.0420 |
| 6,811.00 | יח'   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 0.5 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | 05.03.0430 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 247  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

| סעיף                                         | תאור                                                                                               | יחידה | מחיר      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 05.03.0440                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 0.5 מטרים ובקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                | יח'   | 8,481.00  |
| 05.03.0450                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 0.5 מטרים ובקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                | יח'   | 9,308.00  |
| 05.03.0460                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 0.5 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                | יח'   | 9,720.00  |
| 05.03.0470                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 1 מטרים ובקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | יח'   | 8,332.00  |
| 05.03.0480                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 1 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | יח'   | 8,762.00  |
| 05.03.0490                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 1 מטרים ובקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | יח'   | 9,308.00  |
| 05.03.0500                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 1 מטרים ובקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | יח'   | 11,109.00 |
| 05.03.0510                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 1 מטרים ובקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | יח'   | 11,671.00 |
| 05.03.0520                                   | חיתוך צינור PVC מעוך/שבור באורך 1 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                  | יח'   | 12,647.00 |
| <b><u>תת פרק 05.04 חיתוך צנרת לתיקון</u></b> |                                                                                                    |       |           |
| 05.04.0010                                   | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 3,901.00  |
| 05.04.0020                                   | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.   | יח'   | 6,811.00  |
| 05.04.0030                                   | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 9,720.00  |
| 05.04.0040                                   | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 6,811.00  |
| 05.04.0050                                   | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 16,531.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 248

| סעיף       | תאור                                                                                               | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 05.04.0060 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.              | יח'   | 13,622.00 |
| 05.04.0070 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                | יח'   | 27,078.00 |
| 05.04.0080 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.              | יח'   | 33,063.00 |
| 05.04.0090 | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 5,638.00  |
| 05.04.0100 | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.   | יח'   | 9,720.00  |
| 05.04.0110 | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 13,886.00 |
| 05.04.0120 | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 9,308.00  |
| 05.04.0130 | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.   | יח'   | 16,664.00 |
| 05.04.0140 | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 23,607.00 |
| 05.04.0150 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.              | יח'   | 18,052.00 |
| 05.04.0160 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.                | יח'   | 38,882.00 |
| 05.04.0170 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.              | יח'   | 47,925.00 |
| 05.04.0180 | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 7,919.00  |
| 05.04.0190 | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.   | יח'   | 13,192.00 |
| 05.04.0200 | חיתוך של לפחות רבע מכמות הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 19,441.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

דף מס': 249

| סעיף       | תאור                                                                                               | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 05.04.0210 | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 13,192.00 |
| 05.04.0220 | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.   | יח'   | 23,607.00 |
| 05.04.0230 | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד. | יח'   | 33,327.00 |
| 05.04.0240 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 0.5 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ המפרט הטכני המיוחד.                  | יח'   | 27,078.00 |
| 05.04.0250 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ המפרט הטכני המיוחד.                    | יח'   | 54,851.00 |
| 05.04.0260 | חיתוך של כל הבטון בצינור באורך עד 1.5 מטרים ובקוטר עד 400 מ"מ המפרט הטכני המיוחד.                  | יח'   | 66,654.00 |
| 05.04.0270 | חיתוך ותיקון צנרת בקוטר עד 100 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד(שחזור מחבר T/אפסילון)                    | יח'   | 6,249.00  |
| 05.04.0280 | חיתוך ותיקון צנרת בקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד(שחזור מחבר T/אפסילון)                    | יח'   | 6,943.00  |
| 05.04.0290 | חיתוך ותיקון צנרת בקוטר עד 200 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד(שחזור מחבר T/אפסילון)                    | יח'   | 8,067.00  |
| 05.04.0300 | חיתוך ותיקון צנרת בקוטר עד 250 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד(שחזור מחבר T/אפסילון)                    | יח'   | 9,026.00  |
| 05.04.0310 | חיתוך ותיקון צנרת בקוטר עד 300 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד(שחזור מחבר T/אפסילון)                    | יח'   | 9,456.00  |
| 05.04.0320 | חיתוך ותיקון צנרת בקוטר עד 350 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד(שחזור מחבר T/אפסילון)                    | יח'   | 10,564.00 |
| 05.04.0330 | חיתוך ותיקון צנרת בקוטר עד 400 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד(שחזור מחבר T/אפסילון)                    | יח'   | 11,671.00 |
| 05.04.0340 | חיתוך של לפחות חצי מכמות הבטון בצינור באורך עד 1 מטרים ובקוטר עד 160 מ"מ ע"פ המפרט הטכני המיוחד.   | יח'   | 11,671.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 250

| מחיר                                               | יחידה | תאור                                                           | סעיף       |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>תת פרק 05.05 פתיחת מחברי T ואפסילון</b>         |       |                                                                |            |
| 3,339.00                                           | יח'   | פתיחת מחברי T ואפסילון לאחר שרוול קו ראשי בקוטר עד 6 צול.      | 05.05.0010 |
| 4,265.00                                           | יח'   | פתיחת מחברי T ואפסילון לאחר שרוול קו ראשי בקוטר עד 8 צול.      | 05.05.0020 |
| 5,191.00                                           | יח'   | פתיחת מחברי T ואפסילון לאחר שרוול קו ראשי בקוטר עד 10 צול.     | 05.05.0030 |
| 6,480.00                                           | יח'   | פתיחת מחברי T ואפסילון לאחר שרוול קו ראשי בקוטר עד 12 צול.     | 05.05.0040 |
| 7,225.00                                           | יח'   | פתיחת מחברי T ואפסילון לאחר שרוול קו ראשי בקוטר עד 16 צול.     | 05.05.0050 |
| 8,332.00                                           | יח'   | פתיחת מחברי T ואפסילון לאחר שרוול קו ראשי בקוטר עד 20 צול.     | 05.05.0060 |
| 9,638.00                                           | יח'   | פתיחת מחברי T ואפסילון לאחר שרוול קו ראשי בקוטר עד 24 צול.     | 05.05.0070 |
| <b>תת פרק 05.06 חיתוך וסילוק שרוול מקווי הביוב</b> |       |                                                                |            |
| 1,075.00                                           | יח'   | חיתוך וסילוק שרוול מקווי הביוב ל-1 מטר אורך ובקוטר עד 100 מ"מ. | 05.06.0010 |
| 1,157.00                                           | יח'   | חיתוך וסילוק שרוול מקווי הביוב ל-1 מטר אורך ובקוטר עד 160 מ"מ. | 05.06.0020 |
| 1,241.00                                           | יח'   | חיתוך וסילוק שרוול מקווי הביוב ל-1 מטר אורך ובקוטר עד 200 מ"מ. | 05.06.0030 |
| 1,289.00                                           | יח'   | חיתוך וסילוק שרוול מקווי הביוב ל-1 מטר אורך ובקוטר עד 250 מ"מ. | 05.06.0040 |
| 1,373.00                                           | יח'   | חיתוך וסילוק שרוול מקווי הביוב ל-1 מטר אורך ובקוטר עד 300 מ"מ. | 05.06.0050 |
| 1,439.00                                           | יח'   | חיתוך וסילוק שרוול מקווי הביוב ל-1 מטר אורך ובקוטר עד 350 מ"מ. | 05.06.0060 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 251

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תאור                                                                        | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 05.06.0070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | חיתוך וסילוק שרוול מקווי הביוב ל-1 מטר אורך ובקוטר עד 400 מ"מ.              | יח'   | 1,488.00 |
| <b>תת פרק 05.07 הפעלת רובוט.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |       |          |
| 05.07.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | שימוש ברובוט, לכל סוגי עבודות החיתוך, בקווים מקוטר 160 מ"מ עד קוטר 800 מ"מ. | ש"ע   | 1,984.00 |
| <b>פרק 06 שיקום תאי ביוב.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |       |          |
| <b>תת פרק 06.01 שיקום תאי ביוב.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |       |          |
| <p>שיקום וחידוש תאי ביוב כמפורט במפרט כולל שיקום תא הבקרה לרבות תיקון ושיקום עיבוד מתעלים/בנציקים כמפורט במפרט הטכני 1. כללי: א. תאי הביקורת המיועדים לחידוש עשויים להימצא בשני מצבים כלהלן: (1) תאים ישנים אכולים קורוזיה המיועדים לחידוש. (2) תאים המיועדים לחידוש אשר מי תהום חודרים אליהם מדפנות השוחות. ב. עצירת החדירה של מי תהום מדפנות התא פנימה תבוצע בשלב הראשון של חידוש תאי הביקורת. ג. עבודת חידוש ת"ב תבטיח איטום ת"ב ומניעת: (1) דלף של מי ביוב מתא הביקורת החוצה. (2) חדירה של מי תהום מן החוץ אל תוך תא הביקורת. 2. פרוט שיטת ביצוע האיטום בתאי ביקורת אשר מי תהום חודרים אליהם: א. העבודה תבוצע בהתאם לשלבים: (1) ניקוי ושטיפת דפנות התא והסרת השומנים. (2) ביצוע מדידות ותכנון השיקום. (3) עצירת חדירת מי התהום אל תוך תא הביקורת ויצירת תנאי עבודה לאיטום פנימי של התא.</p> <p>(4) חיסול הבקטריות שהתפתחו על דופן התא ומניעת התפתחות בעתיד. (5) איטום ושיקום פנימי של דפנות התא. ב. פרוט הטיפול בעצירת חדירת מי התהום אל תוך התא: (1) הטיפול יבוצע בהזרקה. (2) (א) ייקדחו חורים בדופן תא הביקורת ליד נקודות חדירת המים. דרך חורים אלו יוזרק בלחץ אל החלק האחורי של התא חומר פולימרי הידרופוני אשר מקציף ומתקשה עם מגע במים, ויוצר איטום בדופן החיצונית של התא. (ב) על פעולת ההזרקה יש לחזור מספר פעמים בהתאם לצורך עד אשר תופסק לחלוטין חדירת מי התהום לת"ב. (3) לאחר שתופסק חדירת מי התהום ייווצרו התנאים לביצוע איטום וחידוש פנים ת"ב. 3. חידוש ואיטום תאי ביקורת בשיטת ציפוי פולימרי: א. בשיטה זו מחודש דופן התא בתערובת פולימרית ייחודית בתהליך של התזה צנטריפוגלית או יציקה ידנית לפי הצורך.</p> |                                                                             |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 252

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ב. חומרים: (1) תערובת פולימרית : הרכב שרפים בעל חוזק וגמישות גבוהה מאוד בפני חומרים קורוזיביים. (2) ניתן להתאים את התערובת לכל סוגי השפכים המובלים בצינור: שפכים תעשייתיים ושפכים ביתיים, מליחות גבוהה, קורוזיביות גבוהה ועוד. (3) כהכנה ליישום התערובת לשיקום התא, יצופה התא בשכבת פריימר לצורך הבטחת היקשרות מוחלטת של הציפוי הפולימרי אל דפנות התא. |       |           |
| 06.01.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שיקום וחידוש תאי ביוב בכל קוטר ובעומק עד 1.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 4,794.00  |
| 06.01.0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שיקום וחידוש תאי ביוב בכל קוטר ובעומק עד 1.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 6,117.00  |
| 06.01.0030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שיקום וחידוש תאי ביוב בכל קוטר ובעומק עד 2.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 6,943.00  |
| 06.01.0040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שיקום וחידוש תאי ביוב בכל קוטר ובעומק עד 2.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 14,052.00 |
| 06.01.0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שיקום וחידוש תאי ביוב בכל קוטר ובעומק עד 3.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 16,119.00 |
| 06.01.0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שיקום וחידוש תאי ביוב בכל קוטר ובעומק עד 3.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 17,854.00 |
| 06.01.0070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שיקום וחידוש תאי ביוב בכל קוטר ובעומק עד 4.25 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 18,846.00 |
| 06.01.0080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שיקום וחידוש תאי ביוב בכל קוטר ובעומק עד 4.75 מ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יח'   | 21,821.00 |
| 06.01.0090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | עבור כל 0.5 מ' נוספים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יח'   | 2,314.00  |
| <p><b><u>פרק 07 שטיפה וצילום קווי ביוב לפני שירווול וניפוצ קווי ביוב</u></b></p> <p><b><u>תת פרק 07.01 שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב, כולל דוח מקדים לפני שירווול וני .</u></b></p> <p>עבודות אלה לשטיפה יזומה, של מערכת הביוב, עם ביובית , כולל דו"ח צילום ו-CD, יקוזזו ממחיר עלות השירווול ואו הניפוצ במידה והמזמין על סמך הדוח ישרווול או ינפץ ויגדיל את קו הביוב הישן.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 253

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | עבודות כוללת ביצוע כל התאומים הנדרשים עם כל הרשויות ועמידה בכל תנאי הבטיחות. העבודה תתבצע, בכל שעות היממה, על פי הנדרש. הקבלן יספק, ללא כל תוספת מחיר, אספקה והפעלת צוות מורשה אבטחת תנועה לרבות: הציוד המפורט בתרשים מספר 25 של משרד התחבורה, מע"צ ומשטרת ישראל ו/או כל תרשים נוסף שידרש לצורך ביצוע עבודות אבטחה תקניות, לסגירת כבישים, אספקה והתקנת מעקה (גדרות) ואספקה והתקנת שלטים, 100 / 100, כתום / שחור רב עוצמה ואו כל שילוט נוסף. |       |          |
| 07.01.0030 | עבור שטיפה יזומה, של מערכת הביוב, עם ביובית, כולל דו"ח צילום ו-CD, לקווי ביוב בקוטר "4-6".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 66.00    |
| 07.01.0040 | עבור שטיפה יזומה, של מערכת הביוב, עם ביובית, כולל דו"ח צילום ו-CD, לקווי ביוב בקוטר "8-10".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | מטר   | 99.00    |
| 07.01.0050 | עבור שטיפה יזומה, של מערכת הביוב, עם ביובית, כולל דו"ח צילום ו-CD, לקווי ביוב בקוטר "16-12" (יידרש הפעלת ביובית ללחץ גבוה ל- 250 אטמוספרות, לפחות).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 149.00   |
| 07.01.0055 | עבור שטיפה יזומה, של מערכת הביוב, עם ביובית, כולל דו"ח צילום ו-CD, לקווי ביוב בקוטר "18-24" (יידרש הפעלת הקומבי).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | מטר   | 364.00   |
| 07.01.0060 | עבור שטיפה יזומה, של מערכת הביוב, עם ביובית, כולל דו"ח צילום ו-CD, לקווי ביוב בקוטר מעל "24" (יידרש הפעלת הקומבי).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מטר   | 562.00   |
| 07.01.0070 | מעקף זרימה, כולל משאבות ביוב וצנרת, להולכת ספיקה של 20 מק"ש וללחץ עד 30 מ', כולל הכל, כמפורט במפרט הטכני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | י/ממ  | 4,364.00 |
| 07.01.0071 | מעקף זרימה, כולל משאבות ביוב וצנרת, להולכת ספיקה של 50 מק"ש וללחץ עד 30 מ', כולל הכל, כמפורט במפרט הטכני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | י/ממ  | 5,621.00 |
| 07.01.0072 | מעקף זרימה, כולל משאבות ביוב וצנרת, להולכת ספיקה של 100 מק"ש וללחץ עד 30 מ', כולל הכל, כמפורט במפרט הטכני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | י/ממ  | 7,737.00 |
| 07.01.0073 | מעקף זרימה, כולל משאבות ביוב וצנרת, להולכת ספיקה של 150 מק"ש וללחץ עד 30 מ', כולל הכל, כמפורט במפרט הטכני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | י/ממ  | 8,861.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה  
דף מס': 254

| סעיף       | תאור                                                                                                       | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 07.01.0074 | מעקף זרימה, כולל משאבות ביוב וצנרת, להולכת ספיקה של 250 מק"ש וללחץ עד 30 מ', כולל הכל, כמפורט במפרט הטכני. | י/ממ  | 9,985.00  |
| 07.01.0075 | מעקף זרימה, כולל משאבות ביוב וצנרת, להולכת ספיקה של 350 מק"ש וללחץ עד 30 מ', כולל הכל, כמפורט במפרט הטכני. | י/ממ  | 11,671.00 |
| 07.01.0078 | תוספת, בגין משאבה מושתקת, מותקנת בקופסה אקוסטית.                                                           | קומפ' | 712.00    |

מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| סעיף | תאור                                                                                            | יחידה | מחיר |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | <b>פרק 00 הערה.</b>                                                                             |       |      |
|      | <b>תת פרק 00.01 הערות לכל סעיפי המחירון ••</b>                                                  |       |      |
|      | •• תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות גלוות, אינם כלולים במחירי היחידה השונים. ••             |       |      |
|      | •• המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש ••• |       |      |
|      | •• על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים את פינוי החומר החפור והפסולת לאתר מורשה.                 |       |      |
|      | •• הערות לסעיפי צימורות ניקוז ••                                                                |       |      |
|      | (א) תהיה תוספת של 5% ממחירי היחידה של הצנרת, עבור כל 0.5 מטר עומק נוסף מעל 3.5 מ'.              |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים. דף מס': 255

| סעיף | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      | <p>(ב) חפירה וחציבה לקווי ניקוז בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, חיתוך אספלטים בדיסק, כולל פרוק אספלטים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול ומצעים וזאת בתוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p> <p>(ג) על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, תחבורה ציבורית עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. <b>תשלום עבור שוטרים</b> יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p> <p>(ד) בנוסף, על הקבלן, לכלול במחירי היח' השונים, את העלות עבור ניקוי שטיפה וצילום פנימי של קו הניקוז החדש, לאחר ביצוע, מקוטר 40 מ"מ ומעלה, כולל הפקת דו"ח ותקליטור, בהתאם למפרט הטכני.</p> <p>(ה) המחיר יכלול אטם מובנה כדוגמת הידרוטייל או מגנקריט.</p> |       |        |
|      | <p><b>פרק 51 עבודות להנחת רשת תיעול וניקוז.</b></p> <p><b>תת פרק 51.01 עבודות להנחת רשת תיעול וניקוז.</b></p> <p>51.01.0050 צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 30 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.</p> <p>51.01.0051 צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 40 ס"מ, בעומק עד 2.0 מטר.</p> <p>51.01.0052 צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 50 ס"מ, בעומק עד 2.0 מטר.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 600.00 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 713.00 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 900.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 256  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| מחיר     | יחידה | תאור                                                                             | סעיף       |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1,188.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 60 ס"מ, בעומק עד 2.0 מטר.          | 51.01.0053 |
| 1,488.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 80 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.           | 51.01.0054 |
| 2,238.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 100 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.          | 51.01.0055 |
| 3,425.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 125 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.          | 51.01.0056 |
| 4,463.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 150 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.          | 51.01.0057 |
| 750.00   | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 40 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'.  | 51.01.0061 |
| 1,050.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 50 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'.  | 51.01.0062 |
| 1,338.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 60 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'.  | 51.01.0063 |
| 1,638.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 80 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'.  | 51.01.0064 |
| 2,375.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 100 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'. | 51.01.0065 |
| 3,563.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 125 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'. | 51.01.0066 |
| 4,613.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 150 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'. | 51.01.0067 |
| 1,188.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 50 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'.  | 51.01.0072 |
| 1,338.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 60 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'.  | 51.01.0073 |
| 1,788.00 | מטר   | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 80 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'.  | 51.01.0074 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 257  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                             | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 51.01.0075 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 100 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'. | מטר   | 2,675.00 |
| 51.01.0076 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 125 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'. | מטר   | 3,863.00 |
| 51.01.0077 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 150 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'. | מטר   | 4,900.00 |
| 51.01.0082 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 50 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.  | מטר   | 1,488.00 |
| 51.01.0083 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 60 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.  | מטר   | 1,788.00 |
| 51.01.0084 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 80 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.  | מטר   | 2,238.00 |
| 51.01.0085 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 100 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'. | מטר   | 3,125.00 |
| 51.01.0086 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 125 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'. | מטר   | 4,313.00 |
| 51.01.0087 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 4, לפי ת"י 27, בקוטר 150 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'. | מטר   | 5,350.00 |
| 51.01.0091 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 40 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.           | מטר   | 900.00   |
| 51.01.0092 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 50 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.           | מטר   | 1,188.00 |
| 51.01.0093 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 60 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.           | מטר   | 1,488.00 |
| 51.01.0094 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 80 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.           | מטר   | 1,788.00 |
| 51.01.0095 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 100 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.          | מטר   | 2,525.00 |
| 51.01.0096 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 125 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.          | מטר   | 3,713.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 258  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                             | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 51.01.0097 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 150 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ'.          | מטר   | 4,900.00 |
| 51.01.0102 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 50 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'.  | מטר   | 1,338.00 |
| 51.01.0103 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 60 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'.  | מטר   | 1,788.00 |
| 51.01.0104 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 80 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'.  | מטר   | 2,088.00 |
| 51.01.0105 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 100 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'. | מטר   | 2,975.00 |
| 51.01.0106 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 125 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'. | מטר   | 4,313.00 |
| 51.01.0107 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 150 ס"מ, בעומק מ-2.0 מ' עד 2.5 מ'. | מטר   | 5,500.00 |
| 51.01.0112 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 50 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'.  | מטר   | 1,638.00 |
| 51.01.0113 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 60 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'.  | מטר   | 1,938.00 |
| 51.01.0114 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 80 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'.  | מטר   | 2,525.00 |
| 51.01.0115 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 100 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'. | מטר   | 3,713.00 |
| 51.01.0116 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 125 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'. | מטר   | 4,900.00 |
| 51.01.0117 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 150 ס"מ, בעומק מ-2.5 מ' עד 3.0 מ'. | מטר   | 5,938.00 |
| 51.01.0122 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 50 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.  | מטר   | 1,938.00 |
| 51.01.0123 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 60 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.  | מטר   | 2,238.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 259  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                              | יחידה | מחיר      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 51.01.0124 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 80 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.                                   | מטר   | 2,975.00  |
| 51.01.0125 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 100 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.                                  | מטר   | 4,313.00  |
| 51.01.0126 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 125 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.                                  | מטר   | 5,350.00  |
| 51.01.0127 | צינורות ניקוז מבטון, דרג 5, לפי ת"י 27, בקוטר 150 ס"מ, בעומק מ-3.0 מ' עד 3.5 מ'.                                  | מטר   | 6,688.00  |
| 51.01.0211 | חיבור קו ניקוז, בקוטר עד 60 ס"מ, לתא בקרה קיים, לרבות כל עבודות החפירה, עבודות החיבור, עיבודים, מותקן בשלמות.     | יח'   | 1,338.00  |
| 51.01.0221 | חיבור קו ניקוז, בקוטר 80 עד 100 ס"מ, לתא בקרה קיים לרבות כל עבודות החפירה, עבודות החיבור, עיבודים, מותקן בשלמות.  | יח'   | 2,238.00  |
| 51.01.0225 | חיבור קו ניקוז, בקוטר 100 עד 150 ס"מ, לתא בקרה קיים לרבות כל עבודות החפירה, עבודות החיבור, עיבודים, מותקן בשלמות. | יח'   | 2,975.00  |
| 51.01.0391 | תא בקרה, במידות 100/100 ס"מ, בעומק עד 150 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).               | יח'   | 7,800.00  |
| 51.01.0392 | תא בקרה, במידות 100/100 ס"מ, בעומק עד 200 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).               | יח'   | 8,925.00  |
| 51.01.0393 | תא בקרה, במידות 100/100 ס"מ, בעומק עד 250 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).               | יח'   | 10,050.00 |
| 51.01.0394 | תא בקרה, במידות 100/100 ס"מ, בעומק עד 300 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).               | יח'   | 11,138.00 |
| 51.01.0395 | תא בקרה, במידות 100/100 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).               | יח'   | 12,350.00 |
| 51.01.0401 | תא בקרה, במידות 100/120 ס"מ, בעומק עד 150 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).               | יח'   | 8,250.00  |
| 51.01.0402 | תא בקרה, במידות 100/120 ס"מ, בעומק עד 200 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).               | יח'   | 9,313.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים. דף מס': 260

| מחיר      | יחידה | תאור                                                                                                | סעיף       |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10,363.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 100/120 ס"מ, בעומק עד 250 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0403 |
| 11,450.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 100/120 ס"מ, בעומק עד 300 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0404 |
| 12,650.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 100/120 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0405 |
| 9,763.00  | יח'   | תא בקרה, במידות 100/140 ס"מ, בעומק עד 150 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0411 |
| 10,963.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 100/140 ס"מ, בעומק עד 200 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0412 |
| 12,188.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 100/140 ס"מ, בעומק עד 250 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0413 |
| 13,413.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 100/140 ס"מ, בעומק עד 300 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0414 |
| 14,925.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 100/140 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0415 |
| 12,063.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 120/140 ס"מ, בעומק עד 150 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0421 |
| 13,413.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 120/140 ס"מ, בעומק עד 200 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0422 |
| 14,775.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 120/140 ס"מ, בעומק עד 250 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0423 |
| 16,150.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 120/140 ס"מ, בעומק עד 300 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0424 |
| 17,675.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 120/140 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0425 |
| 21,325.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 150/150 ס"מ, בעומק עד 250 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0433 |
| 24,363.00 | יח'   | תא בקרה, במידות 150/150 ס"מ, בעומק עד 300 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד). | 51.01.0434 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד      דף מס': 261  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                      | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 51.01.0435 | תא בקרה, במידות 150/150 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 27,388.00 |
| 51.01.0436 | תא בקרה, במידות 150/180 ס"מ, בעומק עד 250 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 22,838.00 |
| 51.01.0437 | תא בקרה, במידות 150/180 ס"מ, בעומק עד 300 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 25,875.00 |
| 51.01.0438 | תא בקרה, במידות 150/180 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 28,925.00 |
| 51.01.0439 | תא בקרה, במידות 210/180 ס"מ, בעומק עד 250 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 28,925.00 |
| 51.01.0440 | תא בקרה, במידות 210/180 ס"מ, בעומק עד 300 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 30,438.00 |
| 51.01.0441 | תא בקרה, במידות 210/180 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 31,963.00 |
| 51.01.0442 | תא בקרה, במידות 210/210 ס"מ, בעומק עד 250 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 36,525.00 |
| 51.01.0443 | תא בקרה, במידות 210/210 ס"מ, בעומק עד 300 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (משקל כבד).        | יח'   | 39,575.00 |
| 51.01.0444 | תא בקרה, במידות 210/210 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (משקל כבד).        | יח'   | 42,613.00 |
| 51.01.0445 | תא בקרה, במידות 210/275 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (משקל כבד).        | יח'   | 48,688.00 |
| 51.01.0446 | תא בקרה, במידות 210/275 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (משקל כבד).        | יח'   | 51,738.00 |
| 51.01.0447 | תא בקרה, במידות 210/275 ס"מ, בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד).       | יח'   | 54,763.00 |
| 51.01.0452 | תא בקרה עגול, בקוטר 80 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ מסוג D-400 (למשקל כבד), בעומק עד 1.25 מ'. | יח'   | 5,500.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 262  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| מחיר      | יחידה | תאור                                                                                                                                                              | סעיף       |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6,688.00  | יח'   | תא בקרה עגול, בקוטר 100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב., בקוטר 60 ס"מ מסוג D-400 (25 טון), בעומק מ-1.25 מ' עד 2.0 מ'.                                                 | 51.01.0453 |
| 8,463.00  | יח'   | תא בקרה עגול בקוטר 125 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב., בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד), בעומק מ-2.00 מ' עד 3.00 מ'.                                             | 51.01.0454 |
| 24,363.00 | יח'   | שוחה אינטגרלית לצינור, בקוטר 150 ס"מ, קלאסה 4, עם תא בקרה עגול, בקוטר 100 ס"מ ומכסה ב.ב., בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד), בעומק עד 2.5 מ'.                  | 51.01.0455 |
| 25,875.00 | יח'   | שוחה אינטגרלית לצינור, בקוטר 150 ס"מ, קלאסה 4, עם תא בקרה עגול, בקוטר 100 ס"מ ומכסה ב.ב., בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד), בעומק עד 3.0 מ'.                  | 51.01.0456 |
| 27,388.00 | יח'   | שוחה אינטגרלית לצינור, בקוטר 150 ס"מ, קלאסה 4, עם תא בקרה עגול, בקוטר 100 ס"מ ומכסה ב.ב., בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400 (למשקל כבד), בעומק עד 3.5 מ'.                  | 51.01.0457 |
| 1,100.00  | יח'   | ביצוע עיבוד (בנצ'יק) מבטון מזוין יצוק באתר, בתא ניקוז קיים, מתאים לצינור בקוטר 60 ס"מ, כולל ביטון עוקה.                                                           | 51.01.0464 |
| 1,238.00  | יח'   | ביצוע עיבוד (בנצ'יק) מבטון מזוין יצוק באתר, בתא ניקוז קיים, מתאים לצינור בקוטר 80 ס"מ, כולל ביטון עוקה.                                                           | 51.01.0465 |
| 1,288.00  | יח'   | ביצוע עיבוד (בנצ'יק) מבטון מזוין יצוק באתר, בתא ניקוז קיים, מתאים לצינור בקוטר 100 ס"מ, כולל ביטון עוקה.                                                          | 51.01.0466 |
| 775.00    | יח'   | תוספת למחיר תאי בקרה, עבור אטם "עוצר מים" (STOP WATER), בקוטר 40 ס"מ או אטם מובנה בתא הבקרה, כדוגמת F-153 של אקרשטיין (זכר + נקבה) או אטם "קונטור סיל" של וולפמן. | 51.01.0500 |
| 950.00    | יח'   | תוספת למחיר תאי בקרה, עבור אטם "עוצר מים" (STOP WATER), בקוטר 50 ס"מ או אטם מובנה בתא הבקרה, כדוגמת F-153 של אקרשטיין (זכר + נקבה) או אטם "קונטור סיל" של וולפמן. | 51.01.0501 |
| 1,163.00  | יח'   | תוספת למחיר תאי בקרה, עבור אטם "עוצר מים" (STOP WATER), בקוטר 60 ס"מ או אטם מובנה בתא הבקרה, כדוגמת F-153 של אקרשטיין (זכר + נקבה) או אטם "קונטור סיל" של וולפמן. | 51.01.0502 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 263  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 51.01.0503 | תוספת למחיר תאי בקרה, עבור אטם "עוצר מים" (STOP WATER), בקוטר 80 ס"מ או אטם מובנה בתא הבקרה, כדוגמת F-153 של אקרשטיין (זכר + נקבה) או אטם "קונטור סיל" של וולפמן.  | יח'   | 1,413.00 |
| 51.01.0504 | תוספת למחיר תאי בקרה, עבור אטם "עוצר מים" (STOP WATER), בקוטר 100 ס"מ או אטם מובנה בתא הבקרה, כדוגמת F-153 של אקרשטיין (זכר + נקבה) או אטם "קונטור סיל" של וולפמן. | יח'   | 1,788.00 |
| 51.01.0505 | תוספת למחיר תאי בקרה, עבור אטם "עוצר מים" (STOP WATER), בקוטר 125 ס"מ או אטם מובנה בתא הבקרה, כדוגמת F-153 של אקרשטיין (זכר + נקבה) או אטם "קונטור סיל" של וולפמן. | יח'   | 2,175.00 |
| 51.01.0506 | תוספת למחיר תאי בקרה, עבור אטם "עוצר מים" (STOP WATER), בקוטר 150 ס"מ או אטם מובנה בתא הבקרה, כדוגמת F-153 של אקרשטיין (זכר + נקבה) או אטם "קונטור סיל" של וולפמן. | יח'   | 2,550.00 |
| 51.01.0508 | תוספת למחיר תא בקרה, עבור הקמתו על קו ניקוז קיים.                                                                                                                  | יח'   | 1,538.00 |
| 51.01.0510 | תוספת למחיר תא בקרה, עבור כל 0.5 מ' נוספים, בעומק מעל 3.5 מ'.                                                                                                      | יח'   | 1,538.00 |
| 51.01.0511 | תוספת למחיר תא בקרה, עבור מכסה רשת, בקוטר 60 ס"מ, כבד במקום מכסה ב-ב כבד.                                                                                          | יח'   | 663.00   |
| 51.01.0512 | תוספת למחיר תא בקרה, עבור מכסה "שמשון" (כבד), בקוטר 50 ס"מ או מרובע, עם סמל הרשות, במקום מכסה ב-ב כבד.                                                             | יח'   | 913.00   |
| 51.01.0513 | תוספת למחיר תא בקרה, עבור מכסה "שמשון" (כבד), בקוטר 60 ס"מ או מרובע, עם סמל הרשות, במקום מכסה ב-ב כבד.                                                             | יח'   | 1,163.00 |
| 51.01.0514 | הכנה בתא בקרה, לחיבור קו ניקוז, בקוטר כלשהוא, בעתיד.                                                                                                               | יח'   | 1,288.00 |
| 51.01.0520 | החלפת מכסה בתא קיים לרבות אספקת תיקרה בקוטר 60 ס"מ, טבעת ומכסה ב-ב כבד.                                                                                            | יח'   | 1,788.00 |
| 51.01.0521 | החלפת מכסה בתא קיים, לרבות אספקת תיקרה, בקוטר 60 ס"מ, טבעת ומכסה רשת, מייצקת ברזל לעומס כבד.                                                                       | יח'   | 2,425.00 |
| 51.01.0522 | תא קליטה, 1 רשתות, במידות 45/80 ס"מ, בעומק עד 200 ס"מ, כולל שבכה ואבן שפה יצקת.                                                                                    | יח'   | 5,338.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 264  
 מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 51.01.0523 | תא קליטה, 2 רשתות, במידות 45/80 ס"מ, לכל קולטן, בעומק עד 200 ס"מ, כולל שבכה ואבן שפה יצקת.                                                                     | יח'   | 7,575.00  |
| 51.01.0524 | תא קליטה, 3 רשתות, במידות 45/80 ס"מ, לכל קולטן, בעומק עד 200 ס"מ, כולל שבכה ואבן שפה יצקת.                                                                     | יח'   | 9,500.00  |
| 51.01.0525 | תא קליטה, 4 רשתות, במידות 45/80 ס"מ, לכל קולטן, בעומק עד 200 ס"מ, כולל שבכה ואבן שפה יצקת.                                                                     | יח'   | 11,875.00 |
| 51.01.0530 | הפחתת מחיר מתאי הקליטה (קולטנים), עבור אי ביצוע אבן שפה מייצקת. המחיר לרשת אחת.                                                                                | יח'   | -611.00   |
| 51.01.0531 | תוספת מחיר לתא קליטה (קולטן), עבור אבן שפה "אי תנועה" מייצקת. המחיר לרשת אחת.                                                                                  | יח'   | 588.00    |
| 51.01.0532 | תוספת מחיר לתא קליטה (קולטן), עבור שבכה לעומס כבד ואבן שפה.                                                                                                    | יח'   | 588.00    |
| 51.01.0533 | תא תפיסה משולב, הכולל תא בקרה, במידות 100/120 ס"מ וקליטה במידות 45/80 ס"מ, בעומק עד 2 מ', עם 2 רשתות, כולל מכסה ב.ב. D-400 (משקל כבד), שבכה ואבן שפה יצקת.     | יח'   | 11,163.00 |
| 51.01.0543 | תא קליטה, 2 רשתות, טיפוס "ירושלים", במידות 55/55 ס"מ, לכל קולטן, בעומק 2 מ', כולל שבכה ואבן שפה יצקת.                                                          | יח'   | 9,638.00  |
| 51.01.0544 | תא קליטה, 3 רשתות, טיפוס "ירושלים", במידות 55/55 ס"מ, לכל קולטן, בעומק 2 מ', כולל שבכה ואבן שפה יצקת.                                                          | יח'   | 10,413.00 |
| 51.01.0545 | תא קליטה, במידות 120/80 ס"מ, בעומק עד 2 מ', כולל שבכות ואבן שפה יצקת.                                                                                          | יח'   | 7,363.00  |
| 51.01.0546 | קולטן שטח, מבטון מזוין ב-20, במידות פנימיות 80X80 ס"מ, בעומק עד 2.0 מ', לרבות רשת פלדה מגולוונת, בחלק העליון של התא ושלבי ירידה.                               | יח'   | 8,888.00  |
| 51.01.0565 | החלפת מסגרת ורשת לקולטן, במידות 80/45 ס"מ, כולל פרוק הקיים, התאמה לגובה וסילוק הפסולת.                                                                         | יח'   | 1,788.00  |
| 51.01.0566 | החלפת אבני שפה מיציקת ברזל, כולל פרוק הקיים וסילוק הפסולת.                                                                                                     | יח'   | 913.00    |
| 51.01.0683 | ריצוף אבן לניקוז (ריפ-רפ), לתעלות ניקוז, מעבירי מים וכיוצ"ב, לרבות הידוק שתית, שכבת מצע בעובי 15 ס"מ, שכבת בטון מזוין בעובי 10 ס"מ והטבעת אבן בבטון בעודו טרי. | מ"ר   | 375.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 06 רשת ניקוז - פרויקטים. דף מס': 265

| סעיף       | תאור                                                                                                                          | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 51.01.0688 | בטון רזה, בעובי 5 ס"מ.                                                                                                        | מ"ר   | 100.00   |
| 51.01.0693 | מובלים לתיעול, מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים, מבטון מזוין ב-30, לרבות חפירה, בטון רזה, קיטום פינות וכל הדרוש, בהתאם לתכניות. | מ"ק   | 2,425.00 |
| 51.01.0694 | זיון בטון, בברזל עגול או מצולע (לאלמנטים שהבטון והזיון נמדדים בנפרד).                                                         | טון   | 6,700.00 |
| 51.01.0718 | תעלת ניקוז מבטון מזוין, בחתך מלבני, במידות פנים 40X50 ס"מ, כולל שבכה מיצקת ברזל.                                              | מטר   | 2,038.00 |

מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף                                                                         | תאור                                                                     | יחידה | מחיר   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b><u>פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.</u></b>       |                                                                          |       |        |
| <b><u>תת פרק 01.01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.</u></b> |                                                                          |       |        |
| •• הערה ••                                                                   |                                                                          |       |        |
| 01.01.0001                                                                   | פרוק מדרכה מרוצפת מאבן משתלבת לכל הרוחב.                                 | מ"ר   | 25.00  |
| 01.01.0002                                                                   | פרוק מדרכה מצופה באספלט לכל הרוחב.                                       | מ"ר   | 25.00  |
| 01.01.0004                                                                   | פרוק אבן שפה, אבן גן, אבן תעלה, חגורת בטון, מכל סוג שהיא.                | מטר   | 13.00  |
| 01.01.0005                                                                   | פרוק אבן שפה, אבן גן, אבן תעלה, חגורת בטון, מכל סוג שהיא והרכבה מחדש.    | מטר   | 75.00  |
| 01.01.0006                                                                   | פרוק מהלכי מדרגות מאבן.                                                  | מטר   | 50.00  |
| 01.01.0007                                                                   | פרוק מהלכי מדרגות מבטון / גרנוליט / מוזיאקה.                             | מטר   | 63.00  |
| 01.01.0008                                                                   | פרוק גדר מתכת / רשת, מכל סוג שהוא עד גובה 2.5 מטר.                       | מטר   | 25.00  |
| 01.01.0009                                                                   | פרוק מעקה בטיחות להולכי רגל.                                             | מטר   | 38.00  |
| 01.01.0010                                                                   | פרוק עמודי תמרור ושלטים, עמודי מחסום לרבות התמרור, והתקנתם בסיום העבודה. | יח'   | 113.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 266

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                         | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.01.0011 | פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה לרבות זרועות ופנסים כולל פרוק בסיס הבטון ויציקה של בסיס חדש זהה מבטון מזויין ב-30, חיבורי החשמל, הארקת יסוד, ברגים, פילוס והפעלה מחדש. | יח'   | 2,500.00 |
| 01.01.0012 | פירוק והרכבה מחדש של ריהוט רחוב כגון עמודי מחסום, ברזיות, אשפתונים.                                                                                                          | יח'   | 250.00   |
| 01.01.0013 | פירוק והרכבה מחדש של ספסלי גן מבטון או יצקת ברזל כולל עיגון.                                                                                                                 | יח'   | 563.00   |
| 01.01.0014 | פירוק מבנה סככה והרכבתה מחדש בגמר העבודה כולל עמודים וגג קל (ללא קירות).                                                                                                     | מ"ר   | 281.00   |
| 01.01.0015 | פרוק זהיר של תחנת אוטובוס מסוג כל שהוא והעברתה או התקנתה מחדש בגמר העבודה                                                                                                    | יח'   | 3,938.00 |
| 01.01.0070 | פתיחת שביל כניסה לבית מצופה בטון.                                                                                                                                            | מ"ר   | 25.00    |
| 01.01.0080 | פתיחת שביל כניסה לבית מצופה באספלט.                                                                                                                                          | מ"ר   | 25.00    |
| 01.01.0090 | פתיחת שביל כניסה לבית מרוצף.                                                                                                                                                 | מ"ר   | 25.00    |
| 01.01.0100 | פתיחת שביל כניסה לבית מאבן משתלבת.                                                                                                                                           | מ"ר   | 75.00    |
| 01.01.0110 | פתיחת כביש מאספלט.                                                                                                                                                           | מ"ר   | 63.00    |
| 01.01.0120 | פתיחת כביש מאבן משתלבת.                                                                                                                                                      | מ"ר   | 63.00    |
| 01.01.0121 | פירוק זהיר של דק ו/או פרגולה מעץ קיימים ופינוי למקום מאושר                                                                                                                   | מ"ר   | 63.00    |
| 01.01.0122 | פירוק והרכבה של דק ו/או פרגולה מעץ לפי הקיים בשטח                                                                                                                            | מ"ר   | 163.00   |
| 01.01.0123 | דשא סינטטי פירוק והרכבה                                                                                                                                                      | מ"ר   | 63.00    |
| 01.01.0130 | אספקה והתקנת אבן שפה חדשה, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.                                                                                                                      | מטר   | 88.00    |
| 01.01.0131 | התקנת אבן שפה קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.                                                                                                                            | מטר   | 50.00    |
| 01.01.0132 | אספקה והתקנת אבן גן, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.                                                                                                                            | מטר   | 75.00    |
| 01.01.0133 | התקנת אבן גן קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.                                                                                                                             | מטר   | 50.00    |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 267  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.01.0145 | אספקה והתקנת מעקה בטיחות להולכי רגל.                                                                                                                                    | מטר   | 338.00   |
| 01.01.0146 | פרוק שער/ והתקנה מחדש, מכל סוג שהיא, בכל גובה.                                                                                                                          | יח'   | 1,250.00 |
| 01.01.0147 | פרוק שער, מכל סוג שהוא, בכל גובה ופינוי לאתר פסולת.                                                                                                                     | יח'   | 875.00   |
| 01.01.0148 | אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים, כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה), העבודה כוללת איטום. | יח'   | 438.00   |
| 01.01.0149 | אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים, כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.   | יח'   | 525.00   |
| 01.01.0150 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב , בקוטר 60 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.                                | יח'   | 625.00   |
| 01.01.0151 | אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 80 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.    | יח'   | 625.00   |
| 01.01.0152 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב , בקוטר 80 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.                                | יח'   | 850.00   |
| 01.01.0153 | אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 100 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.   | יח'   | 538.00   |
| 01.01.0154 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב , בקוטר 100 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.                               | יח'   | 1,038.00 |
| 01.01.0155 | אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 125 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.   | יח'   | 788.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 268  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.01.0156 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב , בקוטר 125 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.                                                                                                                                                                           | יח'   | 1,325.00 |
| 01.01.0158 | אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 150 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.                                                                                                                                               | יח'   | 1,213.00 |
| 01.01.0159 | תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת מים / ביוב , בקוטר 150 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.                                                                                                                                                                           | יח'   | 1,575.00 |
| 01.01.0160 | אספקה והנחת מכסה/ פקק כולל רינג, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 60, למשקל בינוני, במקום פקק קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.                                                                                                                                            | יח'   | 350.00   |
| 01.01.0161 | אספקה והנחת מכסה/ פקק כולל רינג, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 60, למשקל כבד, במקום פקק קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.                                                                                                                                               | יח'   | 450.00   |
| 01.01.0163 | הנמכת / הגבהת תקרה + מכסה בתא ביקורת בקטרים 80-100 ס"מ, עד לגובה של 30 ס"מ כולל פרוק התקרה הקיימת, סיתות החוליה שתחת לתקרה עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כולל ביטון כולל תאומים בגובה הפקק.(על כל 30 ס"מ נוספים ישולם 300 ש"ח נוספים)העבודה כוללת איטום.                                                         | יח'   | 963.00   |
| 01.01.0164 | הנמכת / הגבהת תקרה + מכסה בתא ביקורת מטיפוס קוני בקוטר 100 ס"מ, עד לגובה של 30 ס"מ כולל פרוק התקרה הקיימת, פירוק החוליה הקונית, סיתות החוליה שתחת לחוליה הקונית עד הגובה הדרוש והרכבה מחדש של החוליה הקונית והתקרה, כולל ביטון כולל תאומים בגובה הפקק.(על כל 30 ס"מ נוספים ישולם 400 ש"ח נוספים)העבודה כוללת איטום. | יח'   | 1,350.00 |
| 01.01.0165 | הנמכת / הגבהת תקרה + מכסה בתא ביקורת מטיפוס קוני בקוטר 125 ס"מ, עד לגובה של 30 ס"מ כולל פרוק התקרה הקיימת, פירוק החוליה הקונית, סיתות החוליה שתחת לחוליה הקונית עד הגובה הדרוש והרכבה מחדש של החוליה הקונית והתקרה, כולל ביטון כולל תאומים בגובה הפקק.(על כל 30 ס"מ נוספים ישולם 400 ש"ח נוספים)העבודה כוללת איטום. | יח'   | 1,550.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 269  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.01.0166 | הנמכת / הגבהת תקרה + מכסה בתא ביקורת מטיפול קוני בקוטר 150 ס"מ, עד לגובה של 30 ס"מ כולל פרוק התקרה הקיימת, פירוק החוליה הקונית, סיתות החוליה שתחת לחוליה הקונית עד לגובה הדרוש והרכבה מחדש של החוליה הקונית והתקרה, כולל ביטון כולל תאומים בגובה הפקק. (על כל 30 ס"מ נוספים ישולם 400 ש"ח נוספים) העבודה כוללת איטום. | יח'   | 2,000.00 |
| 01.01.0169 | הנמכת פקק של תא ביקורת עד לגובה המקסימלי האפשרי ללא פירוק התקרה (עבור פקקים המורכבים על צווארון) כולל פירוק הפקק הקיים סיתות הצווארון עד לגובה הדרוש והרכבה מחדש של הטבעת והפקק, כולל גילוי השוחה במידה והיא קבורה. העבודה כוללת איטום.                                                                               | יח'   | 350.00   |
| 01.01.0170 | הגבהת פקק של תא ביקורת בכל קוטר (ללא הגבהת התקרה) עד לגובה של 20 ס"מ כולל פירוק הפקק הקיים, בניית צווארון מבטון מזוין והרכבה מחדש של הפקק. כולל גילוי בשוחה במידה והיא קבורה. העבודה כוללת איטום.                                                                                                                     | יח'   | 450.00   |
| 01.01.0171 | אספקה והרכבה של מכסה עגול מתכוון עם מסגרת עגולה מברזל יציקה קוטר 60 ס"מ דגם BI4500 תוצרת "Meierguss" לשחרור לחץ מים ללא נעילה, לעומס 40 טון D400                                                                                                                                                                      | יח'   | 6,200.00 |
| 01.01.0172 | אספקה והרכבה של מכסה עגול מתכוון עם מסגרת עגולה מברזל יציקה עם כולל חורי ניקוז, קוטר 60 ס"מ דגם BI44900 תוצרת "Meierguss" לשחרור לחץ מים ללא נעילה, לעומס 40 טון D400                                                                                                                                                 | יח'   | 6,200.00 |
| 01.01.0267 | התאמת תא "בזק" סטנדרטי למפלס כביש / מדרכה מתוכננים.                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 900.00   |
| 01.01.0268 | התאמת תא "כבלים"/"חשמל"/"HOT" סטנדרטי למפלס כביש / מדרכה מתוכננים.                                                                                                                                                                                                                                                    | יח'   | 525.00   |
| 01.01.0269 | התאמת תא קליטה (רשת אחת), למפלס כביש מתוכנן.                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 263.00   |
| 01.01.0270 | תוספת לנ"ל, עבור כל רשת נוספת, להתאמת מפלס.                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 88.00    |
| 01.01.0271 | פרוק וסילוק קיר מבטון מזוין, בעובי כלשהו.                                                                                                                                                                                                                                                                             | מ"ר   | 225.00   |
| 01.01.0272 | ניקוי קולטנים קיימים וסילוק הפסולת.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יח'   | 175.00   |
| 01.01.0273 | ניקוי שוחות ביקורת, מכל סוג, רק במידה ולא התבצעה עבודה בשוחה.                                                                                                                                                                                                                                                         | יח'   | 188.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 270

| סעיף                                                                                                                 | תאור                                                                                                                           | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 01.01.0274                                                                                                           | פרוק וסילוק תא בקרה מבטון, מסוג כלשהו, לרבות מילוי הבור בחול מהודק/מצעים. ותיקון מדרכה או כביש והחזרת המצב לקדמותו. (ללא שוחה) | יח'   | 700.00   |
| 01.01.0275                                                                                                           | פרוק וסילוק קולטן עם 2 רשתות, לרבות מילוי הבור בחול מהודק.                                                                     | יח'   | 750.00   |
| 01.01.0276                                                                                                           | פרוק קולטן רשת אחת והתקנתו במקומו החדש.                                                                                        | יח'   | 863.00   |
| 01.01.0277                                                                                                           | פרוק קולטן 2 רשתות והתקנתו במקומו החדש.                                                                                        | יח'   | 1,288.00 |
| ● ● הערה ● ●                                                                                                         |                                                                                                                                |       |          |
| הפרוקים, בתוואי עבודות החפירה, מכל סוג שהם (ברוחב הפתיחה המאושר), כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עליהם בנפרד. |                                                                                                                                |       |          |
| פרוק מגוף, מכל סוג שהוא, ניתוק אספקת המים ואטימת הקו, כולל אספקת כל האביזרים הנלווים (מחוץ לתוואי העבודה).           |                                                                                                                                |       |          |
| פרוק שסתומי אויר, אל חוזר, מסנן וקולט אבנים ומפחיתי לחץ, ישולם לפי פרוק מגוף, בהתאם לקוטר.                           |                                                                                                                                |       |          |
| הפרוק, בעבור האביזר או מערכות מדידה, ישולמו, רק במידה ולא יותקנו / יוחלפו באביזרים או מערכות מדידה מחדש.             |                                                                                                                                |       |          |
| 01.01.0376                                                                                                           | פרוק מגוף, בקוטר 3/4".                                                                                                         | יח'   | 56.00    |
| 01.01.0377                                                                                                           | פרוק מגוף, בקוטר 1".                                                                                                           | יח'   | 63.00    |
| 01.01.0378                                                                                                           | פרוק מגוף, בקוטר 1½".                                                                                                          | יח'   | 75.00    |
| 01.01.0379                                                                                                           | פרוק מגוף, בקוטר 2".                                                                                                           | יח'   | 100.00   |
| 01.01.0380                                                                                                           | פרוק מגוף מאוגן, בקוטר 2".                                                                                                     | יח'   | 138.00   |
| 01.01.0381                                                                                                           | פרוק מגוף מאוגן, בקוטר 3"-4".                                                                                                  | יח'   | 263.00   |
| 01.01.0382                                                                                                           | פרוק מגוף מאוגן, בקוטר 6"-8".                                                                                                  | יח'   | 438.00   |
| 01.01.0383                                                                                                           | פרוק מגוף מאוגן, בקוטר 10"-12".                                                                                                | יח'   | 575.00   |
| 01.01.0384                                                                                                           | פרוק מגוף מאוגן, בקוטר 14"-16".                                                                                                | יח'   | 1,013.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 271

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | •• הערה ••                                                                                                                                          |       |          |
|            | פרוק צנרת קיימת ואטימת הקו, כולל הפסקת המים, חידוש האספקה ואספקת כל האביזרים הנלווים, תת קרקעית ועילית, כולל פינוי לאתר שפיכה (מחוץ לתוואי העבודה). |       |          |
| 01.01.0385 | פרוק צינור, בקוטר 3/4"-2".                                                                                                                          | מטר   | 25.00    |
| 01.01.0386 | פרוק צינור, בקוטר 4"-3".                                                                                                                            | מטר   | 31.00    |
| 01.01.0387 | פרוק צינור, בקוטר 6"-8".                                                                                                                            | מטר   | 50.00    |
| 01.01.0388 | פרוק צינור, בקוטר 10"-12".                                                                                                                          | מטר   | 63.00    |
| 01.01.0389 | פרוק צינור, בקוטר 16"-14".                                                                                                                          | מטר   | 75.00    |
| 01.01.0390 | פרוק צינור, בקוטר 20"-18".                                                                                                                          | מטר   | 88.00    |
| 01.01.0391 | פרוק הידרנט, מכל סוג שהוא.                                                                                                                          | יח'   | 175.00   |
| 01.01.0392 | פרוק מערכת, מכל סוג שהוא, מעל קוטר 2", כולל מערכת בעמדה עילית, עד קוטר 4", כולל אטימה.                                                              | יח'   | 513.00   |
| 01.01.0393 | פרוק מערכת, כולל מערכת בעמדה עילית, מ-6" עד קוטר 8", כולל אטימה.                                                                                    | יח'   | 600.00   |
| 01.01.0394 | פרוק מערכת, כולל מערכת בעמדה עילית, מ-10" עד קוטר 12", כולל אטימה.                                                                                  | יח'   | 750.00   |
| 01.01.0395 | פרוק מערכת מגופים, כולל מקטני לחץ ואביזרים נוספים, מ-2" עד קוטר 4", כולל אטימה.                                                                     | יח'   | 613.00   |
| 01.01.0396 | פרוק מערכת מגופים, כולל מקטני לחץ ואביזרים נוספים, מ-6" עד קוטר 8", כולל אטימה.                                                                     | יח'   | 850.00   |
| 01.01.0397 | פרוק מערכת מגופים, כולל מקטני לחץ ואביזרים נוספים, מ-10" עד קוטר 12", כולל אטימה.                                                                   | יח'   | 1,188.00 |
| 01.01.0398 | פרוק מערכת מדידה, בקוטר 1"-3/4".                                                                                                                    | יח'   | 188.00   |
| 01.01.0399 | פרוק מערכת מדידה, בקוטר 1½"-2".                                                                                                                     | יח'   | 388.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 272

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | פרוק צנרת קיימת ואטימת הקו, כולל הפסקת זרימת הביוב, חידוש ההזרמה ואספקת כל האביזרים הנלווים, תת קרקעית ועילית, כולל פינוי לאתר שפיכה.                                                                                                                                                                                 |       |        |
| 01.01.1427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | פרוק צינור בקוטר "4"-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 38.00  |
| 01.01.1428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | פרוק צינור בקוטר "6"-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | מטר   | 50.00  |
| 01.01.1429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | פרוק צינור בקוטר "10"-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מטר   | 63.00  |
| 01.01.1430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | פרוק צינור בקוטר "16"-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מטר   | 75.00  |
| 01.01.1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | סילוק פסולת (של אחרים) אל אתר הטמנה מורשה מחוץ לגבולות הרשות לרבות חפירה, העמסה, הובלה ואגרות למיניהם, ביצוע עפ"י הוראה בכתב מהמפקח ולאחר חישוב הכמויות עפ"י מדידת מודד מוסמך טרם הביצוע. על הקבלן להציג תעודות של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר / סולק לרבות פרטי ההובלות וחשבוניות המוכיחות את התשלום. | מ"ק   | 138.00 |
| <b>פרק 02 פיתוח.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |
| <b>תת פרק 02.01 עבודות משלימות.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |
| <p>חפירה וחציבה, בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, שאיבת מי תהום, חיתוך אספליטים בדיסק, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל אבני שפה. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי / העמקה, ללא אישור המפקח.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, תחבורה ציבורית עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. <b>תשלום עבור שוטרים</b> יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 273

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 02.01.0148 | פריצת תואי דרך למטרת הנחת קו מים/ביוב או דרך שירות.<br>הכשרת הדרך תעשה ברוחב עד 5 מ' לרמה שתאפשר נסיעת<br>רכב עבודה בתואי (המחיר לפי מטר אורך), רק לפי אשור<br>המפקח במקומות שנדרש.                                                                                                                                                                                                  | מטר   | 100.00 |
| 02.01.0150 | חפירה ו/או חציבה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מ"ק   | 25.00  |
| 02.01.0160 | אספקה ומילוי מצע סוג א', עפ"י הפרט למילוי תעלה בכביש /<br>מדרכה, בשכבות של 20 ס"מ, כולל הרטבה והידוק מבוקר, עם<br>מהדק מכני.                                                                                                                                                                                                                                                         | מ"ק   | 175.00 |
| 02.01.0191 | תיקון מדרכה / שביל / משטח בטון ו/או גרנוליט ו/או ריצוף קרמי<br>ו/או מכל סוג שהוא, בחצרות הבתים והמעברים ו/או מדרגות,<br>חיתוך וישור המדרכה לכל רוחב המדרכה, פירוק הקיים, ישור,<br>הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול נוסף, מצעים, השלמת<br>רשת ברזל, כדוגמאת הרשת הקיימת, אספקה ויציקת בטון<br>והשלמת גרנוליט ו/או מכל סוג שהוא, בהתאם למדרכה ו/או<br>המשטח המקורי והחזרת המצב לקדמותו. | מ"ר   | 110.00 |
| 02.01.0192 | תיקון מדרכה / שביל מאבן משתלבת, פרוק והרכבת אבן<br>משתלבת, כולל אספקה במידת הצורך, לכל רוחב המדרכה,<br>ישור, הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול ומצעים נוספים<br>והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                                                                                                   | מ"ר   | 70.00  |
| 02.01.0193 | תיקון מדרכה / שביל משטחי אבן טבעית, פרוק והרכבת אבן<br>טבעית, כולל אספקה במידת הצורך, לכל רוחב המדרכה, ישור<br>, הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול נוספים ומצעים<br>והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                                                                                               | מ"ר   | 160.00 |
| 02.01.0195 | תיקון כביש / מדרכה מאספלט, בעובי 8 ס"מ בכביש ו-5 ס"מ<br>במדרכה, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, הידוק והרטבה,<br>ניסור והתאמה בקווים ישרים לכביש / מדרכה קיימת (התיקון<br>יתבצע לרוחב הפתיחה). השלמת כל החומרים הנדרשים, חול,<br>מצעים נוספים והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                     | מ"ר   | 67.00  |
| 02.01.0196 | תיקון כביש / מדרכה מאספלט, בעובי בין 9 ס"מ עד 12 ס"מ<br>כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, הידוק והרטבה, ניסור<br>והתאמה בקווים ישרים לכביש / מדרכה קיימת (התיקון יתבצע<br>לרוחב הפתיחה) השלמת כל החומרים הנדרשים, חול, מצעים<br>נוספים והחזרת המצב לקדמותו.                                                                                                                              | מ"ר   | 80.00  |
| 02.01.0197 | תוספת עבור תיקון כביש / מדרכה מאספלט, עבור עובי של כל<br>ס"מ נוסף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מ"ר   | 14.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 274

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 02.01.0201 | תוספת עבור אספקת בטון ויציקה בעובי 40 ס"מ בחציות כביש עד 5 ס"מ מתחתית האספלט. תוספת מילוי ואספקת מצע סוג א', כולל הידוק בשכבות עד תחתית שכבת הבטון, ישולמו בנפרד.                                                    | מ"ק   | 460.00 |
|            | חידוש / ביצוע כביש לכל רחבו. הערה: מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח. |       |        |
| 02.01.0301 | אספקה, הובלה, פיזור ומילוי חול, ללא חומר אורגני וריפוד הצינור, בעובי 15 ס"מ עד לקוטר 2", לקוטר 3" ומעלה בעובי 20 ס"מ. המחיר הינו למילוי חול, מעבר לריפוד עטיפת החול, הכלולה במחירי היחידה של הצנרת.                  | מ"ק   | 130.00 |
| 02.01.0302 | אספקה ומילוי מצע סוג א', על פי הפרט למילוי תעלה בכביש / מדרכה, בשכבות של 20 ס"מ, כולל הרטבה והידוק, עם מהדק מכני.                                                                                                    | מ"ק   | 175.00 |
| 02.01.0303 | מילוי חוזר, בקרקע מקומית, ללא אבן, יישור הידוק והחזרת השטח לקדמותו, לאורך הקטע העובר בשדה, בשטח מגון ו/או בחצרות הבתים, בקטרים מעל 2" ומעל הריפוד בחול בקטרים הקטנים מ-3".                                           | מ"ק   | 13.00  |
| 02.01.0320 | אספקה בלבד, של מצע סוג א'.                                                                                                                                                                                           | מ"ק   | 120.00 |
| 02.01.0322 | אספקת אג"ם, ממקום מאושר כולל בדיקות מוקדמות מאושרות, פיזור לפי הגבהים המתכננים והידוק המבוקר, לדרגת צפיפות של 100% מוד "א.א.ש.או".                                                                                   | מ"ק   | 195.00 |
| 02.01.0323 | אספקה בלבד, של חול נקי למילוי.                                                                                                                                                                                       | מ"ק   | 90.00  |
| 02.01.0324 | מילוי בחומר מילוי מאושר, פיזור, הרטבתו בשכבות והידוק מבוקר.                                                                                                                                                          | מ"ק   | 25.00  |
| 02.01.0325 | הידוק מצע, המחיר כולל פיזור לפי הגבהים המתכננים, יישור והידוק המבוקר לדרגת צפיפות של 100% מוד "א.א.ש.או" בשכבות לפי הפרט.                                                                                            | מ"ק   | 25.00  |
| 02.01.0326 | קירצוף כביש אספלט קיים, לעומק בין 3-6 ס"מ, ברוחב כפי שידרש על פי התכנון, בכל פקודת העבודה, סילוק החומר המקורצף, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וטאטוא השטח.                                        | מ"ר   | 15.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 275

| סעיף                                                                                | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.01.0327                                                                          | קירצוף כביש אספלט קיים, לעומק 7 ס"מ ועד 10 ס"מ, כולל, ברוחב כפי שידרש על פי התכנון, בכל פקודת העבודה, סילוק החומר המקורץ, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וטאטוא השטח.                                                                                                                            | מ"ר   | 26.00    |
| 02.01.0328                                                                          | טיאט וניקוי כבישים קיימים, שלא מיועדים לקירצוף, כהכנה לריבוד בשכבת אספלט.                                                                                                                                                                                                                                          | מ"ר   | 8.00     |
| 02.01.0329                                                                          | מחיר בגין התארגנות לביצוע עבודות קירצוף וריבוד כבישים, בכמויות קטנות מ-120 מ"ר, ליום עבודה, על פי הזמנה מיוחדת (התוספת לא תשולם במקרים של השבתת הצידוד, מסיבות שאינן תלויות בחברה).                                                                                                                                | יח'   | 6,500.00 |
| 02.01.0330                                                                          | ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר.                                                                                                                                                                                                                                                                      | מ"ר   | 4.00     |
| 02.01.0331                                                                          | ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר.                                                                                                                                                                                                                                                                         | מ"ר   | 5.00     |
| 02.01.0332                                                                          | שכבת בטון אספלט בעובי 6 ס"מ גודל אגרגט "1.                                                                                                                                                                                                                                                                         | מ"ר   | 65.00    |
| 02.01.0333                                                                          | שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט "3/4.                                                                                                                                                                                                                                                         | מ"ר   | 63.00    |
| 02.01.0334                                                                          | שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט "3/4.                                                                                                                                                                                                                                                         | מ"ר   | 55.00    |
| 02.01.0335                                                                          | שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 3 ס"מ, גודל אגרגט "1/2.                                                                                                                                                                                                                                                         | מ"ר   | 52.00    |
| 02.01.0336                                                                          | אספקה, פיזור והידוק, של 2 שכבות בטון-אספלט, עם אגרגט כנדרש, בעובי משתנה עד 12 ס"מ, כולל, לתיקוני בורות וקילופים בכביש או לשבילים ומדרכות ובהתאם לדרישת המפקח, לרבות הובלה, הסדרת דפנות הבורות, פרוק אספלט קר ופנוי הפסולת, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. תערובת מכל סוג, לפי דרישות מח' דרכים. | מ"ר   | 130.00   |
| 02.01.0337                                                                          | מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש.                                                                                                                                                                                                                                                                                | מטר   | 26.00    |
| 02.01.0338                                                                          | תיקון באספלט קר, במעברי כביש ובמקומות מסוכנים, בעובי של 10 ס"מ, כולל אספקת האספלט והידוק מצעים קיימים.                                                                                                                                                                                                             | מ"ר   | 100.00   |
| ● הערה ●                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
| מחירי ה-CLSM, מתייחס לביצוע בכל שעה שהיא. המחיר הינו ל-CLSM מהיר התקשות (עד 4 שעות) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 276  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 02.01.0343 | מילוי תעלות ב-CLSM, בכמות של עד 20 מ"ק.                                                                                                                                                                           | מ"ק   | 538.00 |
| 02.01.0344 | מילוי תעלות ב-CLSM, בכמות של מעל 20 מ"ק.                                                                                                                                                                          | מ"ק   | 500.00 |
| 02.01.0345 | אספקה ופיזור שבירי אבן, בתחתית החפירה. יבוצע על פי הנחיות מראש.                                                                                                                                                   | מ"ק   | 195.00 |
| 02.01.0346 | אספקה והתקנת אבן תעלה חד שיפועית / דו שיפועית חדשה, במידות 30/10/50, כולל ביצוע יסוד בטון.                                                                                                                        | מטר   | 70.00  |
| 02.01.0347 | אספקה והתקנת אבן גן חדשה, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.                                                                                                                                                            | מטר   | 85.00  |
| 02.01.0348 | אספקה והתקנת אבן ריצוף לעיוורים, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.                                                                                                                                                     | מטר   | 92.00  |
| 02.01.0352 | אספקת וריצוף באבנים משתלבות צבעוניות, בגוון כלשהו, בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט. | מ"ר   | 130.00 |
| 02.01.0353 | אספקה וריצוף באבנים משתלבות צבעוניות, בגוון כלשהו, בעובי 8 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט. | מ"ר   | 140.00 |
| 02.01.0354 | אספקה וריצוף באבן טבעית, בגוון כלשהו, בעובי 10-15 ס"מ, כדוגמת הקיים, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט.                                                                    | מ"ר   | 325.00 |
| 02.01.0356 | אספקת אדמה גננית, למילוי תעלה מעל תוואי ביצוע העבודה.                                                                                                                                                             | מ"ק   | 65.00  |
| 02.01.0357 | אספקת חצץ, למילוי תחתית התעלה, לעבודה במי תהום, להתקנת צנרת ביוב.                                                                                                                                                 | מ"ק   | 105.00 |
| 02.01.0358 | אספקה והתקנת אבן תיחום גומה, להגנה על עצים, מורכב מסיגמנטים טרומיים, בגוון אקרסטון או כורכרית, במידות חוץ 1X1 מ'.                                                                                                 | מ"ר   | 538.00 |
| 02.01.0359 | אספקה והתקנת אבן תיחום גומה, להגנה על עצים, מורכב מסיגמנטים טרומיים, בגוון שידרש (פרט לגוון אקרסטון או כורכרית), במידות חוץ 1X1 מ'.                                                                               | מ"ר   | 463.00 |
| 02.01.0361 | אבן שפה מונמכת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.                                                                                                                                                                      | מטר   | 95.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 277  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.01.0366 | אספקה והתקנת גדר, בגובה 2.5 מ', לפי פרט..                                                                                                                                                                                   | מטר   | 463.00   |
| 02.01.0367 | העתקת גדר מתכת / רשת, מכל סוג שהיא, עד גובה 2.5 מטר, כולל פירוק והרכבה.                                                                                                                                                     | מטר   | 75.00    |
| 02.01.0368 | כנ"ל אספקה והתקנת גדר ביטחונית מרותכת כולל חגורת בטון, כדוגמת גדר אורלי או שווה ערך כולל מעקם עילי באורך מטר. בהתאם לפרט.                                                                                                   | מ"ר   | 495.00   |
| 02.01.0369 | אספקה והתקנת שער חד כנפי (פשפש) מגולון במידות 145/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 3/4"/2.2 או פרופילים 25/25/1.5 מ"מ במרווח 99 מ"מ, משקוף 80/80/2.6 מ"מ, יסודות בטון ב-30 50/50/70, בריח ומנעול. | יח'   | 3,950.00 |
| 02.01.0371 | יצירת פס האטה מאספלט, לפי תכנית סטנדרטית מצ"ב (רוחב 4 מ', עובי מקסימלי 10 ס"מ), לרבות חומר, עבודה וכל העבודות הנלוות, ניסור אספלט קיים, פרוקו וסילוקו, ריסוס, צביעה, עיני חתול משני הצדדים הכל השלמות.                      | מטר   | 980.00   |
| 02.01.1430 | כריתת ועקירת עצים שלמים, בכל הגבהים, לרבות גיזום ופינוי מהשטח. יעשה באישור מראש                                                                                                                                             | יח'   | 350.00   |
| 02.01.1431 | עקירת שיחים וצמחים ידנית, בכל הגדלים ובכל שטח.                                                                                                                                                                              | יח'   | 13.00    |
| 02.01.1432 | עקירת גדר חיה מכל הסוגים לצורך ביצוע עבודות. העבודה תכלול כריתה, עקירה והרחקת הגזם לאתר, באמצעות כלים מכניים.                                                                                                               | מ"ר   | 25.00    |
| 02.01.1433 | הכשרת השטח כולל זיבול.                                                                                                                                                                                                      | מ"ר   | 13.00    |
| 02.01.1434 | אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 63/4.                                                                                                                                                                                    | מטר   | 38.00    |
| 02.01.1435 | אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 50/4.                                                                                                                                                                                    | מטר   | 25.00    |
| 02.01.1436 | אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 32/4.                                                                                                                                                                                    | מטר   | 13.00    |
| 02.01.1437 | אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 25/4.                                                                                                                                                                                    | מטר   | 13.00    |
| 02.01.1438 | אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 16/4 או 20/4.                                                                                                                                                                            | מטר   | 13.00    |
| 02.01.1440 | אספקה והתקנת ממטיר פופ סטר, רברד R 50.                                                                                                                                                                                      | יח'   | 88.00    |
| 02.01.1441 | אספקה והנחת דשא, כולל פריסה.                                                                                                                                                                                                | מ"ר   | 25.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים. דף מס': 278

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.01.1442 | אספקה ושטילת צמחים, גודל 4, לפי הצורך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 25.00     |
| 02.01.1443 | יישור של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך), גמר עבודות עפר 20 ס"מ (+, -) ללא הידוק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מ"ר   | 13.00     |
| 02.01.1444 | הידוק שטחים מבוקר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מ"ר   | 13.00     |
| 02.01.1450 | חפירת תעלת נקוז מעובדת לרבות סילוק פסולת ועודפי האדמה כולל מדידת הקרקע לפני ואחרי העבודה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מ"ק   | 56.00     |
| 02.01.1451 | ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה עד 20 ס"מ, 40 תאים למ"ר כולל חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי באדמה גננית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | מ"ר   | 150.00    |
| 02.01.1452 | ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות כנ"ל אולם המילוי בבטון בגוון צבעוני על בסיס מלט שחור.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מ"ר   | 280.00    |
| 02.01.1662 | ראש מערכת לקוטר 2" לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי 2", מסנן 120 מ"ש, וסת לחץ, 4 ברזים חשמליים/הידראולים, סולונואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך (לא כולל ארון אביזרים)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | 5,250.00  |
| 02.01.1667 | אספקה והתקנת מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג "סקורפיו" / "IRRIcom" 12/4 (4 כניסות מחיווים שונים, 12 יציאות), C.A.C/D תוצ' "מוטורולה" או ש"ע מותקן בארון מיגון תוצרת "ענבר" או ש"ע, וכולל תקשורת אלחוטית ל"אירינט", אנטנה והאביזרים הדרושים להפעלת שליטה מושלמת על ראש המערכת עפ"י ההנחיות בתוכנית. כולל 4 סולונואידים תלת דרכיים מאושרים ע"י "מוטורולה" כולל כל החיבורים הדרושים למחשב ההשקיה ולמגוף המפוקד (הסולונואיד יותקן על פס מתכת מגולוונת שתקובע לדופן ארגז ראש המערכת). כולל הזנת חשמל מעמוד תאורה (=עב' חשמלאי מוסמך, חצי אוטומט, שקע, כבל N.Y.Y 3X2.5 עד 15 מ"א, מטען ומצבר על משטח בטון, התקנה). כולל רישוי קשר, התקנה, הדרכה ואחריות לשנה, קומפלט. | יח'   | 24,375.00 |
| 02.01.1670 | קומפלט סריג אופקי לעצים (דגם "דפנה" 1.0/1.0 מ') מרובע או דגם "טל"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יח'   | 1,400.00  |
| 02.01.1671 | מגביל שורשים ROOTCONTROL (ע"י גנרון), עשוי מפוליפרופילן אפור בקוטר 70 ס"מ ובעומק 65 ס"מ, כולל התקנה, או ש"ע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יח'   | 225.00    |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 279

| סעיף                                           | תאור                                                                                                                                                                                          | יחידה | מחיר     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.01.1672                                     | ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלטגן", במידות 110/61.1/47 ס"מ (כדוגמת דגם FGI 0/1100 עמוק של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה | יח'   | 4,138.00 |
| 02.01.1673                                     | שתילים (עצים) גודל מס' 8, גודל הכלי 60.0 ליטר ומעלה, בחבית עצים בוגרים, עובי גזע מינ' 2", גובה 2.50-3.50 מ'. מספר בדים - 2                                                                    | יח'   | 475.00   |
| 02.01.1674                                     | ערערים מסוג כלשהו ממיכל 3 ליטר מתוצרת גידול צמד או ש"ע.                                                                                                                                       | יח'   | 38.00    |
| 02.01.1675                                     | שיחים ממיכלים של 3 ק"ג, לרבות דישון וטיפול 60 יום                                                                                                                                             | יח'   | 25.00    |
| 02.01.1676                                     | ורדים גלויי שורש, לרבות דישון וטיפול 60 יום                                                                                                                                                   | יח'   | 38.00    |
| 02.01.1677                                     | אספקה ושתילת עצים גודל מס' 7.                                                                                                                                                                 | יח'   | 300.00   |
| 02.01.1678                                     | עץ זית בוגר, גזע בקוטר 30 ס"מ ובגובה 3 מ' לפחות                                                                                                                                               | יח'   | 863.00   |
| 02.01.1679                                     | אספקה ופיזור דשנים אורגניים, מסוג "N.P.K" (1 ק"ג ל-100 מ"ר), עפ"י תו תקן 801.                                                                                                                 | ק"ג   | 13.00    |
| <b>תת פרק 02.02 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך</b> |                                                                                                                                                                                               |       |          |
| 02.02.0002                                     | תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)                                                                                                                                                  | יח'   | 563.00   |
| 02.02.0020                                     | צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 30 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא                                                                                                                                     | מטר   | 13.00    |
| 02.02.0022                                     | צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 15 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא                                                                                                                                     | מטר   | 13.00    |
| 02.02.0028                                     | צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא                                                                                                                            | מ"ר   | 38.00    |
| 02.02.0029                                     | צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא                                                                                                                                        | מ"ר   | 38.00    |
| 02.02.0031                                     | צביעת חץ בודד, לבן/צהוב/כתום מלא                                                                                                                                                              | יח'   | 50.00    |
| 02.02.0036                                     | צביעת אבני שפה                                                                                                                                                                                | מטר   | 13.00    |
| 02.02.0065                                     | עין חתול דגם MS-100-F סולארי, מהבהב, חד/דו כיווני, אקטיבי/פסיבי מעל המסעה.                                                                                                                    | יח'   | 313.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 280

| סעיף                                                                                                                                 | תאור                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.02.0066                                                                                                                           | צביעת חניית נכים "נגיש" בצבע כחול לבן                                                                                                                                                 | יח'   | 625.00    |
| 02.02.0270                                                                                                                           | מחיקת קווי צבע ברוחב עד 30 ס"מ בצבע שחור                                                                                                                                              | מטר   | 10.00     |
| 02.02.0280                                                                                                                           | מחיקת קווי צבע ברוחב עד 50 ס"מ בצבע שחור                                                                                                                                              | מטר   | 14.00     |
| 02.02.0290                                                                                                                           | מחיקת שטחי צבע בצבע שחור                                                                                                                                                              | מ"ר   | 28.00     |
| 02.02.0300                                                                                                                           | מחיקת חץ בודד בצבע שחור                                                                                                                                                               | יח'   | 23.00     |
| <b>תת פרק 02.03 קידוחים אופקיים</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |       |           |
| ביצוע קידוח אופקי עם שרזול מצינור פלדה והשחלת הצינור בשרזול, צינורות הפלדה הנדרשים יסופקו ע"י הקבלן.                                 |                                                                                                                                                                                       |       |           |
| מחירי הסעיפים כוללים פינוי עודפי עפר ובנטוניט למקום שפך מאושר ע"י הרשויות או לאתר אחר לפי הוראות המפקח, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר.    |                                                                                                                                                                                       |       |           |
| הערה: הסעיפים לפי י"ע של צוות עבודה שלהלן, הינם למקרים שבהם לא מודדים את הקידוחים האופקיים לפי אורכי הקידוחים וקוטרם (לעבודה ברג'י). |                                                                                                                                                                                       |       |           |
| 02.03.0007                                                                                                                           | צוות עבודה לקידוחים אופקיים, לרבות מכונת HDD (בתפוקה עד 20 טון משיכה ודחיפה) לקידוח צינור קוטר עד 20" ובאורך עד 100 מ', משאית בנטוניט, 3 פועלים וראש צוות                             | י"ע   | 16,680.00 |
| 02.03.0009                                                                                                                           | צוות עבודה לקידוחים אופקיים, לרבות מכונת HDD (בתפוקה מעל 20 טון ועד 40 טון משיכה ודחיפה) לקידוח צינור קוטר מעל 20" ועד 36" ובאורך עד 200 מ', משאית בנטוניט, 3 פועלים וראש צוות        | י"ע   | 24,150.00 |
| 02.03.0011                                                                                                                           | צוות עבודה לקידוחים אופקיים, לרבות מכונת HDD (בתפוקה מעל 40 טון ועד 150 טון משיכה ודחיפה) לקידוח צינור קוטר מעל 36" ובאורך עד 400 מ', משאית בנטוניט, מערכת מיחזור, 7 פועלים וראש צוות | י"ע   | 40,250.00 |
| 02.03.0015                                                                                                                           | צוות עבודה לקידוחים אופקיים, לרבות מכונת ספירלה לקידוח צינור קוטר עד 36", משאית מנוף כולל מפעיל, 3 פועלים וראש צוות                                                                   | י"ע   | 20,130.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 281  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף                                                                    | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יחידה | מחיר       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 02.03.0016                                                              | צוות עבודה לקידוחים אופקים, לרבות מכונת ספירלה לקידוח צינור קוטר מעל "36 ועד "60, משאית מנוף כולל מפעיל, 3 פועלים וראש צוות                                                                                                                                                                                               | י"ע   | 21,850.00  |
| 02.03.0020                                                              | צוות עבודה לקידוחים אופקים, לרבות מכונת ספירלה לקידוח צינור קוטר מעל "60 ועד "80, משאית מנוף כולל מפעיל, 3 פועלים וראש צוות                                                                                                                                                                                               | י"ע   | 29,900.00  |
| <b>תת פרק 02.04 קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
| 02.04.0003                                                              | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "8-36 ומיליו חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. מידות בור כניסה אורך עד 19 מ' רוחב עד 5 מ' עומק הבור עד 4.0 מ'. המחיר כולל יציקת רצפה וקיר ריאקציה              | קומפ' | 120,750.00 |
| 02.04.0004                                                              | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "8-36 ומיליו חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. מידות בור כניסה אורך עד 19 מ' רוחב עד 5 מ' עומק הבור מעל 4.0 מ' ועד 6.0 מ'. המחיר כולל יציקת רצפה וקיר ריאקציה  | קומפ' | 143,750.00 |
| 02.04.0005                                                              | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "8-36 ומיליו חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. מידות בור כניסה אורך עד 19 מ' רוחב עד 5 מ' עומק הבור מעל 6.0 מ' ועד 8.0 מ'. המחיר כולל יציקת רצפה וקיר ריאקציה  | קומפ' | 207,000.00 |
| 02.04.0006                                                              | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "8-36 ומיליו חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. מידות בור כניסה אורך עד 19 מ' רוחב עד 5 מ' עומק הבור מעל 8.0 מ' ועד 10.0 מ'. המחיר כולל יציקת רצפה וקיר ריאקציה | קומפ' | 327,750.00 |
| 02.04.0007                                                              | תוספת לסעיפים עבור ביצוע בסלע מוצק התוספת הינה 50% למחירים                                                                                                                                                                                                                                                                | קומפ' | 0.50       |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 282  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.04.0008 | תוספת עבור ביצוע חפירת 2 בורות לקידוח אופקי מצינורות פלדה מעל קוטר 36" התוספת הינה 15% למחירים                                                                                                                                                                          | קומפ' | 0.15     |
| 02.04.0015 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול עד 10", בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 750.00   |
| 02.04.0020 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול 12", בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד    | מטר   | 800.00   |
| 02.04.0025 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול 14", בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד    | מטר   | 950.00   |
| 02.04.0030 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול 16", בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד    | מטר   | 1,040.00 |
| 02.04.0035 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול 18", בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד    | מטר   | 1,270.00 |
| 02.04.0040 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול 20", בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד    | מטר   | 1,470.00 |
| 02.04.0050 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול 24", בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד    | מטר   | 2,150.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 283

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.04.0055 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול "28, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 2,350.00 |
| 02.04.0057 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול "30, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 2,540.00 |
| 02.04.0060 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול "32, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 2,740.00 |
| 02.04.0062 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול "36, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 3,560.00 |
| 02.04.0064 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול "40, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 4,370.00 |
| 02.04.0066 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול "48, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 4,540.00 |
| 02.04.0068 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול "54, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 5,520.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 284  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                 | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.04.0070 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר השרוול "60, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 6,550.00 |
| 02.04.0235 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "16, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד                             | מטר   | 2,300.00 |
| 02.04.0240 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "18, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד                             | מטר   | 2,760.00 |
| 02.04.0242 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "20, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד                             | מטר   | 3,330.00 |
| 02.04.0245 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "24, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד                             | מטר   | 4,540.00 |
| 02.04.0250 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "28, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד                             | מטר   | 5,290.00 |
| 02.04.0252 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "30, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד                             | מטר   | 5,870.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים. דף מס': 285

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.04.0255 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "32, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 6,320.00 |
| 02.04.0257 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "36, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 7,010.00 |
| 02.04.0259 | קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה, בסלע גירי רך, קוטר השרוול "40, בעומק כלשהו ובאורך עד 60 מ', לרבות ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הקידוח. חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו בנפרד | מטר   | 7,820.00 |
| 02.04.0278 | תוספת לקידוחים אופקיים עם צינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה, בקרקע או בסלע גירי רך, עבור ביצוע קידוח לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-35 מ' אורך. התוספת הינה 40% למחיר קידוח (לפי קטרים)                                                           | קומפ' | 0.40     |
| 02.04.0281 | תוספת לקידוחים אופקיים עם צינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה, בקרקע או בסלע גירי רך, עבור ביצוע קידוח באורך של מעל 60 מ' ועד 75 מ'. התוספת הינה 40% למחיר הקידוח האופקי עבור הקטע שמעל 60 מ' ועד 75 מ' אורך (לפי סוג הקרקע והקטרים)           | קומפ' | 0.40     |
| 02.04.0284 | תוספת לקידוחים אופקיים עם צינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה, בקרקע או בסלע גירי רך, עבור ביצוע קידוח מעל 75 מ'. התוספת הינה 40% למחיר הקידוח האופקי לכל אורכו (לפי סוג הקרקע והקטרים)                                                        | קומפ' | 0.40     |
| 02.04.0290 | תוספת לקידוחים אופקיים עם צינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה, בקרקע או בסלע גירי רך, עבור ביצוע קידוח לקו ביוב בגרביטציה בשיפוע מתון של 0.4% עד 1%. התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי                                                         | קומפ' | 0.50     |
| 02.04.0296 | תוספת לקידוחים אופקיים עם צינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה, עבור ביצוע קידוח בסלע גירי קשה במקום ביצוע קידוח בסלע גיר רך. התוספת הינה 80% למחיר קידוח (לפי קטרים)                                                                           | קומפ' | 0.80     |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 286

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                            | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.04.0302 | תוספת לקידוחים אופקיים עם צינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה, עבור ביצוע קידוח בסלע קשה (דולמיט, גרניט) במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 230% למחיר קידוח (לפי קטרים)                                     | קומפ' | 2.30     |
| 02.04.0304 | תוספת לקידוחים אופקיים עם צינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה, עבור ביצוע קידוח בסלע בזלת במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 400% למחיר קידוח (לפי קטרים)                                                    | קומפ' | 4.00     |
|            | הערות: 1. הסעיפים שלהלן ישולמו רק במקרה שבו הצנרת מושחלת דרך שרוול קידוח שהותקן מראש. 2. כאשר משחילים צמה של צינורות הקשורים יחדיו, יש למדוד את קוטר הצמה ואז לבחור את הסעיף המתאים מבין הסעיפים המפורטים להלן. |       |          |
| 02.04.1000 | תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפלדה או פוליאתילן (הנמדד בנפרד) קוטר עד 10" בשרוול הקידוח, לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת הקצוות                                                                            | מטר   | 240.00   |
| 02.04.1010 | תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפלדה או פוליאתילן (הנמדד בנפרד) קוטר 12"-18" בשרוול הקידוח, לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת הקצוות                                                                           | מטר   | 300.00   |
| 02.04.1020 | תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפלדה או פוליאתילן (הנמדד בנפרד) קוטר 20"-26" בשרוול הקידוח, לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת הקצוות                                                                           | מטר   | 460.00   |
| 02.04.1030 | תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפלדה או פוליאתילן (הנמדד בנפרד) קוטר 28"-32" בשרוול הקידוח, לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת הקצוות                                                                           | מטר   | 560.00   |
| 02.04.1040 | תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפלדה או פוליאתילן (הנמדד בנפרד) קוטר 34"-40" בשרוול הקידוח, לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת הקצוות                                                                           | מטר   | 760.00   |
| 02.04.1042 | תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפלדה או פוליאתילן (הנמדד בנפרד) קוטר 48" בשרוול הקידוח, לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת הקצוות                                                                               | מטר   | 1,300.00 |
| 02.04.1044 | תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפלדה או פוליאתילן (הנמדד בנפרד) קוטר 54" בשרוול הקידוח, לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת הקצוות                                                                               | מטר   | 1,500.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 287  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.04.1046 | תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפלדה או פוליאתילן (הנמדד בנפרד) קוטר 60" בשרוול הקידוח, לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת הקצוות                                                   | מטר   | 1,800.00 |
| 02.04.1100 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים 12"-4" (300-110 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק עד 1.75 מ'               | מטר   | -58.00   |
| 02.04.1110 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים 12"-4" (300-110 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'  | מטר   | -75.00   |
| 02.04.1120 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים 12"-4" (300-110 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'  | מטר   | -95.00   |
| 02.04.1150 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים 18"-14" (450-355 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק עד 1.75 מ'              | מטר   | -93.00   |
| 02.04.1160 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים 18"-14" (450-355 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' | מטר   | -116.00  |
| 02.04.1170 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים 18"-14" (450-355 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' | מטר   | -143.00  |
| 02.04.1180 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים 30"-20" (800-500 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק עד 1.75 מ'              | מטר   | -108.00  |
| 02.04.1190 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים 30"-20" (800-500 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' | מטר   | -131.00  |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 288

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.04.1200 | הפחתת עלויות חפירה ועטיפת חול מסעיפי צינורות של קוי מים או ביוב בקטרים "30"-20 (500-800 מ"מ) כאשר קטע הקו מושחל בחציות כבישים ואינו מונח בקרקע, לצנרת בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'                                                         | מטר   | -158.00   |
|            | <b>תת פרק 02.05 קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאטילן ע"י מכונת HDD</b>                                                                                                                                                                     |       |           |
|            | ביצוע קידוח גמיש מכונ (HDD) עם צינורות פוליאטילן הנדרשים יסופקו ע"י הקבלן.                                                                                                                                                                  |       |           |
| 02.05.0002 | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי ע"י מכונת HDD והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "36"-8 ומילי חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. עומק הבור עד 4.0 מ'                                | קומפ' | 17,250.00 |
| 02.05.0003 | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי ע"י מכונת HDD והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "36"-8 ומילי חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. עומק הבור מעל 4.0 מ' ועד 6.0 מ'                    | קומפ' | 25,300.00 |
| 02.05.0004 | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי ע"י מכונת HDD והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "36"-8 ומילי חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. עומק הבור מעל 6.0 מ' ועד 8.0 מ'                    | קומפ' | 32,200.00 |
| 02.05.0005 | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי ע"י מכונת HDD והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "36"-8 ומילי חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. עומק הבור מעל 8.0 מ' ועד 10.0 מ'                   | קומפ' | 57,500.00 |
| 02.05.0010 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאטילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "4"-2 (50-110 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאטילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 402.00    |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 289  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 02.05.0020 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 6" (160 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד  | מטר   | 460.00 |
| 02.05.0030 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 8" (200 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד  | מטר   | 518.00 |
| 02.05.0040 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 10" (250 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 633.00 |
| 02.05.0050 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 12" (315 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 690.00 |
| 02.05.0060 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 14" (355 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 720.00 |
| 02.05.0070 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 16" (400 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 870.00 |
| 02.05.0080 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 18" (450 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 970.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 290  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                   | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.05.0090 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 20" (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 1,240.00 |
| 02.05.0100 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 22" (560 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 1,310.00 |
| 02.05.0110 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 24" (630 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 2,210.00 |
| 02.05.0130 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 28" (710 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 2,620.00 |
| 02.05.0150 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 32" (800 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 4,690.00 |
| 02.05.0152 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 36" (900 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 5,930.00 |
| 02.05.0516 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 2-4" (50-110 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד      | מטר   | 1,150.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 291  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                          | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.05.0518 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 6" (160 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד  | מטר   | 1,340.00 |
| 02.05.0520 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 8" (200 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד  | מטר   | 1,560.00 |
| 02.05.0530 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 10" (250 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 1,720.00 |
| 02.05.0540 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 12" (315 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 1,900.00 |
| 02.05.0550 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 14" (355 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 2,070.00 |
| 02.05.0560 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 16" (400 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 2,290.00 |
| 02.05.0570 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 18" (450 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 2,880.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 292

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                          | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.05.0575 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 20" (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 3,280.00 |
| 02.05.0580 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 22" (560 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 3,910.00 |
| 02.05.0585 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 24" (630 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 4,430.00 |
| 02.05.0595 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 28" (710 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 5,520.00 |
| 02.05.0605 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 32" (800 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 6,840.00 |
| 02.05.0607 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע גירי רך קוטר הצינור 36" (900 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 8,740.00 |
| 02.05.0628 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-70 מ' אורך. התוספת הינה 40% למחיר קידוח (לפי סוג קרקע ולפי קטרים)                                                            | קומפ' | 0.40     |
| 02.05.0630 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח מעל 120 מ' אורך ועד 220 מ' אורך. התוספת הינה 40% למחיר קידוח אופקי גמיש עבור הכמות שמעל - 120 מ' (לפי סוג קרקע ולפי קטרים)                             | קומפ' | 0.40     |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים. דף מס': 293

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 02.05.0632 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח מעל 220 מ' אורך ועד 320 מ' אורך. התוספת הינה 80% למחיר קידוח אופקי גמיש עבור הכמות שמעל - 220 מ' (לפי סוג קרקע ולפי קטרים)  | קומפ' | 0.80 |
| 02.05.0640 | תוספת לקידוח אינטגרלי גמיש ע"י מכונת HDD עם צינורות פוליאתילן, בקרקע או בסלע גירי רך, עבור ביצוע קידוח לקו ביוב בגרביטציה בשיפוע מתון של 0.4% עד 1%. התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי             | קומפ' | 0.50 |
| 02.05.0645 | תוספת לקידוחים אופקיים גמישים עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD עבור ביצוע קידוח במי תהום, התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי בקרקע וכוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות שימוש בבנטוניט ושאיבת המים | קומפ' | 0.50 |
| 02.05.0647 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח בקוטר עד 26" בסלע גירי קשה במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)               | קומפ' | 0.50 |
| 02.05.0649 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח בקוטר מעל 26" בסלע גירי קשה במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 70% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)              | קומפ' | 0.70 |
| 02.05.0652 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח בקוטר עד 28" בסלע קשה (דולמיט, גרניט) במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 220% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)   | קומפ' | 2.20 |
| 02.05.0654 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח בקוטר מעל 28" בסלע קשה (דולמיט, גרניט) במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 230% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)  | קומפ' | 2.30 |
| 02.05.0655 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח בקוטר עד 26" בסלע בזלת במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 350% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)                  | קומפ' | 3.50 |
| 02.05.0658 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח בקוטר מעל 26" בסלע בזלת במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 450% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)                 | קומפ' | 4.50 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 294  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                  | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.05.0660 | ריתוך צנרת פוליאתילן עד קוטר 160 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 9 ריתוכים)                           | י"ע   | 5,460.00 |
| 02.05.0661 | ריתוך צנרת פוליאתילן מעל קוטר 160 מ"מ ועד 315 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 5 ריתוכים)              | י"ע   | 5,460.00 |
| 02.05.0662 | ריתוך צנרת פוליאתילן מעל קוטר 315 מ"מ ועד 630 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 3 ריתוכים)              | י"ע   | 7,140.00 |
| 02.05.0665 | ריתוך צנרת פוליאתילן קוטר מעל 630 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 2 ריתוכים)                          | י"ע   | 8,930.00 |
| 02.05.0695 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 50 מ"מ  | מטר   | 19.00    |
| 02.05.0700 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 63 מ"מ  | מטר   | 28.00    |
| 02.05.0702 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 75 מ"מ  | מטר   | 29.00    |
| 02.05.0704 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 90 מ"מ  | מטר   | 41.00    |
| 02.05.0710 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 110 מ"מ | מטר   | 54.00    |
| 02.05.0720 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 160 מ"מ | מטר   | 114.00   |
| 02.05.0730 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 200 מ"מ | מטר   | 176.00   |
| 02.05.0740 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 250 מ"מ | מטר   | 276.00   |
| 02.05.0750 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 280 מ"מ | מטר   | 322.00   |
| 02.05.0755 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 315 מ"מ | מטר   | 393.00   |
| 02.05.0760 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 355 מ"מ | מטר   | 534.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 295  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.05.0770 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 400 מ"מ   | מטר   | 638.00   |
| 02.05.0780 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 450 מ"מ   | מטר   | 807.00   |
| 02.05.0790 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 500 מ"מ   | מטר   | 1,004.00 |
| 02.05.0800 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 560 מ"מ   | מטר   | 1,248.00 |
| 02.05.0810 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 630 מ"מ   | מטר   | 1,545.00 |
| 02.05.0830 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 710 מ"מ   | מטר   | 2,010.00 |
| 02.05.0850 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 800 מ"מ   | מטר   | 2,904.00 |
| 02.05.0860 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 10 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 900 מ"מ   | מטר   | 3,120.00 |
| 02.05.0900 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 63 מ"מ  | מטר   | 27.00    |
| 02.05.0902 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 75 מ"מ  | מטר   | 35.00    |
| 02.05.0904 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 90 מ"מ  | מטר   | 49.00    |
| 02.05.0910 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 110 מ"מ | מטר   | 66.00    |
| 02.05.0920 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 160 מ"מ | מטר   | 138.00   |
| 02.05.0930 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 200 מ"מ | מטר   | 215.00   |
| 02.05.0940 | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 250 מ"מ | מטר   | 342.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 296  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף                                                                                                                                                    | תאור                                                                                                     | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.05.0950                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 280 מ"מ | מטר   | 417.00   |
| 02.05.0960                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 315 מ"מ | מטר   | 483.00   |
| 02.05.0970                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 355 מ"מ | מטר   | 612.00   |
| 02.05.0980                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 400 מ"מ | מטר   | 777.00   |
| 02.05.0990                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 450 מ"מ | מטר   | 987.00   |
| 02.05.1000                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 500 מ"מ | מטר   | 1,218.00 |
| 02.05.1010                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 560 מ"מ | מטר   | 1,521.00 |
| 02.05.1020                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 630 מ"מ | מטר   | 1,935.00 |
| 02.05.1030                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 710 מ"מ | מטר   | 2,445.00 |
| 02.05.1040                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 800 מ"מ | מטר   | 3,531.00 |
| 02.05.1050                                                                                                                                              | אספקה (בלבד) של צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE , דרג 12.5 לביצוע קידוח גמיש, קוטר 900 מ"מ | מטר   | 4,410.00 |
| <b><u>תת פרק 02.06 קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה ע"י מכונת HDD</u></b><br><br>ביצוע קידוח גמיש מכונן (HDD) עם צינורות פלדה הנדרשים יסופקו ע"י הקבלן. |                                                                                                          |       |          |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 297

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                     | יחידה | מחיר      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.06.0005 | קידוח אופקי גמיש באמצעות מכונה HDD מסוג "P80" עם צינורות פוליאטילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 4" (110 מ"מ), בעומק עד 4 מ', לרבות חפירת בורות, אספקת צינורות הפוליאטילן והריתוכים, פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 15 מ' | קומפ' | 17,250.00 |
| 02.06.0006 | תוספת לקידוח אופקי גמיש באמצעות מכונה HDD מסוג "P80" עבור סעיף 02.06.0005 עם צינורות פוליאטילן עבור כל מטר נוסף מעבר ל 15 מ' הראשונים                                                                                                                    | מטר   | 860.00    |
| 02.06.0008 | קידוח אופקי גמיש באמצעות מכונה HDD מסוג "P80" עם צינורות פוליאטילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 6" (160 מ"מ), בעומק עד 4 מ', לרבות חפירת בורות, אספקת צינורות הפוליאטילן והריתוכים, פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 15 מ' | קומפ' | 21,280.00 |
| 02.06.0009 | תוספת לקידוח אופקי גמיש באמצעות מכונה HDD מסוג "P80" עבור סעיף 02.06.0008 עם צינורות פוליאטילן עבור כל מטר נוסף מעבר ל 15 מ' הראשונים                                                                                                                    | מטר   | 1,070.00  |
| 02.06.0012 | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי עבור עבודות עם צינורות פלדה ע"י מכונת HDD והתארגנות בשני צידי המעבר, במידות 15.0 מ'x2.0 מ', לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק) ומילוי חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. עומק הבור עד 3 מ'                    | קומפ' | 32,200.00 |
| 02.06.0030 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 8" (200 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה וריתוכים ימדדו בנפרד                              | מטר   | 1,380.00  |
| 02.06.0040 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 10" (250 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה וריתוכים ימדדו בנפרד                             | מטר   | 1,640.00  |
| 02.06.0050 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 12" (315 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה                                                  | מטר   | 2,250.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 298  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.06.0060 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "14 (355 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 2,520.00 |
| 02.06.0070 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "16 (400 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 3,050.00 |
| 02.06.0080 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "18 (450 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 3,310.00 |
| 02.06.0090 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "20 (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 3,700.00 |
| 02.06.0100 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "22 (560 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 4,370.00 |
| 02.06.0110 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "24 (630 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 4,900.00 |
| 02.06.0120 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "26 (660 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 5,360.00 |
| 02.06.0130 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "28 (710 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 6,850.00 |
| 02.06.0140 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "30 (760 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 7,740.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 299  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.06.0150 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "32 (800 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 8,480.00  |
| 02.06.0160 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "36 (900 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 10,580.00 |
| 02.06.0520 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "8 (200 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה           | מטר   | 5,360.00  |
| 02.06.0530 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "10 (250 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה          | מטר   | 5,660.00  |
| 02.06.0540 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "12 (315 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה          | מטר   | 5,960.00  |
| 02.06.0550 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "14 (355 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה          | מטר   | 6,260.00  |
| 02.06.0560 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "16 (400 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה          | מטר   | 6,850.00  |
| 02.06.0570 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "18 (450 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה          | מטר   | 7,740.00  |
| 02.06.0575 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "20 (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה          | מטר   | 8,230.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 300  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.06.0580 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "22 (560 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 9,070.00  |
| 02.06.0585 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "24 (630 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 10,420.00 |
| 02.06.0590 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "26 (660 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 11,170.00 |
| 02.06.0595 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "28 (710 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 12,070.00 |
| 02.06.0600 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "30 (760 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 13,080.00 |
| 02.06.0605 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "32 (800 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 13,830.00 |
| 02.06.0607 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה, בסלע גירי רך קוטר הצינור "36 (900 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה | מטר   | 15,870.00 |
| 02.06.0628 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה, עבור ביצוע קידוח לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-80 מ' אורך. התוספת הינה 40% למחיר קידוח (לפי סוג קרקע ולפי קטרים)                                                | קומפ' | 0.40      |
| 02.06.0630 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה, עבור ביצוע קידוח מעל 120 מ' אורך ועד 220 מ' אורך. התוספת הינה 40% למחיר קידוח אופקי גמיש עבור הכמות שמעל - 120 מ' (לפי סוג קרקע ולפי קטרים)                 | קומפ' | 0.40      |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 301  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 02.06.0632 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה, עבור ביצוע קידוח מעל 220 מ' אורך ועד 320 מ' אורך. התוספת הינה 80% למחיר קידוח אופקי גמיש עבור הכמות שמעל - 220 מ' (לפי סוג קרקע ולפי קטרים)                        | קומפ' | 0.80   |
| 02.06.0640 | תוספת לקידוחים אופקיים גמישים עם צינורות פלדה בקרקע או בסלע גירי רך, עבור ביצוע קידוח לקו ביוב בגרביטציה בשיפוע מתון של 0.4% עד 1%. התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי                                 | קומפ' | 0.50   |
| 02.06.0650 | תוספת לקידוחים אופקיים גמישים עם צינורות פלדה בקרקע עבור ביצוע קידוח במי תהום, התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי וכוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות שמוש בבנטוניט ושאיבת המים                        | קומפ' | 0.50   |
| 02.06.0660 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה, עבור ביצוע קידוח בסלע גירי קשה במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)                                                  | קומפ' | 0.50   |
| 02.06.0664 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה, עבור ביצוע קידוח בסלע קשה (דולמיט, גרניט) במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 80% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)                                       | קומפ' | 0.80   |
| 02.06.0667 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה, עבור ביצוע קידוח בסלע בזלת במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רך. התוספת הינה 450% למחיר קידוח אופקי גמיש (לפי קטרים)                                                     | קומפ' | 4.50   |
| 02.06.0680 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן, עבור ביצוע קידוח עם שימוש בשיטת ניווט מסוג "Paratrack"                                                                                                | מטר   | 750.00 |
| 02.06.1110 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור עד 8" (200 מ"מ) ע"י מכונת HDD, מתחת לפסי רכבת, חציית כבישים ו/או בכל מקום שידרש, עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח | מטר   | 345.00 |
| 02.06.1120 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור 10" (250 מ"מ), מתחת לפסי רכבת ו/או בכל מקום שידרש, ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח                 | מטר   | 414.00 |
| 02.06.1130 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור 12" (315 מ"מ), מתחת לפסי רכבת ו/או בכל מקום שידרש, ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח                 | מטר   | 494.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 302

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                         | יחידה | מחיר     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.06.1140 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור 14" (355 מ"מ), מתחת לפסי רכבת ו/או בכל מקום שידרש, ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח                        | מטר   | 600.00   |
| 02.06.1150 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור 16" (400 מ"מ), מתחת לפסי רכבת ו/או בכל מקום שידרש, ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח                        | מטר   | 710.00   |
| 02.06.1160 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור 18" (450 מ"מ), מתחת לפסי רכבת ו/או בכל מקום שידרש, ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח                        | מטר   | 850.00   |
| 02.06.1170 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור 20" (500 מ"מ), מתחת לפסי רכבת ו/או בכל מקום שידרש, ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח                        | מטר   | 1,010.00 |
| 02.06.1180 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור 22" (560 מ"מ), מתחת לפסי רכבת ו/או בכל מקום שידרש, ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח                        | מטר   | 1,150.00 |
| 02.06.1182 | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה או פוליאטילן קוטר הצינור 25" (630 מ"מ), מתחת לפסי רכבת ו/או בכל מקום שידרש, ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי/דייס דריל גראוט מסביב לצינור הקידוח                        | מטר   | 1,280.00 |
| 02.06.1200 | צוות מדידה באתר לניטור שקיעת מסילת רכבת, חציית כבישים ו/או בכל מקום שידרש, (2 מודדים ועוזר). מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות                                                                         | י"ע   | 4,600.00 |
| 02.06.1500 | הערה: סעיפי קידוח אופקי עם צינורות פלדה שלעייל, כוללים את ריתוכי הצנרת. הסעיפים שלהלן הינם למקרים שבהם מחירי צנרת הפלדה לא כוללים ריתוך.<br>ריתוך צנרת פלדה עד קוטר 12" לרבות מחפרון (הספק יומי כ 4 ריתוכים) | י"ע   | 6,500.00 |
| 02.06.1510 | ריתוך צנרת פלדה מעל קוטר 12" ועד קוטר 24" לרבות מחפרון (הספק יומי כ 3 ריתוכים)                                                                                                                               | י"ע   | 6,500.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 303  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף                                                       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יחידה | מחיר      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.06.1520                                                 | ריתוך צנרת פלדה מעל קוטר 24" לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 2 ריתוכים)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | י"ע   | 6,500.00  |
| <b><u>תת פרק 02.07 דחיקת צינורות בטון/פלדה/פיברגלס</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |
| 02.07.0010                                                 | דחיקת צינורות בטון/פלדה בשיטת Pipe-Jacking עם ראש פתוח, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 1500 מ"מ חוץ, בעומק עד 10 מ' ובאורך עד 100 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של דחיקת הצינורות וחיבור הצינורות. חפירת בורות, אספקת צינורות בטון/פלדה והחזרת השטח לקדמותו ימדדו בנפרד                                                                                     | מטר   | 9,770.00  |
| 02.07.0020                                                 | דחיקת צינורות בטון/פלדה בשיטת Pipe-Jacking עם ראש פתוח, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 2000 מ"מ חוץ, בעומק עד 10 מ' ובאורך עד 100 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של דחיקת הצינורות וחיבור הצינורות. חפירת בורות, אספקת צינורות בטון/פלדה והחזרת השטח לקדמותו ימדדו בנפרד                                                                                     | מטר   | 10,350.00 |
| 02.07.0030                                                 | דחיקת צינורות בטון/פלדה בשיטת Pipe-Jacking עם ראש פתוח, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 2500 מ"מ חוץ, בעומק עד 10 מ' ובאורך עד 100 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של דחיקת הצינורות וחיבור הצינורות. חפירת בורות, אספקת צינורות בטון/פלדה והחזרת השטח לקדמותו ימדדו בנפרד                                                                                     | מטר   | 11,500.00 |
| 02.07.0040                                                 | דחיקת צינורות בטון/פלדה בשיטת Pipe-Jacking עם ראש פתוח, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 3100 מ"מ חוץ, בעומק עד 10 מ' ובאורך עד 100 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של דחיקת הצינורות וחיבור הצינורות. חפירת בורות, אספקת צינורות בטון/פלדה והחזרת השטח לקדמותו ימדדו בנפרד                                                                                     | מטר   | 14,950.00 |
| 02.07.0201                                                 | דחיקת צינורות בטון/פלדה בשיטת Micro-Tunneling עם ראש סגור, בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך פיר דחיקה בקוטר 3.3 מ' (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 650 מ"מ חוץ, באורך עד 110 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של דחיקת הצינורות וחיבור הצינורות כולל מערכת בקרה, מכשיר ניווט לייזר ומערכת מחזור בנטוניט. חפירת בורות, אספקת צינורות בטון/פלדה והחזרת השטח לקדמותו ימדדו בנפרד | מטר   | 10,350.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 304

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.07.0211 | דחיקת צינורות בטון/פלדה בשיטת Micro-Tunneling עם ראש סגור, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 760 מ"מ חוץ, באורך עד 110 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של דחיקת הצינורות וחיבור הצינורות כולל מערכת בקרה, מכשיר ניווט לייזר ומערכת מחזור בנטונייט. חפירת בורות, אספקת צינורות בטון/פלדה והחזרת השטח לקדמותו ימדדו בנפרד  | מטר   | 11,500.00 |
| 02.07.0220 | דחיקת צינורות בטון/פלדה בשיטת Micro-Tunneling עם ראש סגור, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 1020 מ"מ חוץ, באורך עד 150 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של דחיקת הצינורות וחיבור הצינורות כולל מערכת בקרה, מכשיר ניווט לייזר ומערכת מחזור בנטונייט. חפירת בורות, אספקת צינורות בטון/פלדה והחזרת השטח לקדמותו ימדדו בנפרד | מטר   | 14,950.00 |
| 02.07.0225 | דחיקת צינורות בטון/פלדה בשיטת Micro-Tunneling עם ראש סגור, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור 1200 מ"מ חוץ, באורך עד 150 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של דחיקת הצינורות וחיבור הצינורות כולל מערכת בקרה, מכשיר ניווט לייזר ומערכת מחזור בנטונייט. חפירת בורות, אספקת צינורות בטון/פלדה והחזרת השטח לקדמותו ימדדו בנפרד | מטר   | 18,400.00 |
| 02.07.0240 | תוספת לדחיקת צינורות בטון/פלדה/GRP בשיטת "Micro-Tunneling" עבור דחיקה לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-70 מ' אורך. התוספת הינה 20% למחיר הדחיקה (לפי קטרים)                                                                                                                                                                                    | קומפ' | 0.20      |
| 02.07.0244 | תוספת לדחיקת צינורות בטון/פלדה/GRP בשיטת "Micro-Tunneling" לסעיפים 02.07.0201-0240 עבור ביצוע דחיקה באורך של מעל 150 מ' ועד 280 מ'. התוספת הינה 25% למחיר הדחיקה עבור הקטע שמעל 150 מ' ועד 280 מ' אורך (לפי סוג הקרקע והקטרים)                                                                                                          | קומפ' | 0.25      |
| 02.07.0260 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Micro-Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 160 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                                        | מטר   | 2,190.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 305  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.07.0262 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Micro- Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 200 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                     | מטר   | 2,420.00 |
| 02.07.0264 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Micro- Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 225 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                     | מטר   | 2,530.00 |
| 02.07.0266 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Micro- Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 250 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                     | מטר   | 2,880.00 |
| 02.07.0268 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Micro- Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 280 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                     | מטר   | 2,990.00 |
| 02.07.0270 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Micro- Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק, ללא סלע ואבנים) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 300-315 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 3,560.00 |
| 02.07.0272 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה/פיברגלס בשיטת "Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 350-355 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                | מטר   | 3,790.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד** דף מס': 306  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.07.0274 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Micro- Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 400 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                 | מטר   | 4,140.00 |
| 02.07.0276 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה/פיברגלס בשיטת "Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 450 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                | מטר   | 4,720.00 |
| 02.07.0278 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה/פיברגלס בשיטת "Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 500 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד                | מטר   | 5,410.00 |
| 02.07.0280 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Micro- Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק, ללא סלע ואבנים) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 560 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד | מטר   | 5,980.00 |
| 02.07.0282 | דחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה/פיברגלס בשיטת "Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) מתוך בור (ימדד בנפרד), קוטר הצינור 630-650 מ"מ חוץ, בכל עומק ובאורך עד 90 מ', לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הקידוח כולל ניווט קידוח עם מערכת קרן אופטית. חפירת בורות, דיפונים, אספקת צינורות וריתוכים ימדדו בנפרד            | מטר   | 7,010.00 |
| 02.07.0374 | תוספת לדחיקת צינורות פוליאתילן/פלדה בשיטת "Tunneling", בקרקע (פרט לסלע מוצק) עבור דחיקה לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-60 מ' אורך. התוספת הינה 30% למחיר הדחיקה (לפי קטרים)                                                                                                                                            | קומפ' | 0.30     |
| 02.07.0376 | תוספת לקידוחים אופקיים עבור ביצוע דחיקת צינורות בטון/פלדה/פיברגלס במי תהום, התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי וכוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות שמוש בבנטוניט ושאבת המים                                                                                                                                        | קומפ' | 0.50     |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 307  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.07.0380 | תוספת לקידוחים אופקיים עבור ביצוע דחיקת צינורות בטון/פלדה/פיברגלס בסלע גירי רך במקום ביצוע קידוח בקרקע. התוספת הינה 40% למחיר קידוח (לפי קטרים)                                                                     | קומפ' | 0.40     |
| 02.07.0382 | תוספת לקידוחים אופקיים עבור ביצוע דחיקת צינורות בטון/פלדה/פיברגלס בסלע גירי קשה במקום ביצוע קידוח בקרקע. התוספת הינה 80% למחיר קידוח (לפי קטרים)                                                                    | קומפ' | 0.80     |
| 02.07.0384 | תוספת לקידוחים אופקיים עבור ביצוע דחיקת צינורות בטון/פלדה/פיברגלס בסלע קשה (דולמיט, גרניט) במקום ביצוע קידוח בקרקע. התוספת הינה 250% למחיר קידוח (לפי קטרים)                                                        | קומפ' | 2.50     |
| 02.07.0420 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 500 מ"מ פנים / 650 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                | מטר   | 2,810.00 |
| 02.07.0430 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 600 מ"מ פנים / 760 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                | מטר   | 3,140.00 |
| 02.07.0440 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 800 מ"מ פנים / 1020 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                               | מטר   | 3,560.00 |
| 02.07.0442 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 1100 מ"מ פנים / 1490 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                              | מטר   | 5,260.00 |
| 02.07.0444 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 1200 מ"מ פנים / 1490 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                              | מטר   | 5,850.00 |
| 02.07.0450 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם ליינר פנימי מפוליאתילן MGL (עובי 3 מ"מ) תוצרת "ולפמן" או ש"ע, קוטר פנימי 500 מ"מ / קוטר חיצוני 650 מ"מ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ') | מטר   | 3,710.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 308

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יחידה | מחיר       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 02.07.0452 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם ליינר פנימי מפוליאתילן MGL (עובי 3 מ"מ) תוצרת "ולפמן" או ש"ע, קוטר פנימי 600 מ"מ / קוטר חיצוני 760 מ"מ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                                                                                                                                                 | מטר   | 4,170.00   |
| 02.07.0454 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם ליינר פנימי מפוליאתילן MGL (עובי 3 מ"מ) תוצרת "ולפמן" או ש"ע, קוטר פנימי 800 מ"מ / קוטר חיצוני 1020 מ"מ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                                                                                                                                                | מטר   | 4,840.00   |
| 02.07.0456 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם ליינר פנימי מפוליאתילן MGL (עובי 3 מ"מ) תוצרת "ולפמן" או ש"ע, קוטר פנימי 1100 מ"מ / קוטר חיצוני 1490 מ"מ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                                                                                                                                               | מטר   | 6,490.00   |
| 02.07.0458 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם ליינר פנימי מפוליאתילן MGL (עובי 3 מ"מ) תוצרת "ולפמן" או ש"ע, קוטר פנימי 1200 מ"מ / קוטר חיצוני 1490 מ"מ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                                                                                                                                               | מטר   | 7,180.00   |
| 02.07.0460 | תוספת לאספקת צינור דחיקה מבטון עם צמנט סיגים בקוטר פנימי 500 מ"מ / 600 מ"מ / 800 מ"מ עבור 3 צינורות בנטוייט להזרקה, המותקנות בצינור הדחיקה, בחלוקה של 120 מעלות                                                                                                                                                                                                                     | מטר   | 350.00     |
| 02.07.0480 | חפירת 2 בורות לדחיקת צינורות בטון/פלדה GRP בשיטת "Micro-Tunneling" (לצינור באורך עד 6.0 מ') והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), מילוי חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. מידות בור כניסה אורך עד 10.0 מ' רוחב עד 5.0 מ' עומק הבור עד 3.0 מ'. המחיר כולל יציקת רצפה וקירות עם בטון מזוין כולל תכנון, ביצוע וליווי על ידי קונסטרוקטור מוסמך | קומפ' | 352,000.00 |
| 02.07.0482 | תוספת לחפירת 2 בורות לדחיקת צינורות בטון/פלדה GRP בשיטת "Micro-Tunneling" כמפורט בסעיף 04.08.0480 עבור כל 1.0 מ' נוסף לעומק הבור מעבר לעומק 3.0 מ'                                                                                                                                                                                                                                  | קומפ' | 132,000.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 309  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 02.07.0490 | פיר דחיקה עגול מבטון בקוטר פנים 3.3 מ' ובעומק של עד 4.00 מ', תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין" (לצינור באורך עד 2 מ'), הכולל אלמנט תחתון בצורת שן ואלמנט ראשון המשמש קיר ריאקציה והנחת הפיר בשיטת "כיסון שוקע". הפיר כולל רצפת בטון, תקרה טרומית עם 2 פתחים קוטר 60 ס"מ וסולם פיברגלס, לרבות הובלה עם מוביל, חפירה עם ציוד מיוחד: כגון בגר טלסקופי פריקה עם מנוף 250 טון, פינוי החומר החפור, יציקת גיידים מבטון והזרקת בנטונייט בהיקף הפיר לכל עומקו, (חציבה ושאיבת מי תהום ימדדו בנפרד במידה ונדרש) | יח'   | 154,000.00 |
| 02.07.0492 | פיר דחיקה עגול מבטון בקוטר פנים 3.3 מ' ובעומק של עד 5.00 מ', תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין" (לצינור באורך עד 2 מ'), הכולל אלמנט תחתון בצורת שן ואלמנט ראשון המשמש קיר ריאקציה והנחת הפיר בשיטת "כיסון שוקע". הפיר כולל רצפת בטון, תקרה טרומית עם 2 פתחים קוטר 60 ס"מ וסולם פיברגלס, לרבות הובלה עם מוביל, חפירה עם ציוד מיוחד: כגון בגר טלסקופי פריקה עם מנוף 250 טון, פינוי החומר החפור, יציקת גיידים מבטון והזרקת בנטונייט בהיקף הפיר לכל עומקו, (חציבה ושאיבת מי תהום ימדדו בנפרד במידה ונדרש) | יח'   | 192,500.00 |
| 02.07.0494 | פיר דחיקה עגול מבטון בקוטר פנים 3.3 מ' ובעומק של עד 6.00 מ', תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין" (לצינור באורך עד 2 מ'), הכולל אלמנט תחתון בצורת שן ואלמנט ראשון המשמש קיר ריאקציה והנחת הפיר בשיטת "כיסון שוקע". הפיר כולל רצפת בטון, תקרה טרומית עם 2 פתחים קוטר 60 ס"מ וסולם פיברגלס, לרבות הובלה עם מוביל, חפירה עם ציוד מיוחד: כגון בגר טלסקופי פריקה עם מנוף 250 טון, פינוי החומר החפור, יציקת גיידים מבטון והזרקת בנטונייט בהיקף הפיר לכל עומקו, (חציבה ושאיבת מי תהום ימדדו בנפרד במידה ונדרש) | יח'   | 231,000.00 |
| 02.07.0496 | פיר דחיקה עגול מבטון בקוטר פנים 3.3 מ' ובעומק של עד 7.00 מ', תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין" (לצינור באורך עד 2 מ'), הכולל אלמנט תחתון בצורת שן ואלמנט ראשון המשמש קיר ריאקציה והנחת הפיר בשיטת "כיסון שוקע". הפיר כולל רצפת בטון, תקרה טרומית עם 2 פתחים קוטר 60 ס"מ וסולם פיברגלס, לרבות הובלה עם מוביל, חפירה עם ציוד מיוחד: כגון בגר טלסקופי פריקה עם מנוף 250 טון, פינוי החומר החפור, יציקת גיידים מבטון והזרקת בנטונייט בהיקף הפיר לכל עומקו, (חציבה ושאיבת מי תהום ימדדו בנפרד במידה ונדרש) | יח'   | 269,500.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 310  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יחידה | מחיר       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 02.07.0498 | פיר דחיקה עגול מבטון בקוטר פנים 3.3 מ' ובעומק של עד 8.00 מ', תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין" (לצינור באורך עד 2 מ') , הכולל אלמנט תחתון בצורת שן ואלמנט ראשון המשמש קיר ריאקציה והנחת הפיר בשיטת "כיסון שוקע". הפיר כולל רצפת בטון, תקרה טרומית עם 2 פתחים קוטר 60 ס"מ וסולם פיברגלס, לרבות הובלה עם מוביל, חפירה עם ציוד מיוחד: כגון בגר טלסקופי, פריקה עם מנוף 250 טון, פינוי החומר החפור, יציקת גיידים מבטון והזרקת בנטונייט בהיקף הפיר לכל עומקו, (חציבה ושאיבת מי תהום ימדדו בנפרד במידה ונדרש) | יח'   | 308,000.00 |
| 02.07.0499 | תוספת לפיר דחיקה מבטון בקוטר פנים 3.30 מ' עבור הנחה במי תהום. התוספת הינה 25% למחיר פיר הדחיקה בעומקים שונים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | קומפ' | 0.25       |
| 02.07.0502 | פיר דחיקה עגול מבטון בקוטר פנים 3.3 מ' ובעומק של עד 9.00 מ', תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין" (לצינור באורך עד 2 מ') , הכולל אלמנט תחתון בצורת שן ואלמנט ראשון המשמש קיר ריאקציה והנחת הפיר בשיטת "כיסון שוקע". הפיר כולל רצפת בטון, תקרה טרומית עם 2 פתחים קוטר 60 ס"מ וסולם פיברגלס, לרבות הובלה עם מוביל, חפירה עם ציוד מיוחד: כגון בגר טלסקופי, פריקה עם מנוף 250 טון, פינוי החומר החפור, יציקת גיידים מבטון והזרקת בנטונייט בהיקף הפיר לכל עומקו, (חציבה ושאיבת מי תהום ימדדו בנפרד במידה ונדרש) | יח'   | 343,000.00 |
| 02.07.0508 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 1200 מ"מ פנים/ 1500 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 4.0 מ')                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 6,190.00   |
| 02.07.0510 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 1600 מ"מ פנים/ 2000 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 4.0 מ')                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 7,310.00   |
| 02.07.0520 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 2000 מ"מ פנים/ 2500 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 4.0 מ')                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 9,740.00   |
| 02.07.0530 | אספקה (בלבד) של צינורות מבטון עם צמנט סיגים תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין", קוטר 2500 מ"מ פנים/ 3100 מ"מ חוץ, לרבות קולר פלדה בעובי 8 מ"מ מסוג ST37.2 וטבעת עץ (אורך יחידת צינור 4.0 מ')                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | מטר   | 16,200.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 311  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                            | יחידה | מחיר      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 02.07.0550 | תוספת לאספקת צינור דחיקה מבטון עם צמנט סיגים בקוטר פנימי 1200 מ"מ/ 1600 מ"מ/ 2000 מ"מ/ 2500 מ"מ עבור 3 צינורות בנטונייט להזרקה, המותקנות בצינור הדחיקה, בחלוקה של 120 מעלות                                                                                                     | מטר   | 610.00    |
| 02.07.0560 | הזרקת דייס צמנטי ע"י מכונה יעודית לאחר דחיקה ביציאה או כניסה לחיבור בין צינור דחיקה לקיר פיר הדחיקה (עד לכמות של 5 מ"ק), העבודה כוללת קידוח בקיר הפיר בעובי 25 ס"מ של עד 3 פעמים נפח תיאורטי של ההזרקה                                                                          | קומפ' | 11,210.00 |
| 02.07.0700 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר 361 מ"מ פנים/ 450 מ"מ חוץ (לדחיקה ע"י מכונת Botech או ש"ע), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 125 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')        | מטר   | 3,490.00  |
| 02.07.0710 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר 424 מ"מ פנים/ 500 מ"מ חוץ (לדחיקה ע"י מכונת Botech או ש"ע), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 125 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')        | מטר   | 3,560.00  |
| 02.07.0730 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר 491 מ"מ פנים/ 560 מ"מ חוץ (לדחיקה ע"י מכונת Botech או ש"ע), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 125 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')        | מטר   | 3,730.00  |
| 02.07.0740 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 562 מ"מ פנים/ 630 מ"מ חוץ (לדחיקה ע"י מכונת Botech או ש"ע), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 125 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ') | מטר   | 3,980.00  |
| 02.07.0760 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 450 מ"מ חוץ (לדחיקה ע"י מכונת Botech או ש"ע), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 215 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')               | מטר   | 4,880.00  |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 312  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יחידה | מחיר     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.07.0762 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 500 מ"מ חוץ (לדחיקה ע"י מכונת Botech או ש"ע), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 215 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                  | מטר   | 4,990.00 |
| 02.07.0764 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 560 מ"מ חוץ (לדחיקה ע"י מכונת Botech או ש"ע), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 215 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                  | מטר   | 5,220.00 |
| 02.07.0766 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 630 מ"מ חוץ (לדחיקה ע"י מכונת Botech או ש"ע), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 215 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')                                  | מטר   | 5,580.00 |
| 02.07.0800 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 571.5 מ"מ פנים/ 650 מ"מ חוץ (ע"י מכונת ראש פתוח או סגור - "Micro-Tunneling"), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 140 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')  | מטר   | 3,530.00 |
| 02.07.0810 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 676.2 מ"מ פנים/ 760 מ"מ חוץ (ע"י מכונת ראש פתוח או סגור - "Micro-Tunneling"), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 200 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ')  | מטר   | 3,910.00 |
| 02.07.0820 | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 926.6 מ"מ פנים/ 1020 מ"מ חוץ (ע"י מכונת ראש פתוח או סגור - "Micro-Tunneling"), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 250 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ') | מטר   | 4,770.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 313

| סעיף                                                                                                                                                                   | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יחידה | מחיר     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.07.0830                                                                                                                                                             | אספקה (בלבד) של צינורות GRP פיברגלס עם ציפוי פנימי ייעודי לביוב מסוג Flexible liner? תוצרת "סובר" או "פיברטק" או ש"ע, קוטר הצינור 1080.5 מ"מ? מ"מ פנים 1220 מ"מ חוץ (ע?י מכונת ראש פתוח או סגור - "Micro-Tunneling"), לרבות קולר GRP ללחץ עד 1 אטמ' מסוג GR כוח דחיקה 350 טון (אורך יחידת צינור 2.0 מ') | מטר   | 8,940.00 |
| 02.07.0850                                                                                                                                                             | תוספת לאספקת צינור דחיקה צינורות GRP פיברגלס עבור פתחי הזרקת דייס                                                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 690.00   |
| <b>תת פרק 02.08 אספקה (בלבד) של צינורות פלדה לקידוחים אופקיים</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| הערות: 1. עבור קידוחים אופקיים עם מכונת ספירלה בקרקע (פרט לסלע מוצק) יש להשתמש בצינורות פלדה עובי דופן מינימלי 3/8".                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| 2. עבור קידוחים אופקיים עם מכונת ספירלה בסלע (גירי רך, גירי קשה, דולמיט ובזלת) יש להשתמש בצינורות פלדה קוטר מינימלי 24" - בהתאם להנחיות היועץ ועובי דופן מינימלי 1/2". |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| 02.08.0010                                                                                                                                                             | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 3/16", קוטר 8"                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 248.00   |
| 02.08.0020                                                                                                                                                             | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 3/16", קוטר 10"                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 275.00   |
| 02.08.0030                                                                                                                                                             | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 3/16", קוטר 12"                                                                                                                                                                                                       | מטר   | 367.00   |
| 02.08.0050                                                                                                                                                             | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 6"                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 344.00   |
| 02.08.0060                                                                                                                                                             | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 8"                                                                                                                                                                                                         | מטר   | 383.00   |
| 02.08.0070                                                                                                                                                             | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 10"                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 454.00   |
| 02.08.0080                                                                                                                                                             | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 12"                                                                                                                                                                                                        | מטר   | 536.00   |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 314  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                              | יחידה | מחיר     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.08.0090 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 14"  | מטר   | 636.00   |
| 02.08.0100 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 16"  | מטר   | 644.00   |
| 02.08.0110 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 18"  | מטר   | 692.00   |
| 02.08.0120 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 20"  | מטר   | 770.00   |
| 02.08.0130 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 22"  | מטר   | 961.00   |
| 02.08.0140 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 24"  | מטר   | 1,136.00 |
| 02.08.0150 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 26"  | מטר   | 1,150.00 |
| 02.08.0160 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 28"  | מטר   | 1,398.00 |
| 02.08.0170 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 30"  | מטר   | 1,456.00 |
| 02.08.0180 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 1/4", קוטר 32"  | מטר   | 1,616.00 |
| 02.08.0200 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 5/16", קוטר 18" | מטר   | 846.00   |
| 02.08.0210 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 5/16", קוטר 20" | מטר   | 888.00   |
| 02.08.0220 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 5/16", קוטר 22" | מטר   | 1,223.00 |
| 02.08.0230 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 5/16", קוטר 24" | מטר   | 1,310.00 |
| 02.08.0240 | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 5/16", קוטר 26" | מטר   | 1,369.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 315

| סעיף                                                          | תאור                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.08.0300                                                    | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "24"                                                                                                                          | מטר   | 1,543.00 |
| 02.08.0310                                                    | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "28"                                                                                                                          | מטר   | 2,024.00 |
| 02.08.0320                                                    | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "30"                                                                                                                          | מטר   | 2,184.00 |
| 02.08.0330                                                    | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "32"                                                                                                                          | מטר   | 2,330.00 |
| 02.08.0350                                                    | אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "36"                                                                                                                          | מטר   | 2,708.00 |
| <b>תת פרק 02.09 מערכת דיפון תעלה, שיגומים וכלונסאות דיפון</b> |                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
|                                                               | ביצוע העבודות הנ"ל רק על-פי אישור מראש של המפקח בכתב.                                                                                                                                                                       |       |          |
| 02.09.0010                                                    | קידוח ויציקה של כלונסאות בטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ ובעומק עד 18 מ' מבוצעים בשיטת C.F.A. כולל הכנסת הברזל (הכלונס נמדד לפי אורכו המלא, אין מדידה לפי שלבי ביצוע).                                                               | מטר   | 278.00   |
| 02.09.0020                                                    | ראשי כלונסאות מבטון ב-30 במידות שונות.                                                                                                                                                                                      | מ"ק   | 1,784.00 |
| 02.09.0030                                                    | כלוב זיון לכלונס.                                                                                                                                                                                                           | טון   | 7,597.00 |
| 02.09.0040                                                    | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון בטון (ראש כלונס).                                                                                                                                                      | טון   | 6,906.00 |
| 02.09.0050                                                    | התקנת קיר שיגומים בעומקים שונים ע"י החדרת לוחות מתכת בדפיקות לקרקע ליצירת קיר מגן כולל תיכנון מפורט של מהנדס קונסטרוקציה וייצור האלמנטים המתאימים בהתאם לתנאי השטח ושיטת הביצוע, התארגנות בשטח ושליפת האלמנטים בגמר העבודה. | מ"ר   | 2,072.00 |
| 02.09.0060                                                    | תוספת למחיר צינור בכל קוטר ובעומק מעל 2.75 מ' ועד 4.75 מ' עבור מערכת תמיכה ודיפון תעלה כדוגמת "LTW" או "SBH" או ש"ע כולל: התארגנות, כח אדם וציוד, הובלה, הדרכה ופרוק.                                                       | מטר   | 346.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 316

| סעיף                                                                                                                                                                                                                      | תאור                                                                                                                                                                  | יחידה | מחיר     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 02.09.0070                                                                                                                                                                                                                | תוספת למחיר צינור בכל קוטר ובעומק מעל 4.75 מ' ועד 7.75 מ' עבור מערכת תמיכה ודיפון תעלה כדוגמת "LTW" או "SBH" או ש"ע כולל: התארגנות, כח אדם וציוד, הובלה, הדרכה ופרוק. | מטר   | 761.00   |
| 02.09.0071                                                                                                                                                                                                                | כנ"ל עבור כל 1.00 מ' נוסף                                                                                                                                             | מטר   | 139.00   |
| <b>פרק 04 פינוי צנרת אסבסט</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |       |          |
| <b>תת פרק 04.01 עבודות אסבסט</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |       |          |
| הערה: על העבודות לפירוק אלמנטים מאסבסט, יבוצעו ע"י קבלן אסבסט מורשה, בהתאם לכל הנחיות המשרד להגנת הסביבה ויכללו (למעט בדיקות מעבדה לניטור סביבתי), ביצוע הטמנה, קבלת אישור הטמנה בכתב והגשת דו"ח סיום למשרד להגנת הסביבה. |                                                                                                                                                                       |       |          |
| 04.01.0010                                                                                                                                                                                                                | פירוק צינורות אסבסט צמנט קוטר 110-160 מ"מ, לרבות פינוי בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. לא כולל בדיקות מעבדה לניטור סביבתי, חפירה ומילוי חוזר.                       | מטר   | 250.00   |
| 04.01.0020                                                                                                                                                                                                                | פירוק צינורות אסבסט צמנט קוטר 200 מ"מ, עד 250 מ"מ לרבות פינוי בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. לא כולל בדיקות מעבדה לניטור סביבתי, חפירה ומילוי חוזר.                | מטר   | 300.00   |
| 04.01.0025                                                                                                                                                                                                                | פירוק צינורות אסבסט צמנט מקוטר 250 מ"מ עד 400 מ"מ כולל, לרבות פינוי בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. לא כולל בדיקות מעבדה לניטור סביבתי, חפירה ומילוי חוזר.          | מטר   | 400.00   |
| 04.01.0030                                                                                                                                                                                                                | בדיקת מעבדה לפי תקן VDI-3492 לניטור סביבתי, בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה (המחיר הינו קומפ' ליציאה אחת ולדגימה אחת)                                                | קומפ' | 3,910.00 |
| <b>פרק 10 עבודה ביומית כללי.</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |       |          |
| <b>תת פרק 10.01 לפי שעות יומי עבודה-באישור בכתב כשלא ניתן לתמחר לפי המחירון.</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |       |          |
| התשלום עבור ש"ע ברג' יהיה על-פי אישור המפקח בכתב ומראש ועל-פי זמן העבודה בפועל. במידה ואין סעיף מתאים בכתב הכמויות' כולל העברת צילומים של הכלים ומקום העבודה בזמן העבודה כולל צילום הכלים,                                |                                                                                                                                                                       |       |          |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 317  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|            | • הערה : במידה ויידרשו עבודות האחזקה או הפרוייקטים.                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| 10.01.1331 | עבור כונן, באישור מראש מסוף יום העבודה ועד לבוקר למחרת.(עבור כונן בשישי שבת באופן רצוף מסוף יום העבודה ביום שישי ואו בערב חג ועד ליום ראשון או יום חו"ל בחג)יתוספו 500 ש"ח נוסף .                                                                           | קומפ' | 700.00   |
| 10.01.1340 | שכר עבודה של פועל פשוט (עוזר אינסטולטור). כולל הסעה למקום וחזרה                                                                                                                                                                                             | ש"ע   | 88.00    |
| 10.01.1341 | שכר עבודה של פועל מקצועי, כולל כלי עבודה, כולל הסעה למקום ובחזרה.                                                                                                                                                                                           | ש"ע   | 100.00   |
| 10.01.1342 | שכר עבודה של J.C.B, שופל (מחפרון) זחלי או אופני כולל פטיש כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.                                                                                                                                                     | ש"ע   | 263.00   |
| 10.01.1343 | שכר עבודה של מיני מחפרון ומעמיס אופני/זחלי, כולל כף 20-40 ס"מ, פטיש שבירה, מקדח קרקע, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.                                                                                                                         | ש"ע   | 250.00   |
| 10.01.1345 | שעת עבודה של יעה אופני (שופל) כולל מפעיל והובלה.                                                                                                                                                                                                            | ש"ע   | 400.00   |
| 10.01.1348 | שכר עבודה של באגר מחפר הידראולי זחלי או אופני עם פטיש וכף ומטאטא כביש, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.                                                                                                                                        | ש"ע   | 563.00   |
| 10.01.1349 | שעת עבודה של מפלסת (מוטורגריידר) כולל מפעיל והובלה.                                                                                                                                                                                                         | ש"ע   | 438.00   |
| 10.01.1449 | שכר עבודה של טנדר עד 4 טון, להובלת פועלים, חומרים או כלים, כולל נהג.                                                                                                                                                                                        | ש"ע   | 225.00   |
| 10.01.1450 | שכר עבודה של משאית 4 עד 8 טון, להובלת צינורות, חול, מצע וכו', סילוק חומר חפירה, פינוי פסולת ועוד, כולל נהג.                                                                                                                                                 | ש"ע   | 263.00   |
| 10.01.1451 | שכר עבודה של משאית, 9 עד 12 טון, להובלת צינורות, חול, מצע וכו', סילוק חומר חפירה, פינוי פסולת ועוד, כולל נהג.                                                                                                                                               | ש"ע   | 344.00   |
| 10.01.1452 | שעת עבודה של משאית מנוף כולל מפעיל.                                                                                                                                                                                                                         | ש"ע   | 344.00   |
| 10.01.1453 | שכר עבודה של משאבה לשאיבת מי תהום (WELLPOINTS) , לספיקה של 200 מ"ק/שעה לפחות, כולל אספקת מקור מתח דיזל/גנרטור, התארגנות להפעלה, הובלה, התקנה, פירוק בסיום העבודה, כולל אספקת צנרת יניקה עד 100 מ"א ובכל עומק עד ולא יותר מ- 10 ימי עבודה לפי 24 שעות עבודה, | י/יממ | 3,450.00 |

02/09/2026

**מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד**      דף מס': 318  
 מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.

| סעיף       | תאור                                                                                                                                                       | יחידה | מחיר     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 10.01.1454 | כנ"ל לכל יום עבודה (24 שעות) נוספים, מעבר ל-10 ימים ראשונים.                                                                                               | י/ממ  | 2,375.00 |
| 10.01.1455 | הפעלת צוות, הכולל ביובית או ביובית לחץ גבוה (160 אטמוספרות), הצוות יכלול לפחות 2 אנשים.                                                                    | י"ע   | 2,500.00 |
| 10.01.1456 | הפעלת צוות, הכולל ביובית לחץ גבוה (250 אטמוספרות), לביובית בנפח 15 מ"ק הצוות יכלול לפחות 2 אנשים.                                                          | י"ע   | 4,375.00 |
| 10.01.1495 | שכר עבודה של קומפרסור (מדחס), עם שני פטישים, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו.                                                                             | ש"ע   | 263.00   |
| 10.01.1496 | שכר עבודה של גנרטור לתאורת לילה, כולל הובלה, שרות, בנזין, פרוזקטורים וכו'. רק במידה ונדרש שלא במסגרת העבודות.                                              | ש"ע   | 188.00   |
| 10.01.1497 | שכר עבודה של מכבש מסוג "בומג", כולל מפעיל.                                                                                                                 | ש"ע   | 225.00   |
| 10.01.1498 | שכר עבודה של קבוצת רתכים, כולל רתך, עוזר רתך, רכב, גנרטור, רתכת, חומרי ריתוך, בלוני גז, אלקטרודות וכו'.                                                    | י"ע   | 2,625.00 |
| 10.01.1499 | שכר עבודה לשאיבת מים, ביוב או מים מכל סוג שהוא בעזרת משאבה "2"-4, כולל הובלה והפעלה וחיבור חשמל.                                                           | ש"ע   | 150.00   |
| 10.01.1500 | שכר עבודה לצוות מדידה בשטח, לא לתוכניות אז-מד. כולל עבודות משרד והפקה של 2 סטים של מפות מדידה וקבלת נתוני המדידה במדיה מגנטית שלא לצורך הכנת תוכניות עדות. | י"ע   | 2,975.00 |
| 10.01.1600 | שכר עבודה לצוות לאיתור צנרת/איתור נזילה.                                                                                                                   | י"ע   | 3,450.00 |
| 10.01.1603 | מיכלית מים למי שתיה 15 מ"ק לפחות, עלות המים תשולם בנפרד.                                                                                                   | י"ע   | 2,875.00 |
| 10.01.1605 | משאית רכינה או רמסע להובלת מיכלי מים בנפח 5 מ"ק קשיחים משמרת כ- 8 שעות.                                                                                    | י"ע   | 3,375.00 |
| 10.01.1606 | משאית משטח להובלת מיכלי מים בנפח 5 מ"ק מתנפחים משמרת כ- 8 שעות.                                                                                            | י"ע   | 3,375.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 319

| סעיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | תאור                                                                                                        | יחידה | מחיר     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>פרק 52 תיקון ושיקום קירות.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |       |          |
| <b>תת פרק 52.01 תיקון ושיקום קירות.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |          |
| המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר, לרבות נדבך ראש מבטון/אבן, בטון רזה, חפירה, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר, תפרים, נקזים, הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות. סוג הבטון ב-20, בכל סוגי הקירות. המחיר לא כולל יסוד, אשר נמדד בנפרד, למעט בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר (המחיר לקירות מבטון מזוין כוללים את הזיון אלא אם נאמר אחרת). |                                                                                                             |       |          |
| 52.01.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | קיר תומך (כובד) מבטון, לחיפוי אבן, מסוג כלשהו.                                                              | מ"ק   | 600.00   |
| 52.01.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ', מאבן פראית מצד אחד, לרבות עיבוד ראש הקיר.                         | מ"ר   | 588.00   |
| 52.01.0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | תוספת לקירות בטון, בחיפוי אבן, עבור ציפוי דו פנים מאבן פראית, לקט.                                          | מ"ר   | 188.00   |
| 52.01.0021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, במידות כלשהן. המחיר כולל זיון.                                              | מ"ק   | 1,463.00 |
| 52.01.0022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ'. המחיר כולל הזיון ועיבוד ראש הקיר.      | מ"ק   | 1,775.00 |
| 52.01.0023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | כנ"ל, אך קיר תומך בגובה מ-2.01 מ' ועד 7.0 מ'.                                                               | מ"ק   | 2,388.00 |
| 52.01.0024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | תיקון ושיקום קיר גדר בעובי עד 25 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ', מאבן, מבטון ו/או מכל שוג שהוא, לרבות עיבוד ראש הקיר. | מ"ר   | 350.00   |
| <b>תת פרק 52.02 סלעיות.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |       |          |
| 52.02.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | סלעיה מגושי סלע טבעיים, גודל אבן מעל 0.5 מ"ק.                                                               | מ"ר   | 463.00   |
| <b>תת פרק 52.03 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |       |          |
| 52.03.0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | גדר, ממכתת פלדה מגולוונת וצבועה, בגובה 115 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות, עפ"י פרט.                | מטר   | 588.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 320

| סעיף                                               | תאור                                                                                                                        | יחידה | מחיר   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>פרק 53 עבודות עפר</b>                           |                                                                                                                             |       |        |
| <b>תת פרק 53.01 עבודות כלליות מבנים/מאגרים</b>     |                                                                                                                             |       |        |
| 53.01.0010                                         | חפירה ו/או חציבה                                                                                                            | מ"ק   | 25.00  |
| 53.01.0011                                         | חפירה/חציבה, מיון החומר החפור, כולל ניפוח וגריסת החומר ומילוי בשטח, כמפורט.                                                 | מ"ק   | 31.00  |
| 53.01.0012                                         | מילוי והידוק מבוקר, לסוללות מאגר קולחים.                                                                                    | מ"ק   | 31.00  |
| 53.01.0013                                         | הידוק שתית החפירה.                                                                                                          | מ"ר   | 4.00   |
| 53.01.0014                                         | מילוי מובא, מחומר מתאים, כולל אספקה ופיזור בשטח, מתחת ומסביב למבנים, בכל דרוג חומר דרוש, כמפורט.                            | מ"ק   | 94.00  |
| 53.01.0015                                         | הידוק מבוקר של מילוי חוזר, בתחתית ובצידי מבנים, בשטח, בסוללות מאגר קולחים וכו', בהתאם לשכבות המפורטות לחומרי המילוי השונים. | מ"ק   | 5.00   |
| <b>תת פרק 53.02 הסדרת דרכי גישה למבנים/למאגרים</b> |                                                                                                                             |       |        |
| 53.02.0001                                         | הסדרת צורת דרך, לכביש גישה קיים, כולל תיחוח והידוק שתית.                                                                    | מ"ר   | 8.00   |
| 53.02.0002                                         | אספקה, פיזור, הנחה והידוק בשכבות, של מצע סוג א', כמפורט.                                                                    | מ"ק   | 138.00 |
| 53.02.0004                                         | חפירה/חציבה, מיון החומר החפור, כולל ניפוח וגריסת החומר ומילוי בשטח, כמפורט.                                                 | מ"ק   | 21.00  |
| 53.02.0089                                         | הדברה בריסוס קוטל עשבים.                                                                                                    | מ"ר   | 5.00   |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 07 עבודות משותפות למים, ביוב וניקוז פיתוח, קירות ופרוקים.  
דף מס': 321

| סעיף                                               | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יחידה | מחיר   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>תת פרק 53.03 עבודות איטום כללי מבנים/מאגרים</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
|                                                    | חפירה וחציבה, בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, שאיבת מי תהום, חיתוך אספלטים בדיסק, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל אבני שפה. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי / העמקה, ללא אישור המפקח. |       |        |
| 53.03.0001                                         | עיקור צמחייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מ"ר   | 6.00   |
| 53.03.0002                                         | אספקה והנחת בד גאוטקסטיל, 800 ג'/מ"ר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מ"ר   | 38.00  |
| 53.03.0003                                         | אספקה והתקנת יריעות איטום.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מ"ר   | 45.00  |
| 53.03.0004                                         | אספקה והתקנת פתחי איוורור.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יח'   | 250.00 |
| 53.03.0005                                         | נתיב ירידה להולכי רגל, כולל חבל אחיזה וסולם מילוט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מטר   | 500.00 |

מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.

| סעיף                      | תאור                                                                                                                        | יחידה | מחיר |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>פרק 70 כללי:</b>       |                                                                                                                             |       |      |
| <b>תת פרק 70.01 כללי:</b> |                                                                                                                             |       |      |
|                           | העבודות המפורטות בסעיפים הבאים, יהיו ללא כל תשלום ועל הקבלן לכלול אותם במחירי הסעיפים השונים, בכל עבודה שתידרש ע"י הרשויות. |       |      |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.  
דף מס': 322

| סעיף                                  | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יחידה | מחיר      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                       | <p>(1) עגלת חץ מואר כולל תמרורים ואביזרי בטיחות, על פי הנחיות משרד התחבורה מס' 3.2.3, בכל מקום וכל שעה שיהיה צורך בכך, שיידרש על ידי המנהל, בא כוחו או מפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.</p> <p>(2) צוות מורשה אבטחת תנועה לרבות הציוד המפורט בתרשים מס' 205 של משרד התחבורה, מע"צ ומשטרת ישראל לצורך ביצוע עבודות אבטחה תקינות לסגירת כבישים. הצוות והציוד יעסק על פי הוראה בכתב של המפקח.</p> <p>(3) מעקה (גדרות) מסוג (BARRIER TRUTON) או מיניגרד .</p> <p>(4) גדר רשת בגובה 1.80 מ' מעל פני הקרקע, כולל כפוף עליון חד שיפועי, עמודים מברזל זווית 5/45 /45 כל 3.0 מ', רשת מגולוונת 5/5 ס"מ לגובה 1.50 מ', 4 חוטי מתיחה, חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות וצביעה, כולל התקנה ופרוק, תחזוקה ותיקונים הדרושים עד סיום הפרויקט.</p> <p>(5) אספקה, שינוע, תחזוקה, פירוק ותיגבור מערך אביזרי בטיחות באתר עבודה יחד בפרויקטים מצוותים. המחיר כולל צביעת סימונים זמניים והסרתם, שלטים, תמרורים ושלטים מעברים זמניים, תמרורים, גדרות, כיסוי זמני של תמרורים ושלטים, מעברים זמניים, פנסים, מחסומים מסוגים שונים. (למעט מיני גרדות).</p> <p>(6) אספקה והצבת שוטרים, על פי הנחית המשטרה, לצורך ביצוע העבודות. <b>תשלום עבור שוטרים</b> יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p> |       |           |
| <b>פרק 80 פיצויים מוסכמים מראש.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |
| <b>תת פרק 80.01 תשלומים וניכויים.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |
| 80.01.0001                            | פיצוי בגין איחור בהתחלת ביצוע העבודה ו/או פיגור במועד סיום העבודה, על פי לוח הזמנים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יח'   | -1,500.00 |
| 80.01.0002                            | פיצוי בגין עבודה לקויה, כמפורט בחוזה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | יח'   | -1,000.00 |
| 80.01.0003                            | פיצוי בגין אי ביצוע עבודה ברצף, באתר יחיד, בכל שעות העבודה המצויות ברשיון המשטרה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יח'   | -1,500.00 |

02/09/2026

מי רקת - תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ביישובי התאגיד  
מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.  
דף מס': 323

| סעיף       | תאור                                                                                                                                     | יחידה | מחיר      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 80.01.0004 | פיצוי מוסכם בגין העדרות מהנדס אזרחי ו/או מנהל עבודה, מן אתר העבודה.                                                                      | יח'   | -700.00   |
| 80.01.0005 | פיצוי מוסכם בגין אי פינוי פסולת מאתר העבודה, בסוף יום עבודה.                                                                             | יח'   | -2,000.00 |
| 80.01.0006 | פיצוי בגין אי תיקון אספלט קבוע ו/או ריצוף קבוע, עד 72 שעות מיום ביצוע העבודות ויתר העבודות לתיקון מידי להחזרת מצב לקדמותו.               | יח'   | -3,000.00 |
| 80.01.0007 | קנס בגין כל יום נוסף של אי החזרת מצב השטח לקדמותו.                                                                                       | י"ע   | -2,000.00 |
| 80.01.0008 | קנס בגין אי ביצוע צילומים, לפני ובמהלך ביצוע טיפול באירוע.                                                                               | יח'   | -2,000.00 |
| 80.01.0009 | אי הודעה לצרכן, על סגירת מים.                                                                                                            | יח'   | -3,000.00 |
| 80.01.0010 | הצהרה על ביצוע עבודות, שונות ממה שבוצע בפועל (אי דיווח אמת).                                                                             | יח'   | -5,000.00 |
| 80.01.0011 | בגין אי דיווח למוקד העירוני, על גמר הטיפול באירוע בטיחותי, לצורך סגירת הקריאה, בסוף יום הקריאה (על כל קריאה על כל יום שהקריאה לא נסגרה). | יח'   | -1,000.00 |
| 80.01.0012 | אי קיום הסדרי תנועה עפ"י תכנית ו/או תרשים מאושרים.                                                                                       | יח'   | -2,500.00 |
| 80.01.0013 | אי ניקוי שטח העבודה בסוף יום עבודה מאגרגטים ולכלוך ו/או השארת מפגעים בטיחותיים.                                                          | יח'   | -3,000.00 |
| 80.01.0014 | כשל בבדיקת איכות חוזרים (בדיקות לא הורסות) כולל גילוי פסולת וחומרים שהושארו בתוך הצנרת והתגלו בצילוני הוידאו.                            | יח'   | -1,000.00 |
| 80.01.0015 | הנחת צינור בתעלה שלא על שכבת חול בעובי 10 ס"מ לפחות ו/או עטיפת חול כנדרש.                                                                | יח'   | -3,500.00 |
| 80.01.0016 | מילוי תעלות מעל לצנרת שלא על פי המפורט ו/או בשכבות לא מהודקות                                                                            | יח'   | -3,500.00 |
| 80.01.0017 | אי ביצוע הכנה מוקדמת לסגירת מים (עפ"י הנחיות מנהל פרויקט/מפקח)                                                                           | יח'   | -2,500.00 |